

RÈGLEMENTS D'URBANISME

RÈGLEMENT DE ZONAGE

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PERPÉTUE



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I	DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES	1
Article 1	Préambule	1
Article 2	Numéro et titre du règlement	1
Article 3	But du règlement.....	1
Article 4	Entrée en vigueur	1
Article 5	Territoire et personnes touchés	1
Article 6	Mode d'amendement.....	1
Article 7	Validité.....	1
Article 8	Divergence avec les règlements	2
Article 9	Règles d'interprétation	2
Article 10	Unité de mesure	2
Article 11	Du texte et des mots	2
CHAPITRE II	DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À TOUTES LES ZONES	28
SECTION I	CLASSIFICATION DES USAGES	28
Article 12	Répartition du territoire municipal en zones	28
Article 13	Limites et interprétation des zones	28
Article 14	Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones	29
Article 15	Usage spécifique et générique	29
Article 16	Classification des usages.....	29
16.1	Les groupes Habitation	29
16.2	Les groupes Commerce.....	31
16.3	Les groupes Industrie.....	34
16.4	Le groupe Institution.....	37
16.5	Les groupes Agriculture	37
16.6	Le groupe Récréation.....	39
SECTION II	DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES	39
Article 17	Constructions et usages autorisés dans toutes les zones.....	39
Article 18	Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou garde d'animaux de ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à l'habitation	40
18.1	Caractéristiques	40
18.2	Usages permis.....	40
18.3	Normes à respecter pour les activités professionnelles, artisanales et les services privés	41
18.4	Normes à respecter pour les services de garde en milieu familial, les gîtes touristiques et la location de chambres en pension	42
18.5	Normes à respecter pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme.....	42
18.6	Normes à respecter pour les chenils, les fermes d'élevage pour chiens ou les pensions pour chiens.....	44
18.7	Normes à respecter pour l'élevage ou la garde de poules pondeuses	44
Article 19	Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre d'usage additionnel à l'habitation	45
Article 20	Logement dans les bâtiments commerciaux	45
Article 21	Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones.....	45
Article 22	Forme des bâtiments.....	47
22.1	Règles d'utilisation de contenants métalliques ayant servi au transport des marchandises (conteneurs) à titre de tout ou partie de bâtiment	47
Article 23	Revêtement extérieur des bâtiments	49

Article 24	Démolition et déplacement d'un bâtiment	50
SECTION III	BÂTIMENT PRINCIPAL	50
Article 25	Dimensions et volume des bâtiments principaux.....	50
Article 26	Alignement des bâtiments principaux.....	54
Article 27	Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans les secteurs existants déjà construits	54
SECTION IV	BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES	54
Article 28	Usage accessoire.....	54
Article 29	Implantation des bâtiments accessoires	55
Article 30	Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité	58
Article 31	Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue	58
Article 32	Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue.....	59
Article 33	Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue.....	61
Article 34	Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle.....	62
Article 35	Piscine et spa extérieurs	62
35.1	Règles générales	62
35.2	Implantation sur un terrain de coin ou transversal	63
35.3	Contrôle de l'accès à la piscine	63
35.4	Caractéristiques d'une enceinte	63
35.5	Appareil lié au fonctionnement de la piscine	64
35.6	Dispositions supplémentaires visant les piscines creusées ou semi-creusées	64
35.7	Éclairage de la piscine	65
35.8	Réinstallation ou remplacement d'une piscine	65
35.9	Travaux relatifs à une piscine en cours d'exécution	65
Article 36	Abri d'hiver pour véhicules automobiles.....	65
Article 37	Antenne	66
SECTION V	AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS.....	66
Article 38	Aménagement des aires libres et niveau de terrain.....	66
Article 39	Délais de réalisation des aménagements	66
Article 40	Plantations interdites	66
Article 41	Arbres et arbustes	67
Article 42	Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation	67
Article 43	Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.....	67
Article 44	Haies, clôtures et murets.....	68
44.1	Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales applicables aux haies, clôtures et murets.....	68
44.2	Remplacement d'une clôture par une haie	70
Article 45	Entreposage extérieur	70
Article 46	Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables et équipements avec petits moteurs	71
Article 47	Étalage extérieur	71
Article 48	Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque utilisé temporairement.....	72
SECTION VI	STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT	72
Article 49	Dispositions générales pour le stationnement.....	72

Article 50	Localisation des cases de stationnement	73
Article 51	Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue	73
Article 52	Nombre minimal de cases de stationnement requises	73
Article 53	Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement	75
Article 54	Stationnement en commun	76
Article 55	Aménagement et tenue des aires de stationnement	77
Article 56	Accès au terrain	77
Article 57	Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des véhicules	78
SECTION VII	AFFICHAGE	78
Article 58	Domaine d'application et règle générale	78
Article 59	Enseignes prohibées	80
Article 60	Localisations prohibées	81
Article 61	Affichage interdit dans une zone à dominance résidentielle	81
Article 62	Nombre d'enseignes	81
Article 63	Hauteur d'une enseigne autonome	82
63.1	Hauteur d'une enseigne autonome	82
63.2	Hauteur d'une enseigne autonome (exception)	82
63.3	Hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire	82
Article 64	Localisation d'une enseigne autonome	82
64.1	Zone CO-2	82
64.2	Autres zones	82
Article 65	Fondation d'une enseigne autonome	83
Article 66	Superficie d'une enseigne	83
66.1	Superficie d'une enseigne appliquée	83
66.2	Superficie d'une enseigne perpendiculaire	83
66.3	Superficie d'une enseigne autonome	83
66.4	Superficie d'une enseigne autonome (exception)	83
66.5	Enseigne sur auvent	84
Article 67	Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion	84
67.1	Intensité et couleur de l'éclairage	84
67.2	Illumination par réflexion	84
67.3	Raccord électrique d'une enseigne autonome	84
Article 68	Enseigne temporaire	84
68.1	Enseigne temporaire permise	84
68.2	Implantation d'une enseigne temporaire, sous réserve des normes de l'Article 60	85
68.3	Période autorisée	85
68.4	Superficie et dimension des enseignes temporaires	85
Article 69	Enseigne publicitaire	85
Article 70	Affichage lors de la cessation d'un usage	86
Article 71	Entretien des enseignes	86
Article 72	Enseigne dérogatoire	86
SECTION VIII	MAISONS MOBILES ET ROULOTTES	86
Article 73	Règles générales	86
Article 74	Maisons mobiles	87
74.1	Volume et dimensions	87
74.2	Réservoirs et bonbonnes	87
74.3	Utilisation permise	87
Article 75	Roulottes	87
SECTION IX	PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL	88
Article 76	Dispositions relatives à la rive des plans d'eau	88

76.1	Étendue de la rive	88
76.2	Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur la rive	88
76.3	Utilisation de pneus sur la rive.....	90
Article 77	Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole	90
77.1	Étendue de la bande riveraine en milieu agricole	90
Article 78	Dispositions relatives au littoral des plans d'eau	91
78.1	Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur le littoral	91
78.2	Utilisation de pneus sur le littoral.....	92
Article 79	Zones à risque de glissements de terrain	92
79.1	Normes minimales	94
79.2	Levée des interdictions	98
79.3	Contenu de l'étude géotechnique en fonction des interventions envisagées.....	98
79.4	Droits acquis	100
SECTION X	PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES.....	100
Article 80	Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques	100
Article 81	Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol	100
Article 82	Dispositions relatives aux lieux de gestion des déchets, matériaux secs ou sols contaminés, aux sites de compostage ou de gestion des boues ainsi qu'aux terrains contaminés	101
82.1	Constructions et usages interdits	101
82.2	Terrains contaminés	102
82.3	Anciens lieux d'élimination de déchets domestiques.....	102
Article 83	Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille	102
Article 84	Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable municipales	103
84.1	Application	103
84.2	Périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable municipales.....	103
84.3	Périmètre de protection rapprochée des prises d'eau potable municipales	103
84.4	Périmètre de protection éloignée des prises d'eau potable municipales	104
84.5	Étude hydrogéologique.....	104
Article 85	Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées et aux postes de transformation électrique.....	105
85.1	Application	105
85.2	Zones tampons à proximité des lieux de gestion des eaux usées et des postes de transformation électrique.....	105
Article 86	Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de combustibles et aux sites d'entreposage de pesticides.....	105
Article 87	Dispositions relatives aux zones tampons à l'intérieur des espaces industriels	105
Article 88	Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles	106
SECTION XI	PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES	109
Article 89	Épandage des boues de papetière	109
Article 90	Cohabitation des usages agricoles et non agricoles	109
90.1	Application	109
90.2	Zonage des productions et contrôle des bâtiments	109
90.3	Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole.....	112
90.4	Droits acquis	114
90.5	Droit d'accroissement des activités agricoles	114
90.6	Optimisation des bâtiments.....	115
90.7	Transparence des nouveaux usages non agricoles et des agrandissements d'usages non agricoles	115

CHAPITRE III	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET À CERTAINS USAGES	116
SECTION I	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES	116
Article 91	Types de zones	116
Article 92	Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol	117
92.1	Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A	117
92.2	Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C	118
92.3	Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H	119
92.4	Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC	120
92.5	Usages autorisés par zone de l'affectation « Industrielle » I	121
92.6	Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P	122
Article 93	Zone de retrait d'une voie ferrée	124
Article 94	Usage autorisé dans une zone mixte	124
Article 95	Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC-1 à HC-4 et des zones commerciales C-1 à C-3	124
Article 96	Usage complémentaire de type semi-industriel	126
96.1	Caractéristiques	126
96.2	Usages permis	126
96.3	Normes à respecter pour les usages complémentaires de type semi-industriel	127
Article 97	Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution	128
Article 98	Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce équestre	128
Article 99	Usage complémentaire à une résidence provisoire	128
Article 100	Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation	129
Article 101	Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés	130
Article 102	Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs	130
Article 103	Marges prescrites des bâtiments principaux	131
Article 104	Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur ...	131
Article 105	Hauteur des bâtiments principaux	132
Article 106	Normes particulières pour les bâtiments principaux situés à l'intérieur de la zone H-05	132
106.1	Nombre de matériaux utilisés comme parements extérieurs des murs	132
Article 107	Superficie, nombre et dimensions des bâtiments accessoires	133
107.1	Conversion d'un bâtiment de nature agricole existant	134
SECTION II	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES	135
Article 108	Cafés terrasses	135
Article 109	Stations-service et postes de distribution d'essence	135
Article 110	Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens	136
Article 111	Usages des groupes Habitation	137
Article 112	Tours de télécommunication	138
Article 113	Usages non agricoles situés en milieu agricole	139
113.1	Remplacement d'un usage non agricole	139
113.2	Agrandissement d'un usage non agricole	142
Article 114	Habitations situées en milieu agricole et à l'extérieur des îlots déstructurés	143
CHAPITRE IV	DROITS ACQUIS ET USAGES OU CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES	144
Article 115	Protection accordée aux droits acquis	144
Article 116	Droits acquis relatifs aux zones à risque de glissements de terrain	144
Article 117	Droits acquis relatifs à une unité d'élevage	144
Article 118	Étendue des droits acquis	145
118.1	Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire	145
118.2	Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire	145

118.3	Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire	146
118.4	Extension d'un usage dérogatoire	146
118.5	Agrandissement d'une construction dérogatoire	147
118.6	Modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire	147
118.7	Déplacement d'un usage dérogatoire	147
118.8	Déplacement de construction dérogatoire.....	148
Article 119	Entreposage extérieur dérogatoire	148
Article 120	Enseignes dérogatoires.....	148
120.1	Maintien, réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ...	148
120.2	Remplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.....	149
120.3	Déplacement et démolition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.....	149
120.4	Réutilisation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.....	149
120.5	Délai d'enlèvement d'une enseigne dérogatoire relative à un établissement dont l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu	150
Article 121	Maisons mobiles dérogatoires	150
Article 122	Saillies dérogatoires.....	150
CHAPITRE V	RECOURS ET SANCTIONS	151
Article 123	Infractions.....	151
Article 124	Recours	151
Article 125	Exécution	151
Article 126	Coût des travaux.....	151
Article 127	Sanctions	151
Article 128	Procédure à suivre en cas d'infraction	152

LISTE DES PLANS

Plan No 1	Plan de zonage – Municipalité de Sainte-Perpétue	153
Plan No 2	Plan de zonage – Municipalité de Sainte-Perpétue	154
Plan No 3	Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain, les catégories de sol selon l'ARDA et la zone de protection du périmètre d'urbanisation – Municipalité de Sainte-Perpétue	155

LISTE DES SCHÉMAS

Schéma 1 –	Localisation des cours	8
Schéma 2 –	Limites de la rive et du littoral	16
Schéma 3 –	Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain	18
Schéma 4 –	Structures d'habitation	31
Schéma 4.1 –	Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)	51
Schéma 4.2 –	Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)	51
Schéma 4.3 –	Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)	52
Schéma 4.4 –	Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)	52
Schéma 5 –	Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert plus de 2 terrains)	55
Schéma 6 –	Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert 2 terrains ou moins)	56
Schéma 7 –	Triangles de visibilité	57
Schéma 8 –	Haies, clôtures et murets	69
Schéma 9 –	Aires de stationnement	75
Schéma 10 –	Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole	90
Schéma 11 –	Talus et bandes de protection	92

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 –	Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain résidentiel	43
Tableau 2 –	Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des haies, clôtures et murets selon les cours.....	69
Tableau 3 –	Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées	74
Tableau 4 –	Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage Habitation ...	74
Tableau 5 –	Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf Habitation	75
Tableau 6 –	Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de stationnement .	76
Tableau 7 –	Dimensions d'une enseigne autonome.....	83
Tableau 8 –	Normes minimales en zones à risque de glissements de terrain.....	94
Tableau 9 –	Contenu de l'étude géotechnique.....	99
Tableau 10 –	Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres).....	108
Tableau 11 –	Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés	110
Tableau 12 –	Superficies ¹ maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une unité d'élevage	111
Tableau 13 –	Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers	114
Tableau 14 –	Répartition des zones selon les groupes d'usage principal.....	116
Tableau 15 –	Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A	117
Tableau 16 –	Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C.....	118

Tableau 17 – Usages autorisés par zone de l’affectation « Habitation » H.....	119
Tableau 18 – Usages autorisés par zone de l’affectation « Habitation-Commerciale » HC	120
Tableau 19 – Usages autorisés par zone de l’affectation « Industrielle » I	121
Tableau 20 – Usages autorisés par zone de l’affectation « Publique et institutionnelle » P.....	122
Tableau 21 – Zones où l’entreposage extérieur et l’étalage extérieur sont autorisés	130
Tableau 22 – Marges pour les bâtiments principaux selon les zones.....	131
Tableau 23 – Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones	132
Tableau 24 – Superficie et dimensions des bâtiments accessoires selon les zones	133
Tableau 25 – Marges pour les stations-service et les postes de distribution d’essence	135
Tableau 26 – Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée d’hébergement	137
Tableau 27 – Nombre d’unités animales (Paramètre A)	156
Tableau 28 – Distances de base (Paramètre B)	157
Tableau 29 – Coefficients d’odeur par groupe ou catégorie d’animaux (Paramètre C).....	159
Tableau 30 – Types de fumier (Paramètre D).....	159
Tableau 31 – Types de projet (Paramètre E)	160
Tableau 32 – Facteurs d’atténuation (Paramètre F).....	161
Tableau 33 – Facteurs d’usage (Paramètre G).....	161

Article 1 Préambule

Le préambule du présent règlement de zonage en fait partie intégrante.

Article 2 Numéro et titre du règlement

Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement numéro 153 de la Municipalité de Sainte-Perpétue et toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait au zonage.

Le présent règlement est identifié par le numéro 2016-02 et sous le titre « Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Perpétue ».

Article 3 But du règlement

Le présent règlement, édicté en vertu de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (R.L.R.Q., c. A-19.1), a pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de la population qui habite ou qui fréquente la Municipalité de Sainte-Perpétue.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi.

Article 5 Territoire et personnes touchés

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité de Sainte-Perpétue et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

Article 6 Mode d'amendement

Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement approuvé conformément aux dispositions de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (R.L.R.Q., c. A-19.1) et ses amendements subséquents.

Article 7 Validité

Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Perpétue adopte le présent règlement de zonage dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions dudit règlement de zonage continueraient de s'appliquer.

Article 8 Divergence avec les règlements

Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des règlements de construction et de lotissement, les dispositions de chacun de ces règlements prévaudront comme suit :

- a) s'il s'agit d'une question de localisation dans la municipalité, d'une construction ou de la catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'applique;
- b) s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer dans la composition de la construction, le règlement de construction s'applique;
- c) s'il s'agit d'une question de normes relatives aux lots, aux terrains et aux rues, le règlement de lotissement s'applique.

Article 9 Règles d'interprétation

En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone et les dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.

Article 10 Unité de mesure

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. Tableaux et documents annexés

Les tableaux, plans, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes proprement dits, contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut.

Article 11 Du texte et des mots

Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.

- L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
- Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le contraire.
- Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
- Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut » conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».

Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour leur interprétation sauf pour les mots définis comme suit :

Abri d'auto : Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, employé pour le rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules de promenade et ouvert sur les

côtés, à l'exception d'un côté rattaché à un autre bâtiment. Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts sur au moins 60 % de leur surface en comptant l'ensemble des murs et en excluant du calcul le mur du bâtiment adjacent à l'abri.

Abri d'hiver pour véhicules automobiles (abri tempo) :

Construction temporaire servant au remisage des véhicules automobiles durant l'hiver.

Affichage : Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.

Aire bâtissable : Résidu de la surface totale, une fois soustraits les espaces prescrits par les marges de recul obligatoires (marges avant, arrière et latérales).

Aire d'alimentation extérieure :

Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.

Aire d'élevage : Espace dans un bâtiment où des animaux sont élevés ou peuvent circuler, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques ou mécaniques. Cela exclut aussi les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux.

Aire de stationnement :

Aire réservée et aménagée pour le stationnement hors rue des véhicules automobiles. Cet espace comprend une ou plusieurs cases de stationnement ainsi qu'une ou plusieurs allées de circulation nécessaires pour permettre le libre accès aux cases de stationnement.

Alignement de construction :

Ligne parallèle à la ligne de rue, établie à partir de la marge avant prescrite et en arrière de laquelle ligne, toute partie saillante habitable (accessible à une personne) de la façade principale d'un bâtiment principal et la façade avant de la fondation d'un bâtiment accessoire doit être édifiée.

Aménagement de cours d'eau :

- a) Travaux qui consistent à élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement ou fermer par un remblai un cours d'eau; ou
- b) Intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire; ou
- c) Intervention qui consiste à approfondir le fond du cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à y installer tout ouvrage de contrôle du débit ou à effectuer une stabilisation des talus.

Annexe : Allonge faisant corps avec le bâtiment principal, construite de même nature, située sur le même terrain bâtissable que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment principal ou un abri d’auto est considéré comme une annexe au sens du présent règlement puisqu’il ne fait pas partie du bâtiment principal résidentiel.

Appareil de chauffage extérieur :

Appareil de chauffage à combustible solide utilisé pour chauffer l’espace des bâtiments, pour chauffer l’eau ou à toute autre fin semblable et situé dans un bâtiment distinct ou à l’extérieur du bâtiment qu’il dessert.

Appareil de chauffage homologué :

Appareil de chauffage à combustible solide qui porte une marque d’homologation certifiant sa conformité à la norme canadienne CSA (norme CAN/CSA-B415.1) ou à la norme américaine EPA (New Source Performance Standards du Code of Federal Regulations).

Arbre : Tout végétal ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 4 m.

Arpenteur-géomètre :

Arpenteur-géomètre qui est membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.

Auvent : Petit toit généralement en appentis, couvrant un espace à l’air libre devant une baie, une façade.

Balcon : Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l’extérieur d’un bâtiment, non reliée au sol par un escalier extérieur ou une rampe d’accès extérieure, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d’un garde-corps.

Bande de protection : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de glissements de terrain :

Bandes de terrain situées au sommet et à la base des talus, contiguës aux limites des talus et dont la largeur varie selon le type d’intervention identifié au Tableau 8 des normes minimales (Sous-Article 79.1). (Schéma 11)

Bande riveraine : Bande de protection végétale le long des cours d’eau, des rivières, des fleuves et des lacs calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). (Schéma 10)

Bassin versant : Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné.

Bâtiment : Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.

Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, attenant ou séparé de celui-ci, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s’exerce

exclusivement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis par le présent règlement, un usage complémentaire à l'usage principal.

Bâtiment agricole : Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles. Une habitation, même si localisée sur une exploitation agricole, n'est pas considérée comme un bâtiment agricole. (Synonyme : bâtiment de nature agricole)

Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et l'occupation qui en sont faits.

Boisé : Territoire forestier dont le couvert forestier est égal ou supérieur à 7 m de hauteur et dont la surface terrière est égale ou supérieure à 15 m² par hectare.

Cabane à sucre commerciale :

Bâtiment reconnu comme étant une cabane à sucre au sens de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* (R.L.R.Q., c. P-41.1) et détenant un permis de restauration saisonnier ou annuel.

Camping : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles :

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

Cantine : Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des repas rapides. Cet usage peut être exercé dans un véhicule à certaines conditions.

Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.

Case de stationnement :

Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et les voies d'accès du stationnement.

Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave n'est pas comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.

Chemin public : Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le MTQ, ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).

Chenil, ferme d'élevage pour chiens ou pension pour chiens :

Tout lieu et/ou établissement où sont hébergés des chiens pour une courte durée ou plus longue durée à des fins de vente, d'élevage, de dressage, de pension, de traitement de santé ou autre fin et/ou tout autre endroit de nature commerciale ou non où sont gardés plus de 2 chiens. Toutefois, les animaleries, les services de toilettage d'animaux de même que les cliniques vétérinaires ne doivent pas être assimilés à un chenil, ni à une ferme d'élevage pour chiens ou une pension pour chiens au sens du présent Article.

Chien : Tout chien, chienne ou chiot âgé de plus de 3 mois.

Cimetière d'automobiles (ou site d'entreposage de carcasses automobiles) :

Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en partie ou en entier. Un endroit composé de 3 de ces véhicules ou plus est considéré comme un site d'entreposage de carcasses automobiles.

Cependant, le stationnement de véhicules neufs ou remis à neuf, en état de marche et mis en vente n'est pas considéré comme un site d'entreposage de carcasses automobiles.

CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec

Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Perpétue.

Construction : L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion des piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des antennes et des roulottes.

Construction dérogatoire :

Construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens du CHAPITRE IV.

Construction hors toit :

Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur, un appareil de ventilation ou telle partie d'une gaine qui se prolonge au-dessus du toit.

Construction principale :

Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain.

Coupe d'assainissement :

Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, en dépérissement, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.

Cour :

Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain.

Cour arrière :

Cour délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses cours sont définies comme des cours arrière. (Schéma 1)

Cour avant :

Cour délimitée par la ligne avant, les lignes latérales du terrain, le mur avant (ou le mur arrière sur un terrain transversal) du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. (Schéma 1)

Cour de ferraille (ou site d'entreposage de ferraille) :

Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles, de la ferraille ou des objets métalliques quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en partie ou en entier.


Cour latérale :

Cour délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale de terrain. (Schéma 1)

Cour latérale donnant sur rue :

Cour latérale dont la ligne latérale du terrain coïncide avec une ligne de rue. (Schéma 1)

Schéma 1 – Localisation des cours



Cours d'eau :

Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris les cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et qui est sous la compétence exclusive de la MRC.

Les cours d'eau suivants sont exclus de la compétence de la MRC. :

- les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre;
- les fossés de voie de circulation publique;
- les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991);
- les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes sont exclus de la compétence de la MRC :
 - 1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation;
 - 2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine;
 - 3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares (1 000 000 m²).

Déblai :

Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain.

Demi-étage : Partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et dont au plus 60 % de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La hauteur de toute la partie calculée dans l'aire du plancher pouvant être occupée doit mesurer au moins 1,2 m entre le plancher et le toit.

Droits acquis : Les droits acquis sont la reconnaissance du droit au maintien ou à la poursuite et même à l'extension à certaines conditions d'un usage dérogatoire ou d'une construction dérogatoire lorsque ces droits ont été acquis légalement.

Emprise : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public.

Enseigne : Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires :

- qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque;
- qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou autres motifs semblables;
- qui est installé et visible de l'extérieur d'un bâtiment.

Enseigne collective : Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises situées à cet emplacement.

Enseigne détachée du bâtiment :

Enseigne fixée à une structure reliée au sol dont le support n'a aucun point d'attache avec le bâtiment.

Enseigne dérogatoire :

Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement qui lui sont applicables.

Enseigne dérogatoire protégée par droits acquis :

Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme à la réglementation relative aux enseignes alors en vigueur ou si, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, un certificat d'autorisation d'affichage avait déjà été émis pour son installation conformément à la réglementation alors en vigueur et que l'enseigne a été installée à l'intérieur des délais prescrits par cette réglementation.

Enseigne portative : Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.

Enseigne rattachée au bâtiment :

Enseigne fixée à toute partie d'un mur extérieur ou aux composantes architecturales d'un bâtiment.

Enseigne rotative : Enseigne qui tourne sur un angle de 360 degrés.

Entrée charretière : Voie d'accès privée qui va de la rue à une résidence, à un chalet, à un garage ou à un stationnement et qui sert au passage des véhicules et des personnes.

Entreposage extérieur :

Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières, effectué à l'extérieur d'un bâtiment.

Entretien de cours d'eau :

Enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du lit d'un cours d'eau sans affecter ou modifier la géométrie, l'emplacement ou la longueur dudit cours d'eau.

Érablière : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 4 hectares (40 000 mètres carrés) et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du MRNQ à l'échelle 1 : 20 000.

Espace de chargement et de déchargement :

Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de marchandises, d'objets ou de matériaux.

Étage : Partie d'un bâtiment située entre un plancher et un plafond et dont plus de 60 % de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La hauteur mesurée depuis le plancher fini jusqu'au plafond fini situé immédiatement au-dessus doit atteindre au moins 2,29 m. Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée.

Étalage extérieur : Exposition de produits destinés à la vente à l'extérieur d'un bâtiment sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole d'où proviennent les produits exposés.

État naturel : Milieu où les espèces végétales indigènes sont dominantes.

Étiage : Le plus faible débit d'un plan d'eau durant l'année. (Schéma 2)

- Étude géotechnique : Étude réalisée par un ingénieur dans le but d'analyser la stabilité d'un terrain et d'un secteur et les facteurs pouvant l'affecter et, au besoin, de déterminer les travaux à effectuer pour en assurer la stabilité. (Synonyme : expertise géotechnique)
- Façade principale : Mur du bâtiment principal qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Une partie d'un tel mur qui est mitoyenne avec le mur d'une annexe ne fait pas partie de la façade principale.
- Fonctionnaire désigné :
Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la municipalité.
- Fondation : Partie enterrée ou non d'un ouvrage, chargée de transmettre le poids de la construction au sol et de le répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage.
- Forte charge d'odeur :
Élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à 0,8. Les coefficients d'odeur sont déterminés dans le Tableau 30 du présent règlement.
- Fossé : Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de voie de circulation publique, les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ainsi que les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes :
- 1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation;
 - 2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine;
 - 3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares (1 000 000 m²).
- Frontage du lot : Ligne de lot qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal.
- Frontage du terrain : Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal.
- Fumier : Mélange des litières et des déjections animales.
- Galerie : Balcon relié au sol par un escalier extérieur et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
- Garage privé : Bâtiment accessoire attenant ou séparé d'un bâtiment principal, qui est destiné principalement à remiser un ou plusieurs véhicules de promenade, érigé sur un terrain occupé par une habitation.

Garage privé intégré : Garage privé qui est surmonté en tout ou en partie par un espace habitable d'un logement occupant le bâtiment principal. Il fait partie intégrante de l'habitation et doit être considéré comme une partie du bâtiment principal dans l'application de toute disposition applicable au bâtiment principal. Ainsi, à moins d'une indication contraire expresse, un garage privé intégré n'est pas assujéti aux dispositions visant un bâtiment accessoire.

Gestion liquide (des déjections animales) :

Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.

Gestion solide (des déjections animales) :

Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.

Gîte touristique : Usage additionnel à une habitation comprenant la location de 5 chambres maximum meublées à une clientèle de passage et pouvant offrir le service de petit déjeuner.

Gloriette : Petit bâtiment accessoire dont l'utilisation est souvent saisonnière (sans isolation), fermé généralement en bois, dont la structure verticale est souvent pourvue de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par exemple), qui sert de lieu de détente extérieure à l'abri des intempéries et des moustiques.

Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.

Habitation communautaire :

Bâtiment comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres ou des logements. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une buanderie accessible à tous les occupants ou un service de blanchissage sur place. Une habitation communautaire doit comprendre au moins 6 chambres ou logements offerts en location. Les chambres et les logements en location sont occupés ou destinés à être occupés comme lieu de résidence permanente ou comme domicile.

Des services spécialisés de soins ou d'aide, telle une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation ou l'entretien domestique, peuvent aussi être offerts sur place aux occupants d'une habitation communautaire.

Haie brise-vent : Plantation d'arbres constituée d'une ou de plusieurs rangées d'arbres disposées de façon à réduire les effets indésirables des vents forts. Les haies brise-vent, qui protègent les bâtiments d'élevage, doivent ceinturer ces bâtiments sur au moins 3 faces ou selon la prescription d'un agronome.

Hauteur de bâtiment :

Distance verticale (en mètre) entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le niveau moyen du plafond du dernier étage.

Hauteur de mur : Distance verticale (en mètre) entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le niveau moyen du mur extérieur à son extrémité supérieure. La partie d'un mur comprise dans le pignon d'une toiture est exclue de cette distance.

Hauteur d'un talus : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de glissements de terrain :

La hauteur d'un talus est définie comme la dénivellation (différence à la verticale) entre les limites au sommet et à la base des talus. (Schéma 11)

Hauteur d'une enseigne détachée :

Hauteur mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol, à l'endroit où l'enseigne est posée, jusqu'à la partie la plus haute de l'enseigne en excluant son support.

Îlot déstructuré :

Endroit de la zone agricole où de nouvelles utilisations à des fins résidentielles peuvent être implantées suite à une décision favorable de la CPTAQ à une demande à portée collective soumise par la MRC en vertu de l'Article 59 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* (R.L.R.Q., c. P-41.1). La ou les autorisations suivantes ont été accordées par la CPTAQ suite à ce type de demande :

1) dossier 357989 (décision rendue le 26 mai 2009 et qui a pris effet le 8 septembre 2009).

Immeuble protégé :

- a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
- b) un parc municipal;
- c) une plage publique ou une marina;
- d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (R.L.R.Q., c. S-4.2);
- e) un établissement de camping;
- f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
- g) le chalet d'un club de golf;
- h) un temple religieux;

- i) un théâtre d'été;
- j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (R.L.R.Q., c. E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
- k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
- l) un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de développement de la MRC.

Industrie : Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des opérations suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis.

Industrie à nuisances élevées :

Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles :

Usage de fabrication industrielle répondant aux critères suivants :

- industrie pouvant impliquer des opérations de manutention et de préparation à l'extérieur;
- industrie pouvant requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur;
- usage générant généralement de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumières, des vibrations, du bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel est exercé l'usage.

Ingénieur : Ingénieur qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Installation : Définition applicable aux dispositions concernant les piscines :

Une piscine extérieure et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.

Installation d'élevage :

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.

Installation d'élevage existante :

Une installation d'élevage qui est légalement établie au 19 mai 2011.

Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22) du MDDELCC.

Kiosque utilisé temporairement :

Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de l'érable ainsi que des productions artisanales.

Ligne arrière : Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses lignes de terrain sont définies comme des lignes arrière.

Ligne avant : Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale (ou de la façade arrière sur un terrain transversal) du bâtiment principal.

Ligne de rue : Ligne de délimitation entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne d'emprise)


Ligne de terrain : Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne de lot)

Ligne des hautes eaux (LHE) :

La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des plans d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe (Schéma 2) :

- a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
- b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
- c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
- d) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux (LHE) à partir des critères établis précédemment aux points a), b) ou c), celle-ci peut être localisée comme suit : à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).

Schéma 2 – Limites de la rive et du littoral



Ligne latérale : Ligne de terrain ayant un point d'intersection avec la ligne avant.

Ligne latérale sur rue :

Ligne latérale qui coïncide avec une ligne de rue.

Lisier : Mélange des urines et des excréments des animaux.

Lit : Partie d'une vallée occupée d'une manière permanente ou temporaire par un plan d'eau.

Littoral : La partie d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve et d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) vers le centre du plan d'eau. (Schéma 2)

Logement : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.

Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la *Loi sur le cadastre* (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la *Loi favorisant la réforme du cadastre québécois* (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.

Lotissement : Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet de diviser, subdiviser, re-subdiviser, rediviser, annuler, corriger ou remplacer un ou plusieurs lots.

LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Maison d'habitation : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles :

Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Une cabane à sucre commerciale est assimilée à une maison d'habitation.

Maison mobile : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles :

Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc et d'égout ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées.

Marché aux puces : Un établissement de vente au détail où l'on vend des marchandises usagées de toutes sortes; est présumé opérer un tel établissement celui qui procède à 2 ventes de garage ou plus au cours d'une même période de 12 mois; est également présumé opérer un marché aux puces celui qui procède, lors d'une vente de garage, à la liquidation d'items qui ne sont pas sa propriété depuis au moins 6 mois.

Marge : Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant, arrière et latérales d'un terrain. (Schéma 3)

Marge adjacente à une rue :

Une marge avant et une marge latérale sur rue.

Marge arrière : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) de la façade arrière (ou de toute façade sur un terrain non adjacent à une rue) d'un bâtiment principal et la ligne arrière du terrain. (Schéma 3)


Marge avant : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) de la façade principale (ou de la façade arrière sur un terrain transversal) d'un bâtiment principal et la ligne de rue. (Schéma 3)

Marge latérale : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale du terrain. (Schéma 3)

Marge latérale sur rue :

Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale sur rue du terrain. (Schéma 3)

Schéma 3 – Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain



Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement et de développement de la MRC.

Marquise : Auvent vitré placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, etc.

Masse nette : Poids du véhicule avec les équipements qui y sont fixés en permanence, mais sans son chargement.

MRC : Désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.

MRNQ : Désigne le ministère des Ressources Naturelles du Québec.

MTQ : Désigne le ministère des Transports du Québec.

MDDELCC : Désigne le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.

<u>Municipalité :</u>	Désigne la Municipalité de Sainte-Perpétue.
<u>Mur arrière :</u>	Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain (ou à la ligne avant sur un terrain transversal). Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade arrière)
<u>Mur avant :</u>	Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade principale)
<u>Mur latéral :</u>	Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade latérale)
<u>Mur mitoyen :</u>	Mur de séparation érigé sur une ligne de terrain et servant en commun à des bâtiments et à des terrains adjacents.
<u>Nettoyage de cours d'eau :</u>	Intervention locale, ponctuelle sur un cours d'eau pour retirer les obstructions et les nuisances qui empêchent ou gênent l'écoulement naturel de l'eau autre que les sédiments accumulés au fond du cours d'eau.
<u>Obstruction :</u>	Encombrement d'origine naturelle ou humaine gênant partiellement ou totalement l'écoulement normal des eaux.
<u>Opération cadastrale :</u>	Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou de l'Article 3043 du <i>Code civil du Québec</i> (R.L.R.Q., c. C-1991) ou de la <i>Loi favorisant la réforme du cadastre québécois</i> (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.
<u>Ouvrage :</u>	Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation du sol, le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la plantation et l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement ou d'installation septique.
<u>Panneau-réclame :</u>	Enseigne (publicitaire ou promotionnelle) fixe, étant non située à l'intérieur d'un bâtiment et attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, une activité, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où l'enseigne est placée. Par fixe, on entend « fixée au même endroit pour une durée continue de plus de 1 mois ».
<u>Passage à gué :</u>	Espace aménagé à même le lit du cours d'eau pour la traversée occasionnelle et peu fréquente d'un cours d'eau pour les animaux, sans aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont ou un ponceau. Doit être réalisé en conformité avec les dispositions du <i>Règlement sur les exploitations agricoles</i> (R.L.R.Q., c. Q-2, r.26) (R.E.A.).

Périmètre d'urbanisation :

Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole provinciale au sens de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* (R.L.R.Q., c. P-41.1).

Personne : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.

Piscine : Bassin artificiel installé à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'exception des spas, permanent ou temporaire (piscine démontable), dans lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 60 cm en quelque endroit de celui-ci et qui est destiné à la baignade des êtres humains. Est exclue de cette définition une piscine visée par le *Règlement sur la sécurité dans les bains publics* (R.L.R.Q., c. B-1.1, r.11).

Piscine creusée ou semi-creusée :

Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.

Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.

Piscine hors terre : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.

Plan d'eau : Tout cours d'eau incluant les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre.

Plantes aquatiques : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.

Plate-forme d'une piscine :

Construction surélevée, entourant une piscine extérieure et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.

Ponceau : Conduit destiné à assurer le libre passage de l'eau de ruissellement sous une route, un chemin de fer, un canal, un sentier, etc.

Pont : Construction, ouvrage reliant 2 points séparés par un plan d'eau.

Poste de distribution d'essence :

Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où est vendu de l'essence ou d'autres types de carburant, mais n'offrant aucun service d'entretien et de réparation automobile et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.).

Prise d'eau : Définition applicable aux dispositions concernant le littoral :

Ouvrage qui permet de puiser l'eau d'un cours d'eau, d'un fossé, d'une rivière et dans le sol (nappe phréatique).

Prise d'eau potable municipale :

Ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme légalement constitué et desservant plusieurs usagers par l'intermédiaire d'un réseau d'aqueduc, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable appartenant à une des entités citées ci-dessus.

Profondeur du terrain :

Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.

Propriété foncière : Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.

Quarantaine porcine : Bâtiment affecté à une maternité porcine destiné à acclimater les futures truies reproductrices (cochettes de remplacement) à leur unité d'élevage.

Réglementation d'urbanisme :

Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan d'urbanisme.

Remblai : Travail effectué dans le but de rehausser ou d'agrandir une partie ou l'ensemble d'un terrain.

Remise : Bâtiment accessoire servant généralement à l'entreposage d'équipements nécessaires à l'entretien du terrain et de la propriété, au jardinage ou au fonctionnement des usages accessoires présents sur le terrain. Il peut aussi servir à l'entreposage d'articles sportifs et récréatifs ou de bois de chauffage.

Réseau routier supérieur :

Route sous la juridiction du MTQ et qui fait partie du réseau autoroutier ou du réseau routier national, régional ou collecteur.

Résidence de tourisme :

Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine.

Rez-de-chaussée : Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 m au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. (Synonyme : 1^{er} étage)

Rive : Bande de terre qui borde les plans d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); la largeur de la rive se mesure horizontalement. (Schéma 2)

Roulotte : Remorque d'une largeur maximale de 2,60 m destinée principalement soit aux voyages ou à la récréation, soit à des fins d'exposition ou de vente temporaire, installée selon les conditions prévues au présent règlement.

Rue : Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à la circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements permettant une circulation aisée, propre et sûre.

Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.

Saillie : Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un toit, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une rampe d'accès extérieure, une galerie, une terrasse, une véranda, une fenêtre en baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne) et une cheminée constituent des saillies.

Sentier : Chemin étroit aménagé en fonction d'activités de plein air avec ou sans passage de véhicules motorisés selon les cas spécifiquement définis au présent règlement.

Serre domestique : Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente.

Service de garde à l'enfance :

Un service de garde fourni dans une installation publique ou privée, desservant une clientèle d'âge préscolaire et primaire et desservie par une personne physique ou un organisme détenteur d'un permis selon la *Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance* (R.L.R.Q., c. S-4.1.1).

Servitude : Servitude réelle permanente permettant d'utiliser un fonds servant généralement pour avoir accès à une propriété ou pour installer des commodités et des services.

Site de compostage : Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des compostables, sont exercés. Sont exclus les sites de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques.

Site de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques :

Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques, sont exercés.

Site d'extraction du sol :

Lieu où des usages, reliés à l'extraction des substances minérales de surface, sont exercés. Sont compris les sites d'extraction à ciel ouvert de roche, sable, pierre et gravier.

Sous-sol :

Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont moins de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol n'est pas compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.

Spa :

Mini piscine en matériaux divers (fibre de verre, bois, acrylique ou béton), de formes variées, munies d'hydrojets et/ou de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé.

Stationnement :

Espace affecté au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles, y compris les allées et voies d'accès à celui-ci.

Station-service :

Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation automobile, comprenant en plus un poste de distribution d'essence et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.).

Superficie au sol :

Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, excluant toute saillie non habitable.

Superficie d'élevage :

Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces où peuvent circuler les animaux, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques ou mécaniques. La superficie est calculée à partir des mesures extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux.

Superficie totale de plancher :

Somme de la superficie de chacun des planchers d'un bâtiment, calculée entre les faces externes des murs extérieurs, incluant la superficie de plancher d'un sous-sol, mais excluant la superficie de plancher d'une cave.

<u>Surface terrière :</u>	Somme des superficies des sections transversales des arbres, mesurées à 1,3 m du sol sur un hectare.
<u>Table champêtre :</u>	Exploitation agricole offrant des repas à partir de produits agricoles qui proviennent principalement de l'exploitation, ou accessoirement de d'autres exploitations agricoles, et qui sont transformés par celle(s)-ci.
<u>Talus (1) :</u>	Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de glissements de terrain : Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 1 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 ^o degrés ou plus (25 % ou plus). Les limites du talus à la base et au sommet sont déterminées par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 ^o degrés sur une distance horizontale « L » supérieure à 15 m. (Schéma 11) (Article 79)
<u>Talus (2) :</u>	Définition applicable aux dispositions concernant la rive et la bande riveraine : Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane. (Article 76 et Article 77)
<u>Terrain :</u>	Espace de terre constitué de un ou de plusieurs lots ou parties de lot contigus appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise.
<u>Terrain de coin :</u>	Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rue. (Schéma 3)
<u>Terrain intérieur :</u>	Terrain ayant front sur 1 seule rue. (Schéma 3)
<u>Terrain transversal :</u>	Tout autre terrain qu'un terrain de coin donnant sur au moins 2 rues et n'ayant pas de ligne arrière, mais 2 lignes avant. (Schéma 3)
<u>Terrasse :</u>	Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée, généralement constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de béton et qui est principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la consommation de nourriture et boissons à l'extérieur.
<u>Terrasse d'une piscine :</u>	Construction surélevée rattachée à une résidence tout en entourant une piscine extérieure et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
<u>Triangle de visibilité :</u>	Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de 2 rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 9 m dans le cas de rues dont l'emprise de l'une d'elles est supérieure à 15 m et de 6 m dans le cas de rues dont l'emprise est de 15 m ou moins. La ligne reliant les 2 points de projection constitue la base du triangle.

- U.A. : Unité animale
- Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.
- Unité d'élevage existante :
- Une unité d'élevage qui est légalement établie au 19 mai 2011.
- Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
- Usage accessoire : Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément.
- Usage additionnel (ou usage complémentaire) :
- Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal.
- Usage dérogatoire : Usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement.
- Usage principal : Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
- Usage temporaire : Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le présent règlement.
- Véhicule lourd : Est un véhicule lourd :
- a) un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2), dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus, à l'exception :
 - d'un véhicule-outil;
 - d'un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l'ensemble a une masse nette inférieure à 4 500 kg;
 - d'un véhicule récréatif;
 - d'un véhicule tractable;
 - b) un autobus, un minibus et une dépanneuse, au sens du même code;
 - c) un véhicule routier assujetti à un règlement pris en vertu de l'Article 622 du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2).

- Véhicule-outil : Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
- Véhicule récréatif : Un véhicule routier, motorisé (autocaravane intégrale, autocaravane séparable, etc.) ou tractable (caravane classique, tente-caravane, semi-caravane, etc.), dont l'intérieur est aménagé pour servir d'habitation mobile à des fins de loisirs.
- Véranda : Balcon, galerie ou terrasse fermé par un plafond et des murs, généralement vitrés, et non chauffé, ni isolé.
- Voie de circulation : Endroit affecté à la circulation des véhicules motorisés, des bicyclettes et/ou des piétons.
- Zonage : Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
- Zone : Portion de territoire de la municipalité identifiée au présent règlement, délimitée au plan de zonage et définie en fonction d'usages et de constructions existants et prévus.
- Zone agricole : Zone agricole provinciale désignée et établie par la CPTAQ en date du 17 juin 1989 ainsi qu'en vertu des décisions de la CPTAQ relatives aux inclusions et aux exclusions de la zone agricole en vigueur.
- Zone à risque élevé : Des signes d'instabilité (fissures, décrochements, perte de couvert végétal, troncs d'arbres recourbés, fluage, etc.) ont été observés dans le talus au moment de la cartographie; les processus géodynamiques (érosion de la rivière, fluctuation de la nappe phréatique, etc.) sont actifs et contribuent en période de crue à détériorer la stabilité des talus.
- Zone à risque moyen :
- La zone à risque moyen indique que la géométrie et la topographie du terrain laissent présager une instabilité potentielle bien qu'aucun signe d'instabilité n'ait été observé lors de la cartographie. Les talus inclus dans cette zone ont une pente de 25 % et plus et l'on peut considérer leur stabilité à moyen terme généralement bonne; ils sont généralement peu ou pas soumis à l'érosion du plan d'eau. Cependant, la présence de constructions ou d'aménagements dans ces talus ou à leur sommet pourrait être suffisante pour les déstabiliser.

Zone à risque faible : La zone à risque faible indique qu'aucun signe d'instabilité n'a été observé sur le terrain au moment de la cartographie, mais les propriétés géotechniques du sol argileux ainsi que le contexte géologique et géomorphologique local montrent que le terrain pourrait être impliqué dans un mouvement de grande envergure de type coulée argileuse.

Zone à risque hypothétique :

La zone à risque hypothétique indique qu'il n'y a pas eu de signe d'instabilité observé au moment de la cartographie, mais les propriétés géotechniques du sol ainsi que le contexte géologique et géomorphologique local montrent qu'un mouvement de terrain de très grande ampleur pourrait s'y produire si des conditions naturelles ou artificielles exceptionnellement défavorables étaient réunies au même endroit : tremblement de terre, pressions interstitielles importantes dans le dépôt à la suite de conditions climatiques très défavorables, un mouvement dont la rétrogression ou la largeur serait d'extension exceptionnelle, des interventions humaines telles que battage de pieux, surcharge, excavation, etc.

Zone tampon :

Bande de terrain où un boisé existant est conservé ou est prévue la plantation de manière continue d'arbres à feuillage persistant, d'une haie dense continue à feuillage persistant ou la construction d'une clôture non ajourée afin d'isoler visuellement les usages incompatibles.

SECTION I CLASSIFICATION DES USAGES

Article 12 Répartition du territoire municipal en zones

Afin de pouvoir règlementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones, lesquelles sont délimitées sur un plan de zonage.

Ce plan est inclus à l'annexe cartographique (ANNEXE I) du présent règlement et il comprend les 2 plans suivants :

Plan No 1	Plan de zonage – Municipalité de Sainte-Perpétue Échelle 1 : 15 000
Plan No 2	Plan de zonage – Municipalité de Sainte-Perpétue Échelle 1 : 5 000

Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de 2 éléments, soit d'une ou de 2 lettres majuscules suivies d'un ou de 2 chiffres. Chacune des zones ainsi identifiée doit être interprétée comme étant unique en soi.

Généralement, les lettres majuscules font référence au principal groupe d'usage autorisé dans la zone. Ces lettres majuscules ne sont utilisées en fait que pour faciliter la compréhension du plan de zonage.

Exemple:

A	Agriculture
C	Commerce
H	Habitation
HC	Habitation-Commerce
I	Industrie
P	Public et Institution

Les chiffres suivant les lettres majuscules assurent le repérage géographique sur le territoire municipal.

Exemple :

A-01	A : groupe d'usage dominant de la zone 01 : repère géographique
------	--

Chacune des zones sert d'unité de votation aux fins des Articles 136 à 145 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (R.L.R.Q., c. A-19.1) et de ses amendements subséquents.

Article 13 Limites et interprétation des zones

Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des ruelles, des chemins, des voies de chemins de fer, des rivières et des ruisseaux, ainsi qu'avec les lignes de lots, les lignes de terrain et les limites du territoire de la municipalité.

Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.

Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la 1^{re} sera réputée coïncider avec la seconde.

Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue, la 1^{re} est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.

Lorsqu'une limite d'une zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de la zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.

Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan de zonage, ont toujours pour limites ces rues, même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.

Article 14 **Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones**

Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage soit autorisé d'une zone à l'autre.

Dans une zone où des groupements d'usages de natures différentes sont autorisés (exemple : zone HC), la nature de chaque usage détermine la réglementation applicable tout comme s'il s'agissait d'une zone exclusive; dans le cas d'un usage mixte, la norme la plus sévère l'emporte en cas de contradiction.

Article 15 **Usage spécifique et générique**

L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le comprendre.

Article 16 **Classification des usages**

16.1 Les groupes Habitation

Les groupes Habitation réunissent 6 groupes d'usage apparentés par leur masse, leur volume, leur densité de peuplement et leurs effets sur les services publics (voirie, aqueduc, égouts, écoles, parcs et autres).

Pour les logements d'habitations collectives, soit les groupes Habitation III, IV et V, ils doivent posséder une entrée distincte.

Groupe Habitation I

Sont de ce groupe :

- a) Unifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, dégagée de toute autre habitation, à l'exception des maisons mobiles.

Groupe Habitation II

Sont de ce groupe :

- a) Unifamiliale jumelée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, réunie par 1 mur mitoyen à une autre habitation de 1 seul logement.
- b) Unifamiliale contiguë : groupement en rangée, de plus de 2 habitations ne comprenant chacune que 1 seul logement et réunies entre elles par 2 murs mitoyens, sauf pour les unités de bouts, qui ne comptent que 1 mur mitoyen (maximum 6 unités).

Groupe Habitation III

Sont de ce groupe :

- a) Bifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 2 logements, dégagée de toute autre habitation.
- b) Bifamiliale jumelée : 2 habitations ne comprenant chacune que 2 logements et réunies entre elles par 1 mur mitoyen.

Groupe Habitation IV

Sont de ce groupe :

- a) Trifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 3 logements, dégagée de toute autre habitation.

Groupe Habitation V

Sont de ce groupe :


- a) Multifamiliale isolée : habitation de 4 logements et plus, dégagée de toute autre habitation (maximum 16 logements).

Groupe Habitation VI

Sont de ce groupe :

- a) Maison mobile : habitation de 1 seul logement visée par la série de normes CAN/CSA-Z240 série MM, élaborée par l'Association canadienne de normalisation (Canadian Standard Association).

Schéma 4 – Structures d’habitation



Groupe Habitation VII

Sont de ce groupe :

- a) Chalet : Maison de campagne généralement situé près d’un lac, d’une rivière ou des montagnes et utilisé pendant les vacances »;

16.2 Les groupes Commerce

Groupe Commerce I

Sont de ce groupe d’usage les commerces de type vente au détail ou de service qui ont un rayon de desserte généralement de niveau local et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

- toutes les opérations sont effectuées à l’intérieur du bâtiment;

- l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment et n'occasionne aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit;
 - aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur.
- a) Vente au détail de produits de l'alimentation : épicerie, dépanneur, boucheries, poissonneries, pâtisseries, produits laitiers (fromagerie, ...), boulangeries, entreposage général et distribution des grains en sacs et autres spécialités, occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m².
 - b) Vente au détail de vêtements et d'accessoires : prêt-à-porter, complets sur mesure, chaussures, accessoires, fourrures.
 - c) Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage, quincailleries et équipements de ferme : matériaux de construction, équipements de plomberie, de chauffage, de jardin et d'extérieur, de peinture, de verre, de papier peint, de matériel électrique, centres horticoles ou de jardin, occupant une superficie maximum de plancher de 600 m².
 - d) Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements : meubles, revêtements de plancher, rideaux, appareils électroménagers, radios, télévisions, occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m².
 - e) Vente au détail d'aliments et de boissons : restaurants, bars (à l'exclusion des bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques), bars laitiers, cafés-terrasses, services de traiteurs.
 - f) Vente au détail de marchandises diverses : immeubles et centres commerciaux, occupant une superficie locative maximum de 2 000 m², magasins à rayons et magasins généraux (sauf un marché aux puces), occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m².
 - g) Autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, tabagies, librairies, articles de sport, bijouteries, articles de photographie, fleuristes, articles de cuir, cadeaux, souvenirs, antiquités, artisanat, jouets.
 - h) Finances, assurances et services immobiliers : banques, caisses populaires, assurances, services immobiliers.
 - i) Services personnels : buanderies, services de nettoyage à sec, salons de soins esthétiques (soin facial, épilation, manucure, pédicure), de coiffure, de bronzage, de soins corporels, centres de massothérapie, salons funéraires, cordonneries, services de couture, services de toilettage d'animaux, agences de voyage, studios de photographie.
 - j) Services divers : services de copie, de messagerie, de publicité, de secrétariat, de soutien informatique, de lettrage, d'extermination, d'entretien d'immeubles, de laboratoire (à l'exception des laboratoires médicaux et de santé), bureaux d'entreprise, services de location ou de remisage d'équipements, d'automobiles, de véhicules récréatifs, de petits véhicules à moteur, de bateaux de plaisance, d'embarcations, de films.
 - k) Services de réparation : entretien et réparation d'accessoires électriques, d'appareils électroménagers, de meubles, de radios, de télévisions, d'ordinateurs, de bicyclettes, de bobines, de moteurs électriques, d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques (débroussailleuse, tondeuse ou tracteur à gazon, scie mécanique, taille-haie, coupe-herbe ou bordures, ...).
 - l) Services de construction légers : services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de plâtre, de peinture, de menuiserie, d'isolation, de couverture.
 - m) Services professionnels : services médicaux et de santé (incluant leurs laboratoires), juridiques, de comptabilité, d'architecture, de génie, d'arpentage, d'agronomie, cliniques vétérinaires, centres de

formation spécialisée (en art visuel, musical, culinaire ou de la scène, en linguistique, en technologie de l'informatique, en conduite automobile, en gardiennage, en secourisme, etc.).

- n) Services municipaux et gouvernementaux : fonctions administratives, législatives et judiciaires, préventives, services et installations reliés aux infrastructures publiques (voirie, aqueduc, égouts et autres équipements municipaux ou gouvernementaux), services postaux, services touristiques, établissements de détention et institutions correctionnelles, bases et réserves militaires.
- o) Résidences provisoires : hôtels, motels.
- p) Organismes privés et communautaires : services de garde à l'enfance, clubs sociaux, organismes sans but lucratif.
- q) Associations : associations d'affaires, de personnes exerçant la même profession ou la même activité, syndicats.
- r) Récréation commerciale intensive intérieure : théâtres, cinémas, salles de curling, salles de quilles, salles de billard, salles de jeux vidéo, salles de conditionnement physique, écoles de danse, de yoga, de karaté ou de boxe, centres ou relais de santé et de détente.
- s) Vente d'articles de sport ou de loisirs.
- t) Gîtes touristiques, « bed and breakfast », auberges du passant, résidences de tourisme.
- u) Entreposage intérieur de divers produits ne créant pas d'odeurs et non dangereux.
- v) Services reliés aux communications (à l'exclusion des tours ou autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout autre appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication) : services de téléphonie (avec ou sans fil), de télédistribution, de distribution internet, stations de radiodiffusion ou de télédiffusion, centrales téléphoniques.
- w) Commerces de nature érotique : bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques, vente ou location d'objets de nature érotique, cinémas érotiques, lave-autos érotiques.
- x) Tours ou autres ouvrages construits pour supporter une antenne ou tout autre appareil de télécommunication et qui servent, ou sont destinés à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication.

Les différents types des commerces qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.

Groupe Commerce II

Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente et service au détail ou en gros, qui ont un rayon de desserte généralement de niveau régional et qui possèdent certaines des caractéristiques suivantes :

- ils occupent habituellement de grandes superficies;
 - l'entreposage extérieur de la marchandise est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45).
- a) Vente au détail de produits de l'alimentation occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m².
 - a) Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage, quincailleries et équipements de ferme occupant une superficie de plancher de plus de 600 m².
 - b) Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m².

- c) Immeubles et centres commerciaux d'une superficie locative supérieure à 2 000 m², magasins à rayons et magasins généraux (sauf un marché aux puces) occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m².
- d) Vente au détail de piscines et de bâtiments préfabriqués : piscines hors terre, piscines creusés, spas, remises, maisons mobiles, maisons préfabriquées.
- e) Vente au détail de véhicules à moteur, d'embarcations, de véhicules tractables et d'accessoires : automobiles, motocyclettes, motoneiges, motomarines, véhicules tout terrain, véhicules lourds, bateaux de plaisance, chaloupes, véhicules récréatifs, remorques, pneus, batteries, à l'exception de la vente au détail de pièces usagées et d'accessoires usagés de véhicules.
- f) Vente au détail de pièces usagées et d'accessoires usagés de véhicules automobiles et autres véhicules, sites d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferraille : cimetière de carcasses automobiles, de véhicules divers et de machineries diverses, cours de ferraille.
- g) Vente en gros : vente en gros d'automobiles ou autres véhicules, de pièces et d'accessoires, de médicaments, de produits chimiques, de vêtements, de tissus, d'aliments, de produits de la ferme, de matériel électrique, de pièces de machinerie.
- h) Transport : entrepôts, garages de réparation et d'entretien pour le transport, l'excavation, le terrassement, le déneigement ou les travaux lourds et agricoles.
- i) Entreposage et services d'entreposage : entreposage frigorifique, en vrac, en général de produits, dont ceux de la ferme, ainsi que leur distribution.
- j) Services de réparation automobile ou de petits véhicules à moteur, d'embarcations et vente au détail d'essence : entretien et réparation automobile, ateliers de réparation d'embarcations, lave-autos, centres d'esthétique automobile, stations-service, postes de distribution d'essence.
- k) Services de construction : entrepreneurs en construction, services de construction de routes, services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de plâtre, de peinture, de menuiserie, d'isolation, de couverture, de maçonnerie, de coffrage, de pavage, d'aménagement paysager, d'installation de piscines.
- l) Récréation commerciale intensive extérieure : ciné-parcs, parcs d'amusement, parcs d'exposition, centres de ski alpin, golfs, terrains de tir, marinas, pistes de course pour chevaux ou chiens, pistes de karting, paintball.
- m) Marchés aux puces.
- n) Chenils, pensions ou dressage de chiens.
- o) Centres équestres, entraînement de chevaux, écoles d'équitation.

Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.

Les usages du groupe Commerce II qui impliquent certaines opérations susceptibles d'engendrer ou de causer de manière soutenue ou intermittente, de la fumée, des poussières, des odeurs, des gaz, de la chaleur, des éclats de lumière, des vibrations, ou autres, ne doivent occasionner, à l'extérieur des limites du terrain où ils sont situés, aucune incommodité de quelque nature qu'elle soit et ne représenter aucun danger d'explosion ou d'incendie. Ces opérations doivent être effectuées à l'intérieur d'édifices complètement fermés.

16.3 Les groupes Industrie

Groupe Industrie I

Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier ainsi que les usages liés à la recherche et au développement, qui possèdent les caractéristiques suivantes :

- l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où ils sont situés et n'occasionne aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit;
 - ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
 - toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés;
 - l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45);
 - occupent une superficie de plancher inférieure ou égale à 2 000 m².
- a) Industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries, boulangeries, industries des boissons.
 - b) Industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis.
 - c) Industries de l'habillement et bonneterie: industries du vêtement, lingerie, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes.
 - d) Industries des portes, châssis et autres bois ouvrés : portes, châssis, parquets, armoires, vitrerie.
 - e) Industries du meuble et des articles d'ameublement (à l'inclusion des articles rembourrés) : meubles de maison et de bureau, lampes électriques, meubles rembourrés, matelas.
 - f) Imprimeries, édition et activités connexes.
 - g) Industries du papier et du carton : sacs de papier, boîtes de carton.
 - h) Ateliers d'usinage.
 - i) Fabriques de carrosserie de camions, remorques, matériel aratoire, embarcations, véhicules divers, équipements et outillages de la construction et de la réparation.
 - j) Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers.
 - k) Centres de recherche et de développement de haute technologie : sciences biologiques, électronique, informatique, bionique, communications, sciences pures.
 - l) Centres de recherche et de développement lourds : produits de l'avionique ou de l'aérospatiale, électricité, matériaux, véhicules.
 - m) Centres d'essai : collision, routier, choc thermique ou mécanique.

Les différents types d'industrie ou de centre qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative.

Groupe Industrie II

Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier, qui possèdent les caractéristiques suivantes :

- l'usage peut causer de la fumée, du bruit, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, mais les opérations respectent les normes du MDDELCC;
 - l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45).
- a) Industries du groupe Industrie I qui occupent une superficie de plancher supérieure à 2 000 m².
 - b) Industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson : abattoirs, fabriques d'aliments pour animaux.
 - c) Industries du tabac.
 - d) Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc.
 - e) Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et de divers articles en cuir.
 - f) Industries du bois : scieries, fabriques de placage, de palettes de bois, traitement protecteur du bois.
 - g) Industries du papier et du carton : pâtes et papier, transformations diverses du papier.
 - h) Première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage, moulage des métaux.
 - i) Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpentes métalliques, de revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, d'instruments et d'équipements métalliques, de produits métalliques divers.
 - j) Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments aratoires, d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques, de téléviseurs.
 - k) Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de pierre, de béton, de ciment, de verre, d'asphalte.
 - l) Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage, de briquettes/allume-feu, raffineries.
 - m) Fabrication de produits à partir de perlite et de mica.
 - n) Industries du recyclage, du triage ou de la récupération de produits divers (papier, verre, plastique, métaux, ...).

Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.

Groupe Industrie III

Sont de ce groupe les usages reliés à l'extraction, l'excavation et le transport du sol soit :

- a) Carrières, gravières et sablières.
- b) Entreprises d'excavation et de transport du sol.

16.4 Le groupe Institution

Groupe Institution

Sont de ce groupe les usages à caractère public, semi-public ou institutionnel qui impliquent des activités récréatives, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. Les statuts de propriété (publique ou privée) n'affectent aucunement la classification des institutions.

À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :

- a) Services éducationnels : maternelles, écoles primaires, écoles secondaires, autres écoles.
- b) Services communautaires : CLSC, centres d'accueil, services de garde à l'enfance, centres de désintoxication, centres de réadaptation, centres hospitaliers, centres d'hébergement, centres d'entraide ou de ressources communautaires, maisons des jeunes, maisons de convalescence, maisons de soins palliatifs, maisons pour personnes en danger ou en difficulté.
- c) Services religieux : activités religieuses, lieux de culte, couvents, monastères, presbytères, cimetières.
- d) Activités culturelles : bibliothèques, musées, centres culturels, centres communautaires, centres d'interprétation.
- e) Installations sportives : stades, centres sportifs, arénas, installations sportives, pistes athlétiques, piscines publiques, patinoires extérieures.
- f) Habitations communautaires : maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants.
- g) Aménagements publics : parcs, espaces verts et terrains de jeux.

16.5 Les groupes Agriculture

Groupe Agriculture I

Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'agriculture en général, à l'exception des établissements de production animale et de certains services agricoles. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :

- a) Espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux.
- b) Érablières (incluant les cabanes à sucre comme activité additionnelle).
- c) Exploitations de tourbières, exploitations horticoles.

Groupe Agriculture II

Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles en général. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :

- a) Production du bois : bois de pulpe, de sciage, produits provenant des arbres et autres productions forestières.
- b) Services forestiers : pépinières.
- c) Abris sommaires en milieu boisé.

Groupe Agriculture III

Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'élevage extensif et requérant généralement de grands espaces. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :

- a) Terrains de pacage et de pâturage.

Groupe Agriculture IV

Sont de ce groupe tous les établissements de production animale. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :

- a) Élevages non contraignants : élevage des bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, léporidés ou animaux à fourrure, pisciculture.
- b) Élevages contraignants à forte charge d'odeur : élevage des suidés.
- c) Élevages contraignants sans odeur : élevage de chiens.
- d) Autres services : couvoirs, services de reproduction animale, pensions ou refuges d'animaux (à l'exclusion des chenils et des pensions pour chiens), services d'enregistrement du bétail.

Groupe Agriculture V

Sont de ce groupe les usages complémentaires à l'agriculture, qui possèdent la caractéristique suivante : l'entreposage extérieur est permis, sauf pour les sous-groupes g) et h), aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45).

À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :

- a) Traitement des produits agricoles (à l'exclusion des meuneries et des scieries) : industries d'entreposage et de transformation de produits agricoles telles que laiteries, fromageries, usines de mise en conserve.
- b) Meuneries et scieries.
- c) Commerces para-agricoles ou de produits agricoles (à l'exclusion de la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements agricoles) : les usages commerciaux directement reliés à l'agriculture ou para-agricoles, tels que la vente de grains, de semences, d'engrais, de moulées, de fertilisants, de matériel servant au drainage des terres ou d'autres produits utilisés principalement en agriculture, le transport d'animaux, de grains, la vente de bois de chauffage, les travaux agricoles à forfait.

- d) Vente, location, entretien et réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements agricoles.
- e) Vente, abattage et dépeçage animal : encans d'animaux, abattoirs, salles de coupe.
- f) Activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente de produits agricoles effectuées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des produits agricoles ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles : chai avec vente et dégustation des vins, fromagerie artisanale avec vente et dégustation des fromages, industrie lainière artisanale avec vente de matières textiles, savonnerie artisanale et autres produits cosmétiques fabriqués principalement de produits agricoles tel le lait de chèvre ou la graisse d'émeu, avec vente de ces produits.
- g) Autres usages complémentaires reliés à l'usage agricole (à l'exclusion des kiosques de vente des produits de la terre) : tables champêtres, gîtes agrotouristiques, pépinières et serres commerciales, cabanes à sucre commerciales, visites éducatives et animation à la ferme.
- h) Kiosques de vente des produits de la terre.

16.6 Le groupe Récréation

Groupe Récréation

Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation extensive. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :

- a) Sentiers pédestres, de ski de fond, de raquettes, de patins et pistes cyclables (incluant leurs infrastructures telles que des aires de repos, belvédères, parcs de détente, corridors panoramiques, etc.)
- b) Sentiers équestres.
- c) Observation et interprétation de la nature.
- d) Camping ou caravaning (tentes, tentes-caravanes, caravanes classiques, semi-caravanes, autocaravanes) sur un terrain approuvé.
- e) Pistes de petits véhicules à moteur (véhicules tout terrain, motoneiges) aménagées principalement de façon linéaire et traversant plusieurs terrains.
- f) Pistes de petits véhicules à moteur (véhicules tout terrain, motoneiges) aménagées généralement en circuit fermé sur 1 seul ou très peu de terrains.

SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES

Article 17 Constructions et usages autorisés dans toutes les zones

Les constructions et usages se rapportant aux infrastructures, équipements et services d'utilité publique et aux services municipaux sont permis dans toutes les zones. Sont de ce groupe :

- a) Réseaux et terminaux d'alimentation et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées : aqueduc, égout, usine de filtration, d'épuration, station de pompage.

- b) Réseaux et terminaux de transport routier, ferroviaire, téléphonique, de câblodistribution, de gaz, d'électricité (à l'exclusion d'une tour ou tout autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication).
- c) Casernes de pompiers, garages municipaux.
- d) Postes de police, palais de justice, bibliothèques, hôtels de ville.

Les différents types de constructions et usages qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative.

Article 18 Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou garde d'animaux de ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à l'habitation

18.1 Caractéristiques

Activité pouvant être exercée dans toutes les zones, sauf l'élevage ou la garde d'animaux de ferme et les activités se rapportant aux chiens (Sous-Article 18.6) qui peuvent être exercés uniquement dans les zones identifiées A (Agriculture) au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2), à titre d'usage additionnel à un bâtiment résidentiel faisant partie des groupes Habitation à l'exception du groupe Habitation V, tels que définis au Sous-Article 16.1, et répondant aux normes prévues au Sous-Article 18.3 ou 18.4 ou 18.5 ou 18.6 qui suit.

18.2 Usages permis

Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous :

- a) Activités professionnelles et services privés :
 - Médecin, dentiste, optométriste et autre profession reliée à la pratique médicale ou à la santé en général, telle que psychologue, chiropraticien, acupuncteur, praticien paramédical, etc.
 - Ingénieur, architecte, arpenteur-géomètre, agronome.
 - Avocat, notaire, comptable.
 - Courtier, entrepreneur, promoteur, assureur, agent immobilier.
 - Curé ou ministre du culte.
 - Professeur privé ou semi-privé jusqu'à un maximum de 12 élèves par séance.
 - Dessinateur, décorateur, artiste.
 - Service de soutien informatique, service de secrétariat, service de traduction.
 - Concepteur de pages web, infographe.
 - Agent d'affaire, agent de publicité, agent de voyage.

- Service personnel tel que salon de soins esthétiques, de coiffure, de bronzage, de soins corporels, couturier, tailleur, cordonnier, studio de photographie, etc.
- Association professionnelle ou syndicale.
- Service de réparation d'appareils domestiques d'usage intérieur.

b) Activités artisanales :

- Fabrication ou réparation par des procédés non industriels d'objets d'art, de décoration, de denrées alimentaires, de vêtements, d'articles non motorisés et d'objets d'utilité non motorisés, tels des leurres servant à la pêche, et la vente de ces produits artisanaux.
- Petits commerces de vente de fleurs, de lingerie, d'artisanat, de produits agricoles provenant en majeure partie d'une exploitation agricole avoisinante ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles.

c) Service de garde en milieu familial.

d) Gîte touristique.

e) Location d'au plus 5 chambres en pension par logement.

f) Élevage ou garde d'animaux de ferme, à l'exclusion des suidés et des animaux à fourrure (les léporidés ne sont toutefois pas exclus).

Parmi tous ces usages, sont exclus toute activité, tout service et tout commerce de nature érotique.

18.3 Normes à respecter pour les activités professionnelles, artisanales et les services privés

- a) Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il doit y avoir au plus 2 usages additionnels par logement. La superficie de plancher utilisée pour un usage additionnel ou pour l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus de 1, doit être égale ou inférieure à 40 % de la superficie totale de plancher du logement et être égale ou inférieure à 100 % de la superficie de plancher du logement au rez-de-chaussée.
- b) Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne (peu importe le nombre d'usages additionnels par logement); si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues à l'Article 58 du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage additionnel ne peut excéder une superficie de 1 m² et peut être éclairée uniquement par réflexion.
- c) Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée.
- d) Les bureaux, ateliers ou services doivent être aménagés à l'intérieur d'un logement et leur accès doit être commun avec celui du logement dans lequel ils sont situés. Dans le cas d'un service de réparation d'appareils domestiques d'usage intérieur, il peut être aménagé à l'intérieur d'un logement avec un accès commun ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, mais pas dans les 2. S'il est aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, il doit alors respecter les normes

énoncées à l'Article 96 du présent règlement qui encadrent les usages complémentaires de type semi-industriel plutôt que celles du présent Sous-Article.

- e) Aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de l'extérieur.
- f) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.
- g) Dans le cas d'un petit commerce de vente de produits agricoles autorisé par le présent Article à titre d'activité artisanale, la personne qui exerce cet usage doit en plus pratiquer l'agriculture sur une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du logement où a lieu l'usage additionnel ou qui partage le même terrain; de plus, les produits agricoles vendus doivent provenir en majeure partie de cette exploitation agricole ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles.
- h) L'activité ne cause aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations.
- i) Seulement 1 véhicule moteur de moins de 4 500 kg de masse nette, identifié ou non sous la raison sociale de l'occupant, peut être laissé en stationnement sur le terrain (il n'y a aucune restriction lorsque le véhicule est stationné dans un bâtiment).
- j) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
- k) Seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est autorisée.
- l) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites à la SECTION VI du présent règlement.

18.4 Normes à respecter pour les services de garde en milieu familial, les gîtes touristiques et la location de chambres en pension

- a) Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il ne doit y avoir que 1 seul usage additionnel par logement.
- b) L'usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur d'un logement.
- c) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.
- d) Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne; si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage additionnel ne peut excéder une superficie de 1 m² et peut être éclairée uniquement par réflexion.
- e) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites aux articles de la SECTION VI du présent règlement.

18.5 Normes à respecter pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme

- a) Aux fins d'application du présent Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme que l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des animaux de ferme.
- b) L'usage additionnel doit être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de 3 000 m².
- c) L'usage additionnel doit s'exercer uniquement aux seules fins d'utilité et d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales dont la reproduction animale.
- d) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans un logement situé sur le même terrain.
- e) Cet usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal ou dans un enclos extérieur et lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment accessoire séparé, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins d'application du présent règlement de zonage et donc être assujéti, entre autres, au respect des normes énoncées à l'Article 107 du présent règlement.
- f) Malgré le paragraphe e), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme et l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des animaux de ferme ne peut excéder 150 m² lorsqu'elles sont aménagées dans un bâtiment accessoire séparé existant.
- g) L'élevage ou la garde d'animaux de ferme, autorisé à titre d'usage additionnel, ne comprend pas les suidés et les animaux à fourrure, mais comprend les léporidés et est limité à un certain nombre d'unités animales selon la superficie du terrain, tel qu'indiqué au Tableau 1. Le nombre d'animaux équivalant à une unité animale déterminé selon le groupe ou la catégorie d'animaux est établi au Tableau 28 du présent règlement.
- h) Lorsque le nombre d'animaux projeté est supérieur à 2 unités animales (ua) ou qu'il dépasse 6 animaux du groupe des bovidés ou équidés tel qu'établi à l'Article 90 du présent règlement portant sur la cohabitation des usages agricoles et non agricoles, un dossier agronomique répondant aux paramètres de l'Article 18 du règlement administratif (règlement numéro 2016-05) est requis aux fins de calcul des distances séparatrices.
- i) Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal ou l'enclos extérieur servant à l'élevage ou la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu d'entreposage des engrais de ferme, s'il y a lieu, doit respecter une distance séparatrice minimale de 30 m d'une habitation sise sur un terrain autre que celui où s'exerce l'usage additionnel.
- j) L'enclos extérieur servant à l'élevage ou la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu d'entreposage des engrais de ferme, s'il y a lieu, doit respecter une distance minimale de 2 m de toute ligne de terrain.
- k) Aucune identification extérieure n'est autorisée.
- l) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées.
- m) L'élevage ou la garde d'animaux de ferme peut être exercé en plus des autres usages additionnels prévus au présent Article ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement.

Tableau 1 – Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain résidentiel

Nombre maximal d'unités animales		
superficie du terrain :	superficie du terrain :	superficie du terrain :

3 000 m ² à 5 000 m ²	5 001 m ² à 10 000 m ²	plus de 10 000 m ²
3	7	15

18.6 Normes à respecter pour les chenils, les fermes d'élevage pour chiens ou les pensions pour chiens

- a) L'usage additionnel visé au présent Sous-Article est défini à l'Article 110 du présent règlement. Aux fins de l'application du Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des chiens que l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des chiens.
- b) L'usage additionnel doit être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de 3 000 m².
- c) 1 seul bâtiment accessoire peut servir à l'usage additionnel.
- d) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans un logement situé sur le même terrain.
- e) Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal, à l'intérieur duquel est aménagé l'usage additionnel, doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect des normes énoncées à l'Article 107 du présent règlement.
- f) Malgré le paragraphe e), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des chiens et l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des chiens ne peut excéder 110 m² dans le bâtiment accessoire séparé.
- g) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement, telles que décrites à la SECTION VI du présent règlement, d'affichage et les dispositions relatives aux chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens apparaissant à l'Article 110 du présent règlement.

18.7 Normes à respecter pour l'élevage ou la garde de poules pondeuses

- a) Aux fins de l'application du Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des poules que l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des poules.
- b) L'usage additionnel, en plus de pouvoir être aménagé dans les zones identifiées A (Agriculture) au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2), à titre d'usage additionnel à un bâtiment résidentiel faisant partie des groupes Habitation à l'exception du groupe Habitation V, tels que définis au **Sous-Article 16.1**, et répondant aux normes prévues aux **Sous-Articles 18.3 ou 18.4 ou 18.5 ou 18.6** qui suit, peut aussi être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de 1200 m², situé dans le périmètre d'urbanisation ou dans un ilot déstructuré;
- c) Un maximum de 6 poules pondeuses est autorisé par terrain. En aucun cas, les coqs et les poulets à griller ne sont autorisés;
- d) Les poules pondeuses doivent être gardées dans un bâtiment complémentaire de type poulailler urbain, qui peut comprendre un parquet extérieur muni d'un toit grillagé. Ce dernier doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect des normes énoncées à **l'Article 107** du présent règlement. En aucun temps, les poules ne peuvent se trouver à

- l'intérieur d'une habitation. Il est strictement interdit de laisser les poules en liberté sur un terrain;
- e) un certificat d'autorisation délivré par la municipalité est nécessaire;
 - f) Aucune identification extérieure n'est autorisée;
 - g) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées;
 - h) L'élevage ou la garde de poules pondeuses peut être exercé en plus des autres usages additionnels prévus au présent Article ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement.

Article 19 Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre d'usage additionnel à l'habitation

L'aménagement d'un logement d'appoint, à titre d'usage additionnel, dans un bâtiment résidentiel, dans la mesure où celui-ci fait partie du groupe Habitation I, tel que défini au Sous-Article 16.1, est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes :

- 1 seul logement d'appoint est permis par bâtiment résidentiel;
- l'aménagement du logement d'appoint ne doit pas entraîner de modification dans l'apparence extérieure du bâtiment résidentiel sauf pour l'aménagement d'une entrée distincte;
- le logement d'appoint ne peut compter que 2 chambres à coucher;
- la superficie de plancher occupée par le logement d'appoint ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel dans lequel il est situé;
- la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,29 m et au moins 0,90 m de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent;
- 1 case de stationnement hors rue supplémentaire doit être prévue pour ce logement d'appoint;
- le logement d'appoint doit être conforme aux exigences du règlement de construction (règlement numéro 2016-04);
- le logement d'appoint peut être aménagé en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type commercial ou semi-industriel prévu à l'Article 95 et à l'Article 96 du présent règlement.

Article 20 Logement dans les bâtiments commerciaux

Dans les bâtiments commerciaux, l'aménagement d'un logement est autorisé aux conditions suivantes :

- chaque logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès d'un logement au commerce est permis;
- chaque bâtiment commercial doit avoir au maximum 3 logements.

Article 21 Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones

Dans les résidences privées, l'aménagement et la location de chambres ou l'aménagement de cuisines, salles ou installations communes sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes :

- l'aménagement doit être fait par une personne qualifiée comme ressource intermédiaire ou ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2);
- un certificat doit être produit par l'établissement public ayant qualifié la ressource intermédiaire ou la ressource de type familial établissant que le bâtiment répond aux normes de sécurité et aux normes particulières définies par tous les règlements applicables à ce type d'usage.

Article 22

Forme des bâtiments

Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'être humain, de bateau ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume, un être humain ou un bateau est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité.

L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de wagons de chemins de fer, de tramway, d'autobus, de bateaux, de roulotte (sauf pour une fin récréative autorisée à l'Article 75 ou pour un événement précisé à l'0 ou sur un chantier de construction), de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature sur roues ou non, est prohibé pour toutes fins. Il est également interdit de transformer une telle construction en tout ou partie de bâtiment ou de l'installer sur un terrain en permanence ou temporairement pour y exercer un usage principal, accessoire, complémentaire ou additionnel. Par contre, l'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de contenants métalliques ayant servi au transport des marchandises (conteneurs) est permis en certaines circonstances et selon certaines conditions énoncées au Sous-Article 22.1 du présent règlement.

Les bâtiments ayant la forme de dôme ou d'arche sont interdits sur tout le territoire de la municipalité sauf pour les usages suivant :

- les usages des groupes Commerce (Sous-Article 16.2) en respectant les conditions suivantes :
 - le bâtiment accessoire doit servir uniquement à l'entreposage;
 - le bâtiment doit être implanté en cour arrière ou latérale;
 - la superficie ne doit excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal sans jamais excéder 140 m² ;
 - la hauteur du bâtiment ne doit excéder 3,65 m;
 - le bâtiment doit uniquement être recouvert d'une toile synthétique, dont le polyéthylène ou tout autre revêtement similaire.
 - tous les usages des groupes Industrie (Sous-Article 16.3);
 - tous les usages des groupes Agriculture I, II, III et IV (Sous-Article 16.5);
 - les usages des sous-groupes a), b), e) et f) du groupe Agriculture V (Sous-Article 16.5).

De plus, les bâtiments ayant la forme de dôme ou d'arche doivent être compris dans une zone identifiée A (Agriculture), C (Commerce) ou I (Industrie) au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2). Un bâtiment, servant à l'élevage ou la garde d'animaux de ferme permis à titre d'usage additionnel à l'habitation, ne peut pas avoir cette forme de dôme ou d'arche, alors que toute serre, dont la serre domestique, bénéficie de ce privilège sous réserve de la condition suivante :

- la serre domestique doit être située dans une zone identifiée A (Agriculture) au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

22.1 Règles d'utilisation de contenants métalliques ayant servi au transport des marchandises (conteneurs) à titre de tout ou partie de bâtiment

L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de contenants métalliques ayant servi au transport des marchandises (conteneurs) est permis pour tout usage principal faisant partie des groupes Commerce

(Sous-Article 16.2), Industrie (Sous-Article 16.3) ou Agriculture (Sous-Article 16.5) et localisé dans une zone identifiée **A, C, HC** ou **I** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées :

- aucun contenant métallique (conteneur) ne peut être installé sur un terrain où aucun bâtiment principal commercial, industriel ou agricole n'est érigé ou lorsque le bâtiment principal commercial érigé comporte 1 ou des logements;
- le contenant métallique (conteneur) doit servir exclusivement aux fins de remisage relié à l'activité commerciale, industrielle ou agricole établie sur le terrain;
- pour l'ensemble des contenants métalliques (conteneurs), un nombre maximum de 3 est autorisé par terrain sauf sur le terrain d'un bâtiment principal commercial où ce nombre est limité à 1;
- sur le terrain d'un usage principal faisant partie des groupes Commerce (Sous-Article 16.2), la dimension maximale permise pour un contenant métallique (conteneur) est fixée à 9,14 m;
- il est interdit de superposer les contenants métalliques (conteneurs);
- il est permis d'annexer un contenant métallique (conteneur) à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire et il est permis d'agrandir un contenant métallique (conteneur) si :
 - le matériau de revêtement extérieur employé pour les murs et le toit du contenant métallique (conteneur) est le même que celui apposé ou un de ceux apposés sur le bâtiment principal ou le bâtiment accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou sur l'agrandissement lorsqu'il est agrandi et ce matériau n'est pas prohibé en vertu de l'Article 23 du présent règlement; et
 - le contenant métallique (conteneur) est muni du même type de toit que celui utilisé pour le bâtiment principal ou le bâtiment accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou pour l'agrandissement lorsqu'il est agrandi; parmi les critères associés au type de toit à considérer, il y a la forme de toit (toit plat, en pente, en mansarde, en fausse mansarde, en dôme ou en arche, etc.) et pour un toit qui n'est pas plat, il y a aussi le nombre, l'orientation et l'inclinaison des versants; et
 - les autres conditions énoncées au présent Sous-Article sont respectées et plus particulièrement la condition qui suit;
- il est interdit de localiser les contenants métalliques (conteneurs) dans les cours avant et latérales (intérieures ou donnant sur rue) ainsi que dans les parties de la cour arrière comprises entre le prolongement du mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale (sur rue ou non) du terrain; ils doivent aussi respecter toutes les normes d'implantation énoncées à l'Article 29 et à l'Article 33 du présent règlement comme s'il s'agissait de remises lorsque l'usage du bâtiment principal est non agricole et comme s'il s'agissait de bâtiments accessoires agricoles lorsque l'usage du bâtiment principal est agricole; malgré toute disposition contraire énoncée à cet Article 29, une distance minimale de 1 m doit toujours être respectée :
 - entre un bâtiment principal et un contenant métallique (conteneur) lorsqu'ils ne sont pas annexés; et
 - entre un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal et un contenant métallique (conteneur) lorsqu'ils ne sont pas annexés;

- les contenants métalliques (conteneurs) doivent aussi respecter toutes les normes de superficie et de dimensions énoncées à l'Article 106 du présent règlement comme s'il s'agissait de remises lorsque l'usage du bâtiment principal est commercial ou industriel;
- un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions inscrites au règlement administratif (règlement numéro 2016-05), doit être obtenu avant l'installation d'un tel contenant métallique (conteneur) sur un terrain.

Article 23 **Revêtement extérieur des bâtiments**

Sauf exceptions, dans toutes les zones sont prohibés comme parements extérieurs de tous bâtiments, les matériaux suivants :

- le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
- le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels et les papiers similaires;
- les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
- les mousses plastiques, telles que uréthane ou polystyrène extrudé ou expansé;
- la tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non. Sont toutefois permis les parements métalliques émaillés (tôle d'aluminium ou d'acier pré-peinte et pré-cuite en usine) et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure;
- les panneaux de contreplaqué, de particules ou d'agglomérés de bois ou autre panneau de bois non certifié pour la finition extérieure d'un bâtiment;
- la toile, la toile synthétique, les films plastiques dont le polyéthylène ou tout autre revêtement similaire, sauf pour les abris d'hiver de véhicules automobiles en tenant compte des autres dispositions du présent règlement qui régissent ces constructions. L'utilisation de films plastiques comme le polyéthylène est toutefois autorisée pour les serres, à l'exception des serres domestiques situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1) ou à l'intérieur des îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées **H-01** et **H-02** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2);
- les revêtements de plastique de polycarbonate ou tout autre revêtement de plastique similaire.

En plus de ces matériaux prohibés comme parements extérieurs de tous bâtiments, il est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2) d'utiliser comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal les matériaux suivants :

- le bois rond, et ce même si le bois est protégé contre les intempéries ou qu'il s'agit d'un bois de cèdre; et
- le bois équarri sur 2 faces (donnant un aspect plat aux murs intérieurs et extérieurs) utilisé pour des bâtiments principaux construits en pièces sur pièces, et ce même si le bois est protégé contre les intempéries ou qu'il s'agit d'un bois de cèdre.

Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, à l'exception du bois de cèdre, doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis ou de l'huile, ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement.

Le parement extérieur doit être apposé complètement dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction.

Dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2) la tôle d'aluminium galvanisée, la tôle d'acier galvanisé, la toile conçue et installée uniquement comme finition extérieure de structures en forme de dôme ou servant à la ventilation naturelle pour des bâtiments d'élevage et le bois nu (sans traitement) sont permis pour les revêtements extérieurs des bâtiments agricoles seulement. Cette même toile est permise aussi pour les revêtements extérieurs des bâtiments industriels, municipaux ou gouvernementaux situés dans les zones identifiées **A** ou **I** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

Dans toutes les zones, la tôle d'aluminium galvanisée et la tôle d'acier galvanisée sont permises pour le revêtement extérieur des silos.

Article 24 Démolition et déplacement d'un bâtiment

Dans toutes les zones, toute personne qui projette de démolir un bâtiment doit fournir la preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone ou de câblodistribution ou autres, qui pourrait être affectée par ces travaux de démolition.

Dans toutes les zones, toute personne qui projette de déplacer un bâtiment doit déposer, dans le cadre de sa demande de certificat d'autorisation, une copie de la police d'assurance en vigueur couvrant tout dommage aux biens de la municipalité et couvrant la municipalité en cas de recours contre elle découlant de tout dommage à un bien ou de toute blessure à une personne, résultant du déplacement.

SECTION III BÂTIMENT PRINCIPAL

Article 25 Dimensions et volume des bâtiments principaux

Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 m² sauf pour un usage du groupe (Sous-Articles 16.1 et 16.5). Cependant, la norme de superficie minimale ne s'applique pas aux édifices des réseaux et terminaux d'alimentation et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées, aux réseaux et terminaux de transport routier, ferroviaire, téléphonique et de câblodistribution, de gaz, d'électricité, de tours de télécommunication, aux casernes de pompiers, garages municipaux, postes de police, palais de justice, bibliothèques et hôtel de ville :

- Habitation I ou II, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 50 m² dans le cas où le bâtiment principal compte 2 étages;
- Habitation II, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 55 m²;
- Agriculture I b) et II c), dont aucune superficie au sol minimale n'est exigée.

Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal lorsque l'usage fait partie des groupes Habitation. Également, cette norme ne s'applique pas à une station-service ou à un poste de distribution d'essence, dont les normes minimales de superficie au sol apparaissent à l'Article 109 du présent règlement.

Dans le cas d'un bâtiment principal relié aux usages du groupe Agriculture II c), la superficie au sol maximale de ce bâtiment est fixée à 20 m².

Dans le cas d'un bâtiment principal relié aux usages du groupe Agriculture I b), la superficie totale de plancher maximale de ce bâtiment est fixée à 110 m². Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), au moins 50 % de la superficie totale de plancher d'une cabane à sucre doit servir à des fins agricoles afin que l'usage principal de ce bâtiment puisse être considéré de type agricole. Ainsi, le bâtiment peut avoir une section dite utilitaire, qui devient accessoire à la fonction principale agricole de la cabane sucre, mais cette section doit être utilisée uniquement pour la période des sucres. Toute autre utilisation du bâtiment qui ne répond pas à ces critères ou un changement d'usage de la cabane à sucre à un usage non agricole nécessite au préalable les autorisations requises de la CPTAQ et de la municipalité.

La façade principale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage Agriculture I b), Agriculture II c), Habitation II et VI (Sous-Article 74.1) et des postes de distribution d'essence, doit avoir au moins 7 m. La façade principale d'un bâtiment principal relié au groupe d'usage Habitation II doit être au minimum de 6 m. Ces normes de façade principale exigées pour un bâtiment principal ne comprennent pas la façade de toute annexe résidentielle, ni la façade de tout garage privé intégré sauf lors des situations suivantes :

- a) Dans le cas d'un garage privé attenant, dont le mur arrière ou une partie de ce mur est mitoyen avec un mur du bâtiment principal, la moitié de la façade du garage doit être incluse dans le calcul de la façade principale du bâtiment principal en excluant toutefois du calcul les parties du mur arrière du garage qui ne sont pas mitoyennes avec le bâtiment principal. (Schéma 4.1 et schéma 4.2)
- b) Dans le cas d'un garage privé intégré dont le mur avant, ou une partie de ce mur, fait partie du mur avant du bâtiment principal, la moitié de la façade du garage doit être incluse dans le calcul de la façade principale du bâtiment principal en excluant toutefois du calcul les parties du mur avant du garage qui sont mitoyennes avec le bâtiment principal. (Schéma 4.3 et schéma 4.4)

Dans les situations décrites aux points a) et b), le bâtiment principal doit toujours avoir une façade minimale de 4,5 m sans compter la façade du garage.

Schéma 4.1 – Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)




Schéma 4.2 – Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)




Schéma 4.3 – Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)





Schéma 4.4 – Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)



La façade latérale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage Agriculture I b), Agriculture II c), Habitation VI et des postes de distribution d'essence, doit avoir au moins 5,5 m.

La hauteur minimale de tout bâtiment principal est de 2,5 m, sauf lors de dispositions spéciales. La hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone (Article 105) sous réserve du Sous-Article 74.1 du présent règlement. Cependant, la norme de hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs, tours d'observation, tours de transport d'électricité, bâtiments et équipements reliés au transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion, télédiffusion et télécommunication et aux constructions utilitaires hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit.

Article 26 **Alignement des bâtiments principaux**

Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâissable d'un terrain en respectant les normes contenues à l'intérieur de chaque zone concernant les marges latérales, avant et arrière telles qu'énoncées dans le présent règlement à l'Article 103. La façade principale de tout bâtiment principal doit être implantée parallèlement à la ligne de rue ou, dans le cas d'une rue courbe, parallèlement à la corde reliant les 2 extrémités avant du terrain, sauf dans les cas suivants :

- Le bâtiment principal est implanté sur un terrain de coin.
- Le bâtiment principal n'est ni carré, ni rectangulaire et dans ce cas, les extrémités de la façade principale doivent être à égale distance de la ligne de rue.
- Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré d'habitation ou d'un ensemble intégré d'habitation.
- Lorsque le bâtiment principal projeté est implanté sur un terrain riverain à un cul-de-sac.

Dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2), la façade principale des bâtiments principaux peut être implantée obliquement par rapport à la ligne de rue.

Article 27 **Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans les secteurs existants déjà construits**

La marge avant des bâtiments principaux associés aux groupes d'usage Habitation (Sous-Article 16.1) est celle prescrite pour la zone, sauf dans les cas de secteurs existants déjà construits. Dans ces secteurs, on peut déterminer la marge avant pour les terrains non construits en utilisant la moyenne entre les 2 bâtiments principaux sur les terrains adjacents et ce, jusqu'à la limite inférieure de 1,50 m par rapport à la ligne avant ou la limite du trottoir, celui-ci étant exclus. Dans le cas où il y aurait absence de bâtiment principal contigu, la marge prescrite pour la zone est applicable aux fins du calcul.

SECTION IV BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES

Article 28 **Usage accessoire**

L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage accessoire sans l'obligation d'obtenir un permis à cet effet, si l'usage accessoire a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit exercé sur le même terrain que celui-ci. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui selon ce règlement était un usage accessoire devient un usage principal.

Article 29

Implantation des bâtiments accessoires

Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté ou être situé sur un terrain vacant, à moins qu'un permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal sur ce terrain, auquel cas l'implantation d'un bâtiment accessoire est autorisée pour une période qui n'excède pas 12 mois sans que la construction du bâtiment principal ait débutée. Cependant, pour les usages des groupes Agriculture I, II (à l'exclusion du sous-groupe c)), III et IV, tels que définis au Sous-Article 16.5, de même que pour les usages du groupe Récréation (à l'exclusion du sous-groupe c)), tel que défini au Sous-Article 16.6, il est permis de construire un bâtiment accessoire sur un terrain vacant. Un tel bâtiment accessoire doit alors respecter les mêmes marges que celles prescrites au présent règlement (Article 103) pour les bâtiments principaux selon la zone où il est situé.

Tout bâtiment accessoire au bâtiment principal servant à quelque usage que ce soit (résidentiel, commercial, agricole...), incluant entre autres les garages privés, les abris d'auto et les remises, doit respecter une distance minimale de 2 m des lignes arrière ou latérales du terrain (Schéma 5 et Schéma 6). Les eaux, les neiges et les glaces sur les toitures doivent tomber sur le terrain où est implanté ce bâtiment.

Sur un terrain de coin, les bâtiments accessoires, à l'exception des garages privés, des abris d'auto ou des bâtiments agricoles (Article 32 et Article 33), doivent être construits soit sur le côté intérieur du bâtiment principal, soit à l'arrière de celui-ci; dans ce dernier cas, ils doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant (Schéma 5 et Schéma 6).

Il est interdit de jumeler ou réunir par un mur mitoyen une remise ou une serre domestique à un bâtiment principal ou à un autre type de bâtiment accessoire qui est attenant ou intégré au bâtiment principal. Cependant, une remise peut être intégrée à la superficie d'un abri d'auto.

Une distance minimale de 1 m doit être respectée entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal. La même distance doit être aussi respectée entre un bâtiment accessoire attenant ou intégré au bâtiment principal et un bâtiment accessoire qui est séparé sauf dans le cas d'une remise incluse à la superficie d'un abri d'auto (Schéma 5).

L'ensemble des dispositions comprises aux 2 paragraphes précédents ne s'applique pas aux bâtiments de nature agricole. Également, l'ensemble des dispositions comprises au paragraphe précédent ne s'applique pas aux gloriottes.

Schéma 5 – Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert plus de 2 terrains)





Schéma 6 – Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert 2 terrains ou moins)




Article 30 Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité

Sur un terrain de coin, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet, ouvrage, construction ou partie de ceux-ci situé entre 70 cm et 2,5 m du niveau moyen de la rue.

Le triangle est formé à partir du point d'intersection des lignes de 2 rues dont l'une d'elles a une emprise supérieure à 15 m se prolongeant sur chacune de celle-ci sur une distance de 9 m et dans le cas de 2 rues d'une emprise de 15 m ou moins, sur une distance de 6 m (Schéma 7).

Schéma 7 – Triangles de visibilité



Article 31 Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue

Sont interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue, les constructions suivantes:

- les réservoirs, bonbonnes et citernes, à l'exception des équipements requis pour le fonctionnement d'une piscine selon les dispositions du Sous-Article 35.2 du présent règlement;
- les cordes à linge et leurs points d'attache.

Toutefois, l'interdiction est levée lorsque les constructions ci-haut énumérées se situent à l'intérieur d'une cour avant sur un terrain transversal et dans ce cas, elles ne doivent pas être installées ou érigées dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal. En plus, elles doivent respecter les marges avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où elles sont situées et s'il y a lieu, les distances minimales des autres

lignes du terrain énoncées à l'Article 33 du présent règlement, lesquelles varient selon le type de construction visé.

Article 32 Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue

À l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue, seuls sont permis les usages, les ouvrages et les constructions suivants sous réserve du dernier paragraphe de l'Article 31 du présent règlement :

- les trottoirs, les plantations, les jardins, les allées ou autres aménagements paysagers et récréatifs, les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 44 du présent règlement;
- les perrons, balcons, galeries, terrasses (ou solariums ouverts), porches, portiques, tambours, auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement dans la marge adjacente à une rue n'excède pas 4 m, sans toutefois se rapprocher à moins de 2 m de la ligne de rue et à moins de 1 m d'une autre ligne de terrain;
- les vérandas faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 3 m de toute ligne de rue et 2 m des autres lignes du terrain;
- les terrasses ouvertes ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui en sont séparées, pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 2 m de toute ligne de rue et 1 m des autres lignes du terrain; toutefois, elles sont permises à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, elles ne doivent pas être situées dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal et doivent respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé;
- les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne) faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement dans la marge n'excède pas 2 m à partir de la ligne de rue et n'excède pas 1,5 m à partir d'une autre ligne de terrain;
- les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures conduisant au rez-de-chaussée pourvu que l'empiètement dans la marge n'excède pas 1,20 m à partir de la ligne de rue et n'excède pas 1 m à partir d'une autre ligne de terrain;
- les bâtiments accessoires agricoles, les abris d'auto et les garages privés selon les dispositions de l'Article 29 et de l'Article 103 du présent règlement et aux conditions suivantes :
 - les abris d'auto et les garages privés sont autorisés s'ils sont attenants au bâtiment principal, alors que ceux séparés du bâtiment principal sont permis à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux; dans ce dernier cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal;
 - lorsque implanté à l'intérieur d'une cour avant, un abri d'auto, un garage privé, un bâtiment accessoire agricole ou une partie de ces bâtiments doit respecter les marges avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé;
 - lorsque les abris d'auto, les garages privés, les bâtiments accessoires agricoles ou une partie de ces bâtiments s'implantent à l'intérieur d'une cour latérale donnant sur rue sur un terrain de coin, ils doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent

règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant;

pour tout bâtiment accessoire, autre que les bâtiments accessoires agricoles, les abris d'auto et les garages privés assujettis aux conditions ci-dessus énoncées, il est permis qu'il soit situé à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux sauf s'il s'agit d'une cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; en plus des dispositions de l'Article 29, un bâtiment ainsi permis doit respecter les marges avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé;

- les constructions souterraines, pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens des cours des terrains adjacents;
- les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII;
- les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 36 du présent règlement;
- l'étalage extérieur selon les dispositions de l'Article 47 du présent règlement;
- les cheminées de maçonnerie dans la cour latérale donnant sur rue uniquement;
- les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas extérieurs selon les dispositions des Sous-Articles 35.1 et 35.2 du présent règlement; toutefois, les piscines et les spas extérieurs sont permis à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal;
- les thermopompes, compresseurs, appareils de climatisation et de ventilation ou autre équipement mécanique au sol (à l'exception d'une pompe de piscine) à au moins 3 m des lignes du terrain; cette distance peut être réduite à 1 m si les équipements sont complètement emmurés ou autrement insonorisés; toutefois, ils sont permis à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; également, ils sont assujettis aux conditions suivantes sous réserve des dispositions du Sous-Article 35.2 du présent règlement :
 - lorsque implantés à l'intérieur d'une cour avant sur un terrain transversal ou sur un terrain de coin et transversal, ils doivent respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé et la marge latérale sur rue de la zone;
 - lorsque implantés à l'intérieur d'une cour latérale donnant sur rue sur un terrain de coin, ils doivent respecter la marge latérale sur rue de la zone.

Article 33

Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue

À l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue, seuls les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis :

- les trottoirs, les plantations, les jardins, les allées ou autres aménagements paysagers et récréatifs, les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 44 du présent règlement;
- les perrons, balcons, galeries, vérandas, terrasses (ou solariums ouverts), porches, portiques, tambours, auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps avec le bâtiment principal, les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins 1 m des lignes du terrain si la saillie au bâtiment principal est ouverte ou sans plancher et à une distance d'au moins 2 m des lignes du terrain si la saillie au bâtiment principal est fermée; lorsque implantés dans une cour arrière donnant sur rue, une distance d'au moins 2 m de la ligne de rue doit être observée, sauf pour les vérandas qui doivent respecter une distance d'au moins 3 m de la ligne de rue;
- les terrasses ouvertes ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui en sont séparées, pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 1 m des lignes du terrain et 2 m de la ligne de rue si elles sont implantées dans une cour arrière donnant sur rue;
- les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne) faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 1,5 m des lignes du terrain;
- les abris d'auto, les garages privés, les remises et les autres bâtiments accessoires y compris ceux de nature agricole selon les dispositions de l'Article 29 et de l'Article 103 du présent règlement; sur un terrain de coin, lorsque implantés en tout ou en partie dans la cour arrière, ces bâtiments doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant; dans le cas particulier des remises résidentielles, elles sont permises uniquement dans la cour arrière selon ces mêmes dispositions;
- les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens des cours des terrains adjacents;
- les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement, telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII;
- les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 36 du présent règlement;
- les cheminées et foyers intérieurs intégrés au bâtiment à une distance minimale de 75 cm de la ligne latérale du terrain;
- les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas extérieurs selon les dispositions des Sous-Articles 35.1 et 35.2 du présent règlement;
- les foyers extérieurs à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain;
- les réservoirs, bombonnes et citernes à au moins 1 m des lignes du terrain et en respectant la marge latérale sur rue de la zone lorsque implantés en cour arrière donnant sur rue;

- les thermopompes, compresseurs, appareils de climatisation et de ventilation ou autre équipement mécanique au sol (à l'exception d'une pompe de piscine) à au moins 3 m des lignes du terrain; cette distance peut être réduite à 1 m si les équipements sont complètement emmurés ou autrement insonorisés; lorsque implantés en cour arrière donnant sur rue, le respect de la marge latérale sur rue de la zone est aussi requis sous réserve des dispositions du Sous-Article 35.2 du présent règlement.

Article 34 Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle

Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un terrain sur le devant duquel est déjà édifiée une habitation. Aucune habitation ne peut également être construite ou aménagée avec façade principale sur une ruelle.

Article 35 Piscine et spa extérieurs

35.1 Règles générales

L'autorisation de construire ou d'installer une piscine extérieure comprend aussi la possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci telle une plate-forme, un trottoir, un éclairage ou une enceinte.

La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les prescriptions suivantes :

- la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine ou le trottoir pour une piscine creusée, incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires, et toute ligne de terrain est de 1 m sous réserve du dernier paragraphe de l'Article 32 ou de l'Article 33 du présent règlement;
- la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine et tout bâtiment est de 1 m;
- une piscine hors terre ou démontable ne peut être munie d'un tremplin ou d'une glissade;
- tout accessoire rattaché à la piscine (toute composante d'une plate-forme, éclairage, glissade, etc.) ne peut avoir une hauteur supérieure à 3,35 m mesuré du niveau moyen du sol;
- aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal;
- aucune piscine privée ne peut occuper plus du 1/3 de la superficie totale du terrain sur lequel elle est construite ou installée.

L'installation d'un spa extérieur sur un terrain est régie par la norme suivante : la distance minimale entre le spa et toute ligne de terrain est de 1 m. Pour l'application des dispositions édictées aux Sous-Articles 35.3 à 35.9 du présent règlement, un spa extérieur d'une capacité supérieure à 2 000 litres est assimilable à une piscine.

Par ailleurs, les normes qui suivent, relatives aux piscines, encadrent uniquement les piscines extérieures.

35.2 Implantation sur un terrain de coin ou transversal

Pour un terrain de coin, l'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour latérale donnant sur rue doit respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé ainsi qu'une marge latérale sur rue fixée à 3 m. L'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour arrière donnant sur rue doit également respecter cette marge latérale sur rue.

Pour un terrain transversal, l'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour avant, autre que la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal, doit respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé et ce, sur les 2 rues. Pour un terrain de coin et transversal, une marge latérale sur rue fixée à 3 m doit être respectée en plus de cette marge avant.

Dans le cas d'une piscine extérieure implantée sur un terrain de coin ou transversal, les marges exigées aux paragraphes précédents doivent être mesurées depuis son trottoir, s'il s'agit d'une piscine creusée, ou depuis sa paroi extérieure, s'il s'agit d'une piscine semi-creusée, hors terre ou démontable.

35.3 Contrôle de l'accès à la piscine

Sous réserve du paragraphe suivant, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une distance minimale de 1 m doit être laissée libre entre la paroi extérieure de la piscine et l'enceinte.

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :

- 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
- 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent règlement;
- 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent règlement.

Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

35.4 Caractéristiques d'une enceinte

Une enceinte doit :

- 1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; et

- 2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; et
- 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.

Aux fins du présent Article, un talus, une haie, des arbustes ou une rangée d'arbres ne peuvent constituer une enceinte.

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir toutes ces mêmes caractéristiques et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

35.5 Appareil lié au fonctionnement de la piscine

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 m de la paroi extérieure de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Malgré le 1^{er} paragraphe, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:

- 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent règlement; ou
- 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues à 2° et 3° du Sous-Article 35.4 du présent règlement; ou
- 3° dans une remise.

35.6 Dispositions supplémentaires visant les piscines creusées ou semi-creusées

Une piscine creusée ou semi-creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin à une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,44 m.

Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

Les piscines creusées doivent être pourvues de trottoirs d'une largeur minimale de 0,90 m construits autour de la piscine en s'appuyant à la paroi de celle-ci sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits ou recouverts de matériaux antidérapants.

35.7 Éclairage de la piscine

L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes :

- l'alimentation électrique doit se faire en souterrain; et
- les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins.

35.8 Réinstallation ou remplacement d'une piscine

La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine ayant été installée en conformité des règlements municipaux ou provinciaux alors en vigueur, n'a pas pour effet de rendre les dispositions des Sous-Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement applicables à l'installation comprenant cette piscine.

Toutefois, lorsqu'une piscine ayant été installée en conformité des règlements municipaux ou provinciaux alors en vigueur est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme aux normes de sécurité énoncées aux Sous-Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement.

35.9 Travaux relatifs à une piscine en cours d'exécution

Pendant la durée des travaux relatifs à une piscine ou à une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent, s'il y a lieu, être prévues. Ces mesures tiennent lieu des normes de sécurité énoncées aux Sous-Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement pourvu que les travaux soient complétés dans le délai de validité du certificat d'autorisation.

Article 36 Abri d'hiver pour véhicules automobiles

Malgré l'article 23 du présent règlement, du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, il est permis d'ériger un abri d'hiver pour véhicules automobiles aux conditions suivantes :

- l'abri peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 25 cm du trottoir ou 1 m de la ligne de rue s'il n'y a pas de trottoir, ou de pavage et, s'il y a pavage, jusqu'à 2,5 m de celui-ci, sans jamais empiéter sur l'emprise de la rue;
- l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 40 m²;
- la hauteur maximum permise est de 2,5 m;
- la marge latérale du côté de l'abri d'auto est fixée à 1 m des limites du terrain;
- les éléments de la charpente sont en tubulures démontables et doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries;
- seuls sont acceptés comme revêtements, la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire. Ces revêtements doivent être maintenus en bon état;
- seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont acceptés.

En dehors de la période prévue au 1^{er} paragraphe, l'abri d'hiver pour véhicules automobiles doit être entièrement démonté, incluant les éléments de sa charpente.

Article 37 **Antenne**

Toute antenne parabolique ou autre que parabolique, domestique ou non, qui n'est pas rattachée au bâtiment principal doit être implantée dans une cour arrière ou latérale ne donnant pas sur rue. Lorsque non rattachée au bâtiment principal, le diamètre maximal pour une antenne parabolique est fixé à 2,5 m et la hauteur maximale, mesurée depuis le niveau du sol à la base, pour une antenne autre que parabolique est fixée à 12 m.

Toute antenne non rattachée au bâtiment principal doit avoir, par rapport à la projection verticale au sol de la structure, une distance minimale de 1 m des lignes de terrain et une distance minimale de 3 m du bâtiment principal dans le cas d'une antenne parabolique.

Toute antenne parabolique, domestique ou non, peut également être rattachée au bâtiment principal ou à une annexe ou encore à une de ses saillies habitables ou non. Dans le cas où le diamètre d'une antenne parabolique excède 0,75 m, elle ne doit pas être visible de la ligne de rue faisant front à la façade principale du bâtiment.

SECTION V **AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS**

Article 38 **Aménagement des aires libres et niveau de terrain**

Les parties d'un terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits doivent être terrassées, ensemencées de gazon, recouvertes de gazon cultivé ou de tout assemblage constituant une surface propre et résistante.

Le niveau des terrains destinés à la construction d'un bâtiment doit être supérieur ou égal au niveau du centre de la rue dans le cas où la construction s'implante à l'intérieur d'une marge de 30 m à partir de la ligne de rue.

À l'intérieur d'une bande de 2 m de toute ligne de terrain, le terrassement ne doit pas excéder 0,5 m d'élévation par rapport au niveau du centre de la rue, sauf pour un terrain dont la profondeur est supérieure à 40 m pour lequel cette exigence n'a pas à être respectée le long des lignes latérales et arrière pour la partie de ce terrain excédant la profondeur de 40 m. Au-delà de cette bande de 2 m de toute ligne du périmètre du terrain, le niveau moyen des terrains adjacents construits doit être respecté; s'il n'existe pas de référence adjacente (comme dans un secteur non construit), une hauteur maximale de 1,5 m d'élévation par rapport au niveau du centre de la rue doit être respectée.

Article 39 **Délais de réalisation des aménagements**

L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé, conformément au plan d'implantation, 18 mois après l'émission du permis de construction du bâtiment.

Article 40 **Plantations interdites**

En plus d'être prohibée dans toute emprise de rue, la plantation des peupliers (*populus* sp.), des saules (*salix* sp.) et des érables argentés (*acer saccharinum*) est interdite sur une lisière de 6 m de largeur à

compter des infrastructures publiques ou privées suivantes : une ligne de rue, les fondations d'un bâtiment principal, un réseau d'aqueduc ou d'égout.

Également, la plantation d'un arbre est interdite sous les lignes électriques.

Article 41 Arbres et arbustes

Il est défendu de planter, d'abattre, d'émonder ou d'élaguer des arbres et arbustes situés sur la propriété publique à moins d'obtenir l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné, selon les dispositions prévues au règlement administratif ou le cas échéant, d'obtenir au préalable toute autorisation du MTO, dans le cas où un arbre ou un arbuste est situé dans l'emprise d'une voie de circulation sous sa juridiction.

Article 42 Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation

Dans les zones situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), l'abattage des arbres réalisé dans le cadre d'usages urbains est permis lorsque :

- a) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
- b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens; ou
- c) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance ou le bien-être des arbres voisins; ou
- d) l'arbre cause ou est susceptible de causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou
- e) l'arbre doit être abattu afin de permettre l'exécution de travaux d'intérêt public; ou
- f) l'arbre doit être abattu afin de permettre la réalisation d'un projet de construction autorisé par un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la municipalité; ou
- g) l'arbre rend impossible la réalisation d'un projet de construction ou la présence d'un usage autorisé par le Gouvernement sans contravention à la réglementation municipale; ou
- h) l'arbre abattu est remplacé par 2 arbres d'un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur du niveau du sol de 1,3 m et dont au moins 1 des 2 arbres est un feuillu.

De plus, pour tout projet de nature urbaine localisé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il est interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains non subdivisés ou sur l'emprise de rue projetée non subdivisée tant et aussi longtemps qu'un permis n'a pas été émis pour la construction d'un ouvrage ou pour un usage autorisé par la municipalité. Des coupes partielles peuvent toutefois être permises.

Article 43 Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation

Tout nouveau bâtiment principal érigé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), doit respecter les dispositions suivantes :

- ◆ Dans le cas d'un usage des groupes Habitation (Sous-Article 16.1), un minimum de 2 arbres doivent être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la cour avant du bâtiment principal.
- ◆ Dans le cas d'un usage des groupes Commerce (Sous-Article 16.2), Industrie (Sous-Article 16.3), Institution (Sous-Article 16.4) ou des sous-groupes a) à e) du groupe Agriculture V (Sous-Article 16.5), un minimum de 5 arbres doivent être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la cour avant du bâtiment principal.
- ◆ Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur du niveau du sol de 1,3 m. Aussi, les arbres à planter doivent pouvoir atteindre une hauteur supérieure à 4 m. Si les arbres meurent, les propriétaires doivent les remplacer.
- ◆ Pour être identifié comme arbre à conserver, la hauteur minimale de l'arbre du niveau du sol doit être de 4 m.
- ◆ Durant les travaux de construction, les arbres conservés doivent être protégés de la machinerie et du terrassement.

Article 44 **Haies, clôtures et murets**

44.1 Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales applicables aux haies, clôtures et murets

Les distances minimales des limites d'un terrain et les hauteurs maximales suivantes s'appliquent dans toutes les zones sauf pour les usages des groupes Agriculture I à IV tels que définis au Sous-Article 16.5. Les hauteurs maximales suivantes ne visent pas non plus les clôtures protégeant l'accès aux tours de télécommunication et équipements de production, de transport et de distribution d'énergie (électricité, gaz), ni les services municipaux et gouvernementaux dont l'activité exige la protection du site, ni les usages du sous-groupe o) du groupe Commerce II, tel que défini au Sous-Article 16.2, ni toute superficie destinée à l'entreposage extérieur selon les dispositions prévues à l'Article 45 du présent règlement, ni toute zone tampon selon les dispositions prévues à l'Article 83 ou à l'Article 87 du présent règlement.

L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une clôture est prohibée.

Toutefois, pour la fabrication d'une clôture, l'emploi de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées et de fil barbelé est autorisé pour les usages agricoles et pour protéger l'accès aux tours de télécommunication et équipements de production, de transport et de distribution d'énergie (électricité, gaz), de même que pour les services municipaux et gouvernementaux dont l'activité exige la protection du site.

En plus de ces matériaux prohibés, il est interdit d'employer des mailles de fer dans la fabrication d'une clôture sur un terrain dont l'usage principal fait partie des groupes Habitation (Sous-Article 16.1), et ce, même si les mailles de fer sont recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou sont émaillées (pré-peintes et pré-cuites en usine).


Tableau 2 – Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des haies, clôtures et murets selon les cours

LOCALISATION	HAUTEURS MAXIMALES	DISTANCES MINIMALES DES LIMITES D'UN TERRAIN			
		Largeur de rue : 15 m ou plus		Largeur de rue : moins de 15 m	
À partir d'une ligne de rue		À partir d'une autre ligne	À partir d'une ligne de rue	À partir d'une autre ligne	
Types de cour					
Avant	1 m *				
Latérale intérieure	2 m **				
Latérale sur rue	1 m *	0,6 m	0	1,5 m	0
Arrière intérieure	2 m **				
Arrière sur rue	1 m *				

* La hauteur maximale mentionnée ci-dessus ne doit être respectée que jusqu'à la profondeur de la marge avant lorsque implantés en cour avant ou jusqu'à une profondeur de 3 m de la ligne latérale sur rue lorsque implantés en cour latérale donnant sur rue et arrière donnant sur rue. La marge avant minimale à considérer est celle prévue au présent règlement (Article 103) pour un bâtiment principal selon la zone où il est situé. Au-delà de cette marge avant ou de cette profondeur de 3 m de la ligne latérale sur rue, la norme générale de 2 m s'applique pour la hauteur maximale des clôtures et murets.

** La hauteur maximale mentionnée ci-dessus n'a pas à être respectée dans le cas de haies.

Schéma 8 – Haies, clôtures et murets



Dans le cas où un fossé de drainage est ou doit être aménagé sur une limite de terrain, l'installation des clôtures ne doit, en aucun cas, nuire au libre écoulement des eaux. De même, si un muret de

soutènement doit être aménagé, ce dernier doit être situé à une distance d'au moins 0,6 m de la ligne de terrain.

Dans le cas des cours avant, latérale donnant sur rue ou arrière donnant sur rue, la hauteur est calculée à partir du niveau moyen de la rue.

44.2 Remplacement d'une clôture par une haie

Les haies peuvent remplacer les clôtures lorsque la construction de ces dernières sont permises et elles sont interdites là où les clôtures sont interdites, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement. Toutefois, les haies denses continues à feuillage persistant existantes, remplissant les mêmes fonctions d'écran que celles prévues pour les clôtures non ajourées, peuvent tenir lieu de ces dernières.

Article 45 Entreposage extérieur

Lorsque autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 101), l'entreposage extérieur doit respecter les normes suivantes :

- l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et latérale donnant sur rue ainsi que dans une marge adjacente à une rue variant selon la zone. Cependant, sur les terrains transversaux, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant qui n'est pas délimitée par la façade principale du bâtiment principal et à la condition qu'il n'empiète pas non plus dans une marge adjacente à une rue. Lorsque l'entreposage extérieur est effectué dans une cour arrière donnant sur rue, le respect de la marge latérale sur rue de la zone est requis;
- toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une haie dense continue à feuillage persistant, d'une clôture non ajourée ou d'une clôture partiellement ajourée d'au moins 2 m de hauteur. L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une telle clôture est prohibée;
- l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (exemple : espacement maximum de 4,5 cm pour une planche de 30 cm);
- la hauteur d'entreposage ne peut excéder la hauteur de la haie ou de la clôture, ni excéder :
 - 5 m dans les zones identifiées **A** ou **I** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2); ou
 - 3,66 m dans les zones identifiées autres que **A** ou **I** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2);
- toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit respecter une distance d'au moins 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
- il n'est pas permis d'utiliser un terrain pour faire de l'entreposage extérieur avant qu'un bâtiment principal ne soit implanté sur ledit terrain.

Ces restrictions ne s'appliquent pas au site d'entreposage des fumiers, des lisiers, aux aliments des animaux et à la machinerie agricole sur une entreprise agricole, ni aux estrades amovibles entreposées dans la zone identifiée **P-01** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1).

Article 46 **Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables et équipements avec petits moteurs**

Le stationnement ou le dépôt à l'extérieur d'un bâtiment de véhicules automobiles, ou autres véhicules à moteur, de bateaux de plaisance (embarcations à moteur, voiliers, etc.), de véhicules tractables (remorques, caravanes, etc.) et d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques (tondeuses ou tracteurs à gazon, etc.) et leur exposition aux fins de vente au détail ou de location ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux fins du présent règlement. Pour tous les terrains où ces types d'activité commerciale sont exercés conformément au présent règlement, l'exposition aux fins de vente au détail ou de location est permise sans isolation visuelle dans toutes les cours, mais en respectant une distance d'au moins de 2 m d'une ligne de rue et de toute autre ligne de terrain.

Pour tous les autres terrains, il est permis d'exposer aux fins de vente au détail 1 seul véhicule automobile, 1 seul bateau de plaisance et 1 seul véhicule récréatif par bâtiment principal selon ces mêmes règles, mais uniquement pour une période maximale de 60 jours, et à la condition qu'il soit la propriété de l'un des occupants du bâtiment principal.

Ne sont pas considérés non plus comme de l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux fins du présent règlement, le stationnement ou le dépôt temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de véhicules, de machineries, d'équipements ou de matériels utilisés par le personnel d'une entreprise dans le cadre de ses activités courantes et qui n'entrent pas dans un processus de fabrication et ne sont pas destinés à la vente.

Article 47 **Étalage extérieur**

Lorsque autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 101), l'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis à condition de respecter les normes suivantes :

- les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles;
- ils sont implantés sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole, à une distance d'au moins 3 m de toute ligne de rue;
- ils sont prévus pour une durée limitée, soit du 1^{er} avril au 31 octobre de chaque année, à l'exception de ceux destinés à la vente d'arbres de Noël qui sont permis du 15 novembre au 31 décembre de chaque année;
- ils sont enlevés dès que la période de vente cesse.

Article 48 **Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque utilisé temporairement**

Sous réserve du paragraphe suivant, tous les véhicules (roulotte, camion, etc.) utilisés comme cantines et autres usages similaires de même que les kiosques temporaires utilisés comme points de vente des produits d'alimentation sont permis uniquement dans la zone identifiée **P-01** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1) et uniquement pour la période durant laquelle se tient un évènement estival dûment autorisé par le Conseil municipal. Cependant, dans ce cas ils sont prohibés sur les rues publiques.

En plus de la zone **P-01**, les kiosques utilisés temporairement comme points de vente des produits d'alimentation sont autorisés sur les terrains privés où est implanté un établissement commercial ou agricole à la condition suivante :

- ces installations peuvent se situer dans toute zone si elles servent uniquement à la vente des produits de la terre et respectent :
 - une distance minimale de 3 m de toute ligne de rue; et
 - une période de vente limitée du 15 mai au 15 novembre de chaque année; en dehors de cette période, il n'est pas possible de laisser les kiosques en place sur les terrains privés servant de lieu de vente lorsque ces terrains sont situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2); et
 - un maximum de 1 kiosque par terrain; et
 - une superficie au sol maximale de 14 m² par kiosque pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2); et
 - une superficie au sol maximale de 10 m² par kiosque pour les terrains situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

Lorsque autorisées par le présent article, ces installations ne sont pas assujetties à l'obtention d'un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la municipalité sauf dans le cas où un kiosque utilisé temporairement comme point de vente des produits d'alimentation est laissé en place sur le terrain privé servant de lieu de vente en dehors de la période de vente autorisée en vertu du présent Article.

SECTION VI STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT

Article 49 **Dispositions générales pour le stationnement**

Un bâtiment principal ne peut être érigé à moins que n'aient été prévues 1 ou des cases de stationnement hors rue selon les dispositions de la présente section.

Cette exigence s'applique tant aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal qu'aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal existant, de même que dans le cas d'un changement d'usage d'un bâtiment principal existant.

Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage d'un bâtiment principal existant, seule la partie du bâtiment visée par les travaux d'agrandissement ou le changement d'usage est soumise aux présentes normes.

Les aires extérieures de stationnement hors rue doivent être aménagées à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

Article 50 **Localisation des cases de stationnement**

Pour les usages résidentiels comptant au plus 3 logements, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi. Pour les autres usages résidentiels, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain qui lui est adjacent.

Pour les usages commerciaux, les cases doivent être situées sur un terrain à moins de 100 m du terrain de l'usage desservi et pour les usages industriels, à moins de 150 m du terrain de l'usage desservi.

Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même de l'usage desservi, tel que permis aux paragraphes précédents, ces cases doivent toutefois être situées dans les limites de la même zone ou d'une zone adjacente permettant le même type d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par une servitude réelle et permanente dûment publiée.

Article 51 **Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue**

Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique à l'ensemble du territoire municipal à l'exception des zones identifiées par le préfixe **A**, pour les usages agricoles I, II, III et IV.

Néanmoins, dans les zones **A**, si une aire de stationnement est prévue, celle-ci doit être conforme aux normes d'aménagement prévues au présent chapitre.

Toute demande de construction d'un bâtiment principal, d'agrandissement ou de transport d'un bâtiment principal existant ou toute demande de reconstruction à la suite d'un sinistre nécessite le respect des dispositions du présent chapitre.

Article 52 **Nombre minimal de cases de stationnement requises**

Sous réserve de l'Article 54 du présent règlement, le nombre minimal de cases de stationnement requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi dans le Tableau 4 et le Tableau 5 qui suivent. Des cases de stationnement identifiées et réservées à l'usage des personnes handicapées doivent être disponibles dans les proportions suivantes (Tableau 3) :

Tableau 3 – Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées

Capacité totale du stationnement	Nombre de cases réservées aux personnes handicapées
10 à 50 cases	1 case minimum
51 à 250 cases	2 cases minimum
251 à 500 cases	4 cases minimum
501 à 1000 cases	7 cases minimum
plus de 1000 cases	10 cases minimum

Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir les immeubles du groupe résidentiel est le suivant par type d'habitation (Tableau 4):

Tableau 4 – Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage Habitation

Type immeuble	Nombre de logements	Cases de stationnement requises
Habitation unifamiliale	1 logement	1 case
Habitation bifamiliale	2 logements	2 cases
Habitation trifamiliale	3 logements	4 cases
Habitation multifamiliale	4 à 6 logements	1.5 case par unités de logement
Habitation multifamiliale	Tout autre type	1.3 case par unité de logement
Hôtel résidentiel		1 case par 2 chambres à louer
Autres résidences provisoires		1 case par 2 chambres à louer
Habitation communautaire		1 case par ¼ unité habitation

Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir des immeubles autres que le groupe Habitation est déterminé en appliquant les 2 règles suivantes et respectant le plus exigeant. En zone industrielle, l'une ou l'autre de ces règles peut être appliquée sans que la règle la plus rigoureuse s'applique (Tableau 5).

Tableau 5 – Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf Habitation

◆ **En fonction de l'aire totale de plancher**

Aire totale de plancher	Nombre de cases X mètres carrés de superficie de plancher
500 m ² ou moins	1 case / 30 m ² - 3 cases minimum
501 m ² à 1500 m ²	1 case / 45 m ² - 10 cases minimum
1501 m ² à 4000 m ²	1 case / 60 m ² - 30 cases minimum
4001 m ² à 10 000 m ²	1 case / 75 m ² - 45 cases minimum
Plus de 10 001 m ²	1 case / 100 m ² - 80 cases minimum

◆ **En fonction de la superficie totale de terrain**

Aire totale de terrain	Nombre de cases X mètres carrés de superficie de terrain
3 000 m ² ou moins	1 case / 500 m ² - 3 cases minimum
3 001 m ² à 10 000 m ²	1 case / 600 m ² - 10 cases minimum
10 001 m ² à 20 000 m ²	1 case / 750 m ² - 15 cases minimum
20 001 m ² à 50 000 m ²	1 case / 1 000 m ² - 20 cases minimum
Plus de 50 001 m ²	1 case / 1 500 m ² - 35 cases minimum

Article 53 Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement

Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :

- longueur minimale : 5,5 m
- largeur minimale : 2,6 m

Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale des allées de circulation ainsi que la profondeur minimale d'une rangée de cases de stationnement doivent correspondre aux dimensions présentées au Tableau 6 et au Schéma 9 du présent règlement.

Peu importe l'angle de stationnement, la profondeur minimale des allées de circulation ne doit jamais être inférieure à 7,50 m mesurée à partir de la ligne de rue et perpendiculairement à celle-ci (Schéma 9). Malgré cette disposition, si une allée de circulation, qui n'est pas à double sens, est parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de rue, cette profondeur minimale peut être réduite à 4,52 m.

Schéma 9 – Aires de stationnement




Tableau 6 – Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de stationnement

Angles de stationnement	Largeurs minimales d'une allée de circulation	Profondeurs minimales totale d'une rangée de cases	Total
0°	3 m	3 m	6 m
30°	3 m	4,6 m	7,6 m
45°	3,5 m	5,5 m	9 m
60°	5 m	5,7 m	10,7 m
90°	6 m (double sens)	6 m	12 m

Article 54 Stationnement en commun

L'aménagement d'une aire extérieure commune de stationnement hors rue pour desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur des terrains différents sera autorisé par le fonctionnaire désigné sur production d'une servitude réelle et permanente dûment publiée liant les requérants concernés. L'aire peut chevaucher une ligne de terrain en autant que les terrains soient situés dans les limites de la même zone ou d'une zone adjacente permettant le même type d'usage.

Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.

Article 55

Aménagement et tenue des aires de stationnement

Toute la surface d'une aire extérieure de stationnement hors rue doit être pavée ou autrement recouverte de manière à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Dans tous les cas, une aire extérieure de stationnement hors rue doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de surface adéquat de manière à ce que l'écoulement de ces eaux ne puisse s'effectuer vers les terrains voisins. Tout système de drainage doit être raccordé à l'égout pluvial lorsqu'il existe.

Toute aire de plus de 3 cases de stationnement, à l'exception de celle desservant des habitations comptant 3 logements et moins, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois équarri traité d'au moins 15 cm de hauteur. Toutefois, cette bordure n'est pas requise lorsque la surface recouvrant le stationnement hors rue est pavée, asphaltée ou bétonnée.

Toute aire extérieure de stationnement hors rue, desservant des habitations comptant au plus 3 logements, doit être située 0,5 m minimum de toute ligne de terrain à moins qu'elle soit contiguë à une autre aire de stationnement sur un terrain adjacent. Cette distance est portée à 1 m minimum pour tout autre type d'usage. Par ailleurs, cette distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain est exigée à partir de la bordure de stationnement lorsqu'elle est requise en vertu du présent Article.

L'aire extérieure de stationnement doit être aménagée de sorte que toute manœuvre de stationnement soit effectuée hors rue. Cette disposition ne s'applique pas aux habitations comptant 3 logements et moins.

Sauf pour un usage principal faisant partie des groupes Habitation I, II et VI, tels que définis au Sous-Article 16.1, et pour un usage additionnel à l'habitation (Article 18) qui n'est pas un logement d'appoint (Article 19), l'aménagement des cases de stationnement doit se faire de manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque case sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule.

Article 56

Accès au terrain

En bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), tout accès au terrain doit être d'une largeur maximale et continue de 11 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes Commerce, Industrie, Institution, Agriculture et Récréation (Sous-Articles 16.2 à 16.6). Cette largeur d'accès maximale et continue est réduite à 8 m lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes Habitation (Sous-Article 16.1).

En bordure de tout autre réseau routier ou à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), tout accès au terrain doit être d'une largeur maximale et continue de :

- 9 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes Habitation I, II, III, IV et VI (Sous-Article 16.1);
- 12 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes Habitation V, Commerce, Industrie, Institution, Agriculture et Récréation (Sous-Articles 16.1 à 16.6).

Le nombre d'accès au terrain est limité à 2 lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes Habitation I, II, III, IV et VI (Sous-Article 16.1).

Si plus d'un accès est prévu sur un terrain, chacun d'eux doit être séparé par un îlot d'au moins 5 m de longueur et d'au moins 1 m de largeur. Cet îlot doit être gazonné ou recouvert de matériaux d'aménagement paysager.

Lorsque le terrain se situe à un point d'intersection des lignes de 2 rues, aucun accès ne doit être localisé à l'intérieur du triangle de visibilité tel que présenté à l'Article 30 du présent règlement.

Article 57 **Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des véhicules**

Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 200 m² et plus de superficie au sol doit être munie, sur son terrain, d'au moins 1 espace de chargement et de déchargement afin de permettre les manœuvres hors rue.

Sauf dans les zones identifiées I au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), tous les espaces pour le chargement et le déchargement doivent être situés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue, même pour les constructions existantes visées par l'aménagement d'un nouvel espace.

SECTION VII **AFFICHAGE**

Article 58 **Domaine d'application et règle générale**

Les normes dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. Les normes dans ce chapitre s'appliquent à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas requis :

- 1) Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature;
- 2) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
- 3) Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² chacune;
- 4) Les affiches ou enseignes fonctionnelles ou directionnelles;
- 5) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux;
- 6) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial;
- 7) Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées;

- 8) Les numéros civiques, pourvu que l'aire n'excède pas 450 cm². Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment abritant des personnes doit afficher le numéro civique attribué à ce bâtiment par la ville de façon visible en tout temps du chemin public.

Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé par la personne responsable du service de l'urbanisme.

Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément autorisé par la personne responsable du service de l'urbanisme.

Si le numéro civique est affiché sur une boîte postale, il doit être affiché des 2 côtés de la boîte postale ou de façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule circulant d'un côté ou l'autre du chemin public.

- 9) L'enseigne accolée sur une fenêtre et identifiant le nom ou la raison sociale de l'occupant pourvu que l'aire n'excède 900 cm²;
- 10) L'enseigne située à l'extérieur d'un bâtiment destiné exclusivement aux personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment;
- 11) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses;
- 12) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un établissement, pourvu qu'il n'y ait pas plus de 1 350 cm² et qu'il soit placé sur l'immeuble concerné;
- 13) L'enseigne indiquant le menu d'un restaurant pour le service à l'auto pourvu que l'aire n'excède pas 4,50 m² et qu'il n'y en ait qu'une par établissement;
- 14) Les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies de crédit pourvu qu'elles n'aient pas plus de 115 cm² chacune;
- 15) Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 7 m², et qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant la délivrance du certificat d'occupation;
- 16) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou la location d'un immeuble, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 2 m² et pourvu qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant la vente ou la location de l'immeuble;
- 17) L'enseigne annonçant la mise en vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment, à l'exception d'un logement, pourvu que son aire n'excède pas 1,50 m² si elle est située dans une zone à dominance résidentielle et 3 m² si elle est située dans toute autre zone. Cette enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain;

- 18) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 000 cm² chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location, et qu'elles soient enlevées dans les 15 jours suivant la location;
- 19) Les enseignes temporaires, en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.);
- 20) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m² et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
- 21) Les enseignes pour l'identification des exploitations agricoles (fermes) sont permises. Les enseignes identifiant le propriétaire et/ou la raison sociale d'une exploitation agricole/établissement pourvu :
 - Qu'elles soient lettrées ou apposées sur le mur du bâtiment;
 - Qu'elles n'aient pas plus de 6 m²;
 - Qu'il n'y ait pas plus que 3 enseignes par établissement agricole.
- 22) Les enseignes d'identification d'une exploitation agricole, autres que celles spécifiées au point ci-dessus sur une structure indépendante (enseigne autonome) :
 - Hauteur maximale soit de 5 m;
 - Superficie maximale de 3 m²;
 - Implantation minimum à 2 m des lignes avant et latérales.

Article 59 Enseignes prohibées

Les enseignes suivantes sont prohibées (interdites) :

- 1) Les enseignes à éclat;
- 2) Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature;
- 3) Les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 m de rayon dont le centre est au point de croisement de 2 axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer avec une rue;
- 4) Les enseignes mouvantes;
- 5) Sous réserve de l'Article 67 du présent règlement, les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames;
- 6) Les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction, tels murs de bâtiments, toit, marquise ou clôture;
- 7) Les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante;

- 8) Les enseignes portatives, mobiles ou amovibles de caractère temporaire et conçues pour être déplacées aisément et/ou fréquemment d'un terrain à un autre (sur roues, sur pattes ou autrement), destinées à annoncer un événement particulier ou faire la promotion d'un produit ou service quelconque ou d'autres fins semblables;
- 9) Les enseignes sur ballon et autre dispositif en suspension dans les airs, reliées au sol de quelque façon que ce soit, à l'exception du point ci-dessus;
- 10) Tout enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine.

Article 60 **Localisations prohibées**

L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :

- 1) Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage ou signalisation routière);
- 2) Sur un escalier, sur un garde-corps d'une galerie, sur une antenne;
- 3) Devant une porte ou une fenêtre;
- 4) Sur un toit ou sur une construction hors toit, tels cabanons d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération et cheminée;
- 5) Dans le triangle de visibilité décrit à la SECTION V, sur l'aménagement du terrain;
- 6) Au-dessus d'un trottoir ou de la voie publique;
- 7) L'implantation des enseignes annonçant un service, un commerce ou une industrie devra être installée sur le terrain où s'exerce cet usage.

Article 61 **Affichage interdit dans une zone à dominance résidentielle**

Sous réserve de la SECTION IV, traitant sur les usages et bâtiments complémentaires, les enseignes sont prohibées dans les zones à dominance résidentielle.

Article 62 **Nombre d'enseignes**

Sous réserve du CHAPITRE III et sous réserve de ce qui suit, un maximum d'une enseigne autonome et d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire est autorisé par terrain ou par bâtiment principal.

Dans le cas d'un centre commercial, d'un centre d'affaires ou d'un motel industriel, en plus d'une enseigne autonome collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial ou industriel dont la façade extérieure donne sur la rue. La superficie de cette enseigne appliquée se calcule selon les dispositions de l'Article 65. Cette superficie n'est ni cumulable, ni transférable.

Toute enseigne permanente située à l'intérieur d'un bâtiment, destinée aux personnes qui sont à l'extérieur du bâtiment, doit être comptée dans le nombre d'enseignes permises.

Dans le cas d'un centre commercial et d'un centre d'affaires, en plus d'une enseigne autonome collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial dont la façade extérieure donne sur la rue. De plus, une enseigne appliquée par accès sur le ou les espaces intérieurs sera permise par local. La superficie de ces enseignes appliquées se calcul selon les dispositions de l'Article 65. Cette superficie n'est ni cumulable, ni transférable.

Article 63 **Hauteur d'une enseigne autonome**

63.1 Hauteur d'une enseigne autonome

La hauteur d'une enseigne autonome ne doit pas excéder les hauteurs prescrites dans le Tableau 7 du Sous-article 66.3.

63.2 Hauteur d'une enseigne autonome (exception)

La hauteur d'une enseigne autonome pour un poste d'essence situé à une sortie d'autoroute peut atteindre une hauteur maximum de 15 m.

63.3 Hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire

Dans le cas d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire, celle-ci ne doit pas dépasser la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée ni dépasser la hauteur du plafond du premier étage lorsque le bâtiment a plus de deux étages.

Article 64 **Localisation d'une enseigne autonome**

64.1 Zone CO-2

Pour la zone CO-2, une enseigne autonome ne doit pas être installée à moins de 1 m de toute ligne de terrain.

64.2 Autres zones

À l'exception de la zone CO-2, la projection au sol de toute enseigne autonome ne doit pas se situer à moins de 2 m de toute la ligne de terrain;

Une enseigne autonome visée au 2^e (deuxième) paragraphe de l'Article 63 ne doit pas être installée à moins de 6 m d'une ligne de rue.

Article 65 Fondation d'une enseigne autonome

Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton atteignant une profondeur minimum de 1,5 m dans le sol afin de résister à l'action du gel/dégel. L'enseigne devra avoir des dimensions suffisantes pour assurer la solidité de l'installation. L'installation de câble ou de hauban n'est pas permise.

Article 66 Superficie d'une enseigne

66.1 Superficie d'une enseigne appliquée

La superficie d'une enseigne appliquée doit être proportionnelle aux façades d'occupation du commerce ou de l'industrie et doit respecter la règle suivante : 0,65 m² d'affichage par mètre linéaire de façade extérieure. Un calcul distinct, non cumulatif pourra être effectué pour chaque façade extérieure du local commercial ou industriel.

L'enseigne proposée ne peut être placée en dehors des limites du bâtiment occupé par le commerce ou l'industrie concerné, et ne peut faire empiètement, par projection ou autrement, sur une propriété voisine ou publique.

66.2 Superficie d'une enseigne perpendiculaire

La superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 0,65 m² pour chaque mètre de largeur de mur sur lequel elle est posée. La superficie totale ne doit pas excéder 3 m² mais peut avoir 1,5 m², peu importe la largeur du mur.

66.3 Superficie d'une enseigne autonome

La superficie d'une enseigne autonome est soumise au respect des normes du tableau suivant :

Tableau 7 – Dimensions d'une enseigne autonome

Superficie totale du local occupé	Aire d'affichage permise par élément	Hauteur d'affichage	Nombre maximum
500 m ² ou moins	6 m ²	6 m	1
501 m ² à 1 500 m ²	10 m ²	7 m	1
1 501 m ² à 4 000 m ²	15 m ²	9 m	1
4 001 m ² à 10 000 m ²	20 m ²	9 m	2
10 001 m ² et plus	30 m ²	15 m	2

66.4 Superficie d'une enseigne autonome (exception)

La superficie d'une enseigne dans une zone à dominance industrielle de même que celle d'un centre commercial peut atteindre 9 m² et la superficie d'une enseigne pour un poste d'essence situé à une sortie d'autoroute peut atteindre 20 m².

66.5 Enseigne sur auvent

Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes :

- Aucune partie de l'auvent ne doit être située à moins de 2,20 m de hauteur de toute surface de circulation;
- Le recouvrement de l'auvent doit être flexible;
- Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue;
- Les auvents doivent être maintenus en bon état et libres de neige, glace ou autres objets quelconques;
- La superficie de cette affiche doit être compatible dans la superficie totale autorisée.

Article 67 Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion

67.1 Intensité et couleur de l'éclairage

L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse ou d'une enseigne illuminée par réflexion doivent être constantes et stationnaires, sauf pour les babillards électroniques et pour la partie d'une enseigne indiquant l'heure, la température ou autres renseignements similaires.

Dans le cas d'un babillard électronique, la durée du message doit être de 30 secondes au minimum avant qu'il ne puisse y avoir changement, et celui-ci doit s'effectuer d'un seul trait.

67.2 Illumination par réflexion

Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du terrain sur lequel elle est située.

67.3 Raccord électrique d'une enseigne autonome

Le raccord électrique ou électronique à une enseigne autonome doit se faire de façon souterraine.

Article 68 Enseigne temporaire

Une enseigne temporaire peut être installée de façon temporaire aux conditions suivantes :

68.1 Enseigne temporaire permise

Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur le territoire de la municipalité aux conditions établies dans la présente section :

- 1) Les bannières et banderoles servant lors d'un événement spécial d'une durée inférieure à 2 mois par année;

- 2) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel d'un carnaval, d'un festival populaire, d'une manifestation religieuse, patriotique ou sociale, d'une foire commerciale, d'une campagne de promotion par une association ou groupement de gens d'affaires ou d'une campagne de souscription publique d'une durée inférieure à 2 mois par année.

68.2 Implantation d'une enseigne temporaire, sous réserve des normes de l'Article 60

Les enseignes temporaires sont autorisées sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée.

Elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs des véhicules, ne pas entraver la circulation et ne pas dissimuler la signalisation routière.

68.3 Période autorisée

Une seule période d'installation est autorisée par année par terrain.

68.4 Superficie et dimension des enseignes temporaires

La superficie maximum des enseignes temporaires est de 6 m², sauf celles qui sont installées au-dessus de la voie publique où le maximum est porté à 30 m².

Dans tous les cas, la hauteur maximum de l'enseigne autorisée est de 1 m. Une enseigne temporaire ne doit pas être installée de manière permanente.

Article 69 Enseigne publicitaire

Une enseigne publicitaire peut être installée le long d'une route et/ou d'une autoroute numérotée aux conditions suivantes :

- 1) Elle ne doit pas se situer dans un triangle de visibilité défini par le présent règlement;
- 2) Aucune enseigne ou partie d'enseigne publicitaire ne doit être située à moins de 15 m de toute limite d'une zone à dominance résidentielle;
- 3) À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 10 m d'une résidence ou d'un bâtiment mixte (résidence, commerces, services) et à un minimum de 8 m de tout autre bâtiment principal;
- 4) À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 3 m de toute ligne de rue;
- 5) Toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 75 m de l'emprise des autoroutes et de 30 m d'une route numérotée;

- 6) Toute enseigne ou partie d'une enseigne publicitaire doit être distante d'au moins 150 m de toute autre enseigne publicitaire.

Article 70 Affichage lors de la cessation d'un usage

Une enseigne doit être enlevée dans les 12 mois suivant la cessation de l'usage concerné. Cette enseigne doit être enlevée par le propriétaire de l'immeuble concerné.

Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.

Article 71 Entretien des enseignes

Tout élément publicitaire doit être entretenu, réparé et maintenu en bon état et ne doit pas présenter aucun danger pour la sécurité publique.

Toute installation électrique ou source d'éclairage d'une enseigne doit être inaccessible ou dissimulée afin d'éviter leur bris accidentel ou leur manipulation par des personnes non autorisées.

Article 72 Enseigne dérogatoire

Lorsqu'une enseigne est dérogatoire aux dispositions applicables du présent règlement, cette enseigne ne peut être modifiée, transformée ou déplacée qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Malgré ce qui précède, lors d'un changement ou du rafraîchissement d'une enseigne, il sera permis de se servir de la structure existante dérogatoire en autant que celle-ci ne constitue aucune nuisance ou menace pour la sécurité publique.

SECTION VIII MAISONS MOBILES ET ROULOTTES

Article 73 Règles générales

Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement permis (O), auquel cas 1 seule maison mobile peut être implantée par terrain à l'exception des maisons mobiles considérées telles des habitations rattachées à une exploitation agricole permises en vertu de l'Article 40 de la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1). Les normes d'implantation de ces maisons mobiles applicables à chaque zone doivent être respectées (Article 103).

Dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2), seule l'installation de maisons mobiles répondant aux critères de l'Article 40 de la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1) est autorisée. De plus, dans ces zones une telle maison mobile doit obligatoirement être installée sur un terrain où une habitation est déjà présente. Cependant, une maison mobile installée sur un terrain en remplacement d'une maison mobile existante et protégée par droits acquis n'est pas assujettie à ces conditions.

Il est interdit d'annexer à une maison mobile toute construction quelconque telle que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis ou autre semblable sans avoir obtenu au préalable un permis du fonctionnaire désigné en conformité du règlement administratif (règlement numéro 2016-05). Il est également interdit qu'une maison mobile soit annexée à un bâtiment principal faisant partie d'un autre groupe d'usage selon la classification des usages prévue à l'Article 16 du présent règlement et ce, même si le bâtiment principal visé par l'agrandissement est classé dans un des groupes Habitation (Sous-Article 16.1).

Article 74 **Maisons mobiles**

74.1 Volume et dimensions

Toute maison mobile doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 m².

La façade principale de toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 3,65 m.

La hauteur maximum à respecter est de 1 étage et la hauteur minimum est de 2,5 m.

74.2 Réservoirs et bonbonnes

Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile, de dimensions, de forme et de capacité reconnues, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à l'arrière de cette maison mobile en conformité aux dispositions de l'Article 33 du présent règlement. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoir d'huile est prohibé.

Les bombonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière et doivent respecter également les dispositions de l'Article 33 du présent règlement.

74.3 Utilisation permise

Les maisons mobiles peuvent servir exclusivement à titre d'habitation contenant 1 seul logement. Ainsi, elles ne peuvent pas être utilisées comme bâtiment accessoire, ni comme bâtiment principal autre que résidentiel. À titre d'exemple, il ne serait pas possible d'utiliser une maison mobile pour y exercer un usage principal commercial.

Article 75 **Roulottes**

Les roulottes sont autorisées sur le territoire de la municipalité sur les terrains de camping ou de caravaning et en stationnement ou en remisage sur le terrain construit de propriétaires. Par ailleurs, pendant la période où se tient un événement à l'initiative de l'autorité publique municipale, les roulottes sont autorisées autant sur un terrain construit de propriétaires que sur un terrain vacant à la seule condition que le terrain visé soit situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

Les roulottes ne peuvent servir comme résidence permanente ou ne peuvent servir à abriter un usage autre que récréatif sauf dans le cas précisé à l'O du présent règlement et dans le cas de roulottes installées sur un chantier de construction.

SECTION IX PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL

Article 76 Dispositions relatives à la rive des plans d'eau

76.1 Étendue de la rive

La rive est de 10 m :

- lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.

La rive est de 15 m :

- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.

76.2 Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur la rive

Sur la rive des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits.

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec n'importe quelle autre disposition du présent règlement :

- l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
- les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (R.L.R.Q., c. Q-2);
- la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
 - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
 - le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière bénéficie d'un privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (R.L.R.Q., c. A-19.1);
 - une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;

- d) la construction d'un bâtiment auxiliaire, accessoire (garage, remise, cabanon ou piscine), d'une entrée charretière pour un bâtiment auxiliaire ou accessoire ou d'une saillie sont autorisés seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
- le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière bénéficie d'un privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (R.L.R.Q., c. A-19.1);
 - les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment auxiliaire, accessoire ou d'une saillie, suite à l'application d'une bande de protection de la rive;
 - les bâtiments auxiliaires, accessoires, les entrées charretières pour un bâtiment auxiliaire ou accessoire et les saillies sont permis aux conditions énumérées ci-dessous :
 - aucune partie desdits travaux ou constructions, tant au niveau du sol qu'aérien, ne peut empiéter sur la bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE);
 - une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférentiellement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
 - les bâtiments auxiliaires, accessoires ou les saillies peuvent être supportés par des poteaux ou des pieux;
 - pour les constructions, les ouvrages et les travaux reposant au sol, le déblai maximal est de 25 cm et le remblai par-dessus le déblai est autorisé pour y déposer une fondation sans ancrage au sol. Le déblai doit être déposé à l'extérieur de la rive;
- e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités ou travaux d'aménagement forestier effectués en conformité avec les dispositions réglementaires de la MRC ainsi que les autres dispositions du présent règlement;
 - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
 - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
 - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
 - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
 - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
- f) les constructions, ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;

- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme au *Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées* (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22);
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'Article 78 du présent règlement;
- les coupes d'assainissement.

76.3 Utilisation de pneus sur la rive

L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit, est prohibée sur la rive d'un cours d'eau ou d'une rivière.

Article 77 Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole

À l'intérieur de la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est interdite.


77.1 Étendue de la bande riveraine en milieu agricole

En milieu agricole, la bande riveraine est de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) pour les plans d'eau suivants :

- la rivière Nicolet Sud-Ouest.

Pour tous les autres plans d'eau en milieu agricole, la bande riveraine est d'une largeur minimale de 3 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) et doit inclure en tout temps une largeur minimale de 1 m sur le haut du talus. (Schéma 10)

Schéma 10 – Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole



Article 78 Dispositions relatives au littoral des plans d'eau

78.1 Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur le littoral

Sur le littoral des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits.

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec n'importe quelle autre disposition du présent règlement :

- a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis ou sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
- b) l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
- c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- d) les prises d'eau;
- e) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive;
- f) les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement;
- g) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujéti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (R.L.R.Q., c. Q-2);
- h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujéti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (R.L.R.Q., c. Q-2), la *Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune* (R.L.R.Q., c. C-61.1), la *Loi sur le régime des eaux* (R.L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
- i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;

- j) les travaux d'entretien et d'aménagement dans les cours d'eau effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi et qui peuvent être assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (R.L.R.Q., c. Q-2).

78.2 Utilisation de pneus sur le littoral

L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit, est prohibée sur le littoral d'un cours d'eau ou d'une rivière.

Article 79 Zones à risque de glissements de terrain


La cartographie des zones à risque de glissements de terrain est comprise à l'ANNEXE I – Plan No 3 du présent règlement.

Cette cartographie identifie 4 types de zones à risque de glissements de terrain, soit des zones de risque élevé, moyen, faible et hypothétique.


Dans le cas où le fonctionnaire désigné a un doute raisonnable à l'effet que la réalité observée sur le terrain diffère des zones identifiées par cette cartographie officielle et que les travaux demandés pourraient constituer une menace à la sécurité des personnes ou des biens, celui-ci peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse un plan exécuté par un arpenteur-géomètre, membre en règle de l'Ordre, indiquant la hauteur, la dénivellation et les limites au sommet et à la base du talus. À partir de cette information, le fonctionnaire désigné détermine, s'il y a lieu, les bandes de protection nécessaires telles que définies à l'Article 11 du présent règlement.

Dans le cas où le fonctionnaire désigné juge, sans aucun doute, que les travaux demandés ne constituent pas une menace à la sécurité des personnes ou des biens puisque la zone cartographiée (ANNEXE I – Plan No 3) ne correspond pas à la réalité sur le terrain selon la définition d'un talus apparaissant à l'Article 11 du présent règlement, le fonctionnaire désigné peut soustraire le demandeur à l'application des bandes de protection obligatoires.

Schéma 11 – Talus et bandes de protection



Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque $L < 15$ mètres)



Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque $L > 15$ mètres)

79.1 Normes minimales

Dans les zones à risque de glissements de terrain, les normes minimales inscrites au Tableau 8, qui suit, s'appliquent.

Tableau 8 – Normes minimales en zones à risque de glissements de terrain

INTERVENTIONS	TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS	TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS	
	TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente $\geq 14^\circ$ (25%)) ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN (CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)	ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE CARTOGRAPHIQUE 3)	ZONE À RISQUE HYPOTHÉTIQUE (CODE CARTOGRAPHIQUE 4)
Construction d'un bâtiment incluant les agrandissements et déplacements (sauf les cas spécifiques prévus ci-dessous)	Interdit dans le talus ainsi qu' : <ul style="list-style-type: none"> • au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.	Interdit	Permis
Pour les agrandissements de moins de 25 % de superficie au sol d'un bâtiment résidentiel	Interdit dans le talus ainsi que : <ul style="list-style-type: none"> • dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • dans la bande de protection au pied du talus dont la largeur est de 15 mètres. 	Interdit dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .	Permis

INTERVENTIONS	TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS	TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS	
	TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente $\geq 14^\circ$ (25%)) ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN (CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)	ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE CARTOGRAPHIQUE 3)	ZONE À RISQUE HYPOTHÉTIQUE (CODE CARTOGRAPHIQUE 4)
Pour les déplacements d'un bâtiment résidentiel déjà dans une zone à risque	Interdit dans le talus ainsi qu' : <ul style="list-style-type: none"> • au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. 	Interdit dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .	Permis
Construction d'un bâtiment agricole (étable, serre, etc.)	Interdit dans le talus ainsi que : <ul style="list-style-type: none"> • dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • dans la bande de protection au pied du talus dont la largeur est de 15 mètres. Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.	Interdit dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .	Permis
Construction d'infrastructures (rues, ponts, murs de soutènement, aqueduc, égouts, etc.)	Interdit dans le talus ainsi qu' : <ul style="list-style-type: none"> • au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; • au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. 	Interdit	Permis
Construction d'un bâtiment accessoire (remise, cabanon,	Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres .	Interdit dans une bande de protection au sommet du talus	Permis

INTERVENTIONS	TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS	TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS	
	TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente $\geq 14^\circ$ (25%)) ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN (CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)	ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE CARTOGRAPHIQUE 3)	ZONE À RISQUE HYPOTHÉTIQUE (CODE CARTOGRAPHIQUE 4)
patio, abri d'auto, etc.), d'un réservoir, d'une piscine, d'une fosse septique ou d'une fosse à purin	Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.	dont la largeur est de 10 mètres . Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions dans cette bande de protection doivent respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.	
Construction d'un champ d'épuration	Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres . Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.	Interdit dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres . Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions dans cette bande de protection doivent respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.	Permis
Remblai	Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .	Interdit dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .	Permis
Déblai	Interdit dans le talus ainsi que dans des bandes de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est de 15 mètres .	Interdit dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 15 mètres .	Permis
Travaux de stabilisation	Interdit dans le talus ainsi que dans des bandes de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .	N.A.	N.A.

INTERVENTIONS	TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS		TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS	
	TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente $\geq 14^\circ$ (25%)) ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN (CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)		ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE CARTOGRAPHIQUE 3)	ZONE À RISQUE HYPOTHÉTIQUE (CODE CARTOGRAPHIQUE 4)
Usages sans bâtiment (entreposage, dépôt à neige, drainage, etc)	Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .		Interdit dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres .	Permis
Déboisement de type coupe à blanc	Dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres , interdit lorsqu'un bâtiment ou une infrastructure se situe vis-à-vis le site à déboiser dans le talus ou à l'intérieur de la bande de protection située à la base du talus dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus.		Permis	Permis
Nouveaux usages ou changements d'usages	Dans les zones 1, 2 et 3, les nouveaux usages, que ce soit par la construction d'un nouveau bâtiment ou par la modification d'un usage dans un bâtiment existant, en faveur d'un des usages suivants sont interdits: édifices publics et institutionnels, tels que lieux de culte, établissements d'enseignement, bibliothèques, garderies, les édifices pour personnes âgées, cliniques médicales, établissements d'administration et de services gouvernementaux, équipements culturels et sportifs, postes de police et de pompiers, établissements de transport public, postes de distribution électrique, de gaz, de téléphone, de télécommunication, services de voirie, équipements d'aqueduc et d'égout, usines de produits dangereux ou contaminants, etc.			Permis

79.2 Levée des interdictions

Toutes les interdictions mentionnées dans le Tableau 8 du Sous-Article 79.1 du présent règlement peuvent être levées conditionnellement au dépôt d'une étude géotechnique, répondant aux exigences établies au Sous-Article 79.3 du présent règlement, en appui de la demande de permis ou de certificat, à l'exception des interdictions relatives aux nouveaux usages ou aux changements d'usages. Cette étude est réalisée aux frais du demandeur. Les constructions ou travaux prévus pourront être réalisés conditionnellement au respect des prescriptions inscrites à l'étude géotechnique et à l'obtention du permis de construction ou du certificat d'autorisation municipal selon les dispositions inscrites au règlement administratif (règlement numéro 2016-05).

79.3 Contenu de l'étude géotechnique en fonction des interventions envisagées

L'étude géotechnique doit contenir les conclusions et les recommandations pertinentes en fonction des interventions envisagées présentées dans le Tableau 9 suivant.

Tableau 9 – Contenu de l'étude géotechnique

Interventions	Buts	Conclusions	Recommandations
<p>Construction d'un bâtiment incluant les agrandissements et déplacements (sauf les cas spécifiques prévus pour les autres types d'intervention)</p> <p>Déplacement d'un bâtiment déjà dans une zone à risque</p> <p>Construction d'infrastructures</p>	<p>Évaluer les conditions actuelles de stabilité des lieux.</p> <p>Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité des lieux.</p>	<p>L'étude doit statuer sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le degré de stabilité actuelle des lieux; • l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des lieux; • les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité des lieux. <p>L'étude doit confirmer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • que le bâtiment ou l'infrastructure envisagé n'est pas menacée par un glissement de terrain; • que le bâtiment ou l'infrastructure envisagé ne déstabilisera pas le site et les terrains adjacents; • que l'intervention envisagée ne diminuera pas indûment les facteurs de sécurité qui y sont associés. 	<p>L'étude doit faire état des recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les précautions à prendre et le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité des lieux et la sécurité de la zone d'étude.
<p>Agrandissement de moins de 25% d'un bâtiment résidentiel</p> <p>Construction d'un bâtiment agricole, d'un bâtiment accessoire, d'une piscine, d'un réservoir, d'une fosse septique, d'un champ d'épuration, d'une fosse à purin, etc.</p> <p>Remblai/déblai</p> <p>Usages sans bâtiment</p> <p>Déboisement de type coupe à blanc</p>	<p>Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité des lieux.</p>	<p>L'étude doit statuer sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des lieux. <p>L'étude doit confirmer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • que l'intervention envisagée ne déstabilisera pas le site et les terrains adjacents; • que l'intervention envisagée ne diminuera pas indûment les facteurs de sécurité qui y sont associés. 	<p>L'étude doit faire état des recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les précautions à prendre et le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité des lieux et la sécurité de la zone d'étude.
<p>Travaux de stabilisation</p>	<p>Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité des lieux.</p>	<p>L'étude doit statuer sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la méthode de stabilisation appropriée au site. 	<p>L'étude doit faire état des recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les méthodes de travail et la période d'exécution; • les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité des lieux et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des travaux de stabilisation.
<p>Nouveaux usages ou changements d'usages</p>	<p>Une étude géotechnique ne peut pas lever les interdictions prévues au Tableau 8.</p>		

Le rapport d'expertise doit comprendre l'ensemble des documents nécessaires à l'analyse qui a servi à appuyer les conclusions et recommandations de l'étude géotechnique (plans, croquis, paramètres utilisés et résultats des calculs, etc.).

De plus, l'expertise géotechnique doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat.

Ce délai est ramené à 1 an :

- en présence d'un plan d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain; et
- lorsque des recommandations de travaux sont énoncées dans l'expertise afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.

Exceptionnellement, le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise.

79.4 Droits acquis

Les dispositions portant sur les droits acquis spécifiques aux zones à risque de glissements de terrain font l'objet de l'Article 116 du présent règlement.

SECTION X PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES

Article 80 Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques

Les dispositions concernant les contraintes anthropiques s'expriment de 2 façons. Dans un premier temps, le texte établit un encadrement général pour chacune des contraintes. Ensuite, le Tableau 10, apparaissant à l'Article 88 du présent règlement, définit les distances à respecter entre les contraintes et différents usages dits sensibles. Dans le cas d'une ambiguïté créée par ce double cadre normatif, c'est la norme la plus sévère qui s'applique.

Article 81 Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol

Tout nouveau site d'extraction du sol ou agrandissement de site, ne peut être réalisé que si les critères suivants sont respectés :

- a) l'usage (sous-groupe a) du groupe Industrie III) est permis dans la zone selon les dispositions de l'O du présent règlement ou dans le cas contraire, l'usage est protégé par droits acquis selon les dispositions du CHAPITRE IV du présent règlement;
- b) toute nouvelle carrière est interdite sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue;
- c) tout nouveau site d'extraction du sol, dont une nouvelle sablière, doit être localisé sur des sols de catégorie 4 et 5 selon l'ARDA (voir cartographie à l'ANNEXE I – Plan No 3 du présent règlement) sauf si le prélèvement de matériel granuleux s'effectue sans procéder à la coupe d'arbres et pour les seules fins d'amélioration des sols agricoles; toutefois, les travaux

Par ailleurs, l'implantation de tout lieu d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés, de déchets dangereux ou industriels est également interdite sur tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue.

82.2 Terrains contaminés

Actuellement, aucun terrain contaminé non réhabilité n'est répertorié sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue par le MDDELCC. Par contre, tout nouveau terrain contaminé répertorié visé par un changement d'usage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions inscrites au règlement administratif (règlement numéro 2016-05), afin d'assurer le respect de la *Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés* du Gouvernement du Québec.

82.3 Anciens lieux d'élimination de déchets domestiques

Sur les anciens lieux d'élimination de déchets domestiques identifiés au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2), toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est strictement interdit. L'interdiction de construction ne peut être levée que sur permission écrite du MDDELCC conformément à l'Article 65 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (R.L.R.Q., c. Q-2).

Article 83 Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille

Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles, tout nouveau cimetière d'automobiles ou toute nouvelle cour de ferraille doit respecter les normes suivantes :

- a) une marge de recul de 15 m doit être respectée entre le site d'entreposage, le cimetière ou la cour de ferraille et la ligne de rue afin de procurer une aire de stationnement et de déchargement sécuritaire et une marge de recul de 10 m des autres limites du terrain doit aussi être respectée; et
- b) les matières entreposées doivent obligatoirement être valorisées et le simple réemploi des composantes automobiles n'est pas suffisant; et
- c) le site d'entreposage de carcasses automobiles, le cimetière d'automobiles ou la cour de ferraille doit obligatoirement être entouré d'une zone tampon composée de l'un ou l'autre des éléments suivants et cet élément doit être érigé aux marges de recul spécifiées au paragraphe a) :
 - i) un boisé existant; ou
 - ii) une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 m; l'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée; ou
 - iii) une rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Ces arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m lors de la plantation. Cette plantation doit être mise en place et être maintenue en bon état de façon à constituer un écran visuel

opaque. La plantation doit aussi être entretenue de façon à atteindre une hauteur minimale de 2 m et constituer un écran visuel opaque.

Enfin, le boisé existant, la clôture ou la rangée d'arbres doit obligatoirement entourer le lieu d'entreposage, de manière à dissimuler entièrement celui-ci et à ce que les matériaux ne soient pas visibles par toute personne circulant sur une voie de circulation publique ou située sur une propriété adjacente.

Article 84 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable municipales

84.1 Application

La localisation des prises d'eau potable municipales et de l'aire d'alimentation de ces prises d'eau au débit moyen de 2006 établi à 234 m³/jour pour le puits PP-1, à 191 m³/jour pour le puits PP-2 et à 279 m³/jour pour le puits PP-3 apparaît au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2). Les normes de protection des prises d'eau potable, dont celles municipales, applicables aux activités agricoles et aux installations d'élevage sont édictées dans le *Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection* (R.L.R.Q., c. Q-2, r.35.2) (RPEP) entré en vigueur en août 2014. Ces prises d'eau potable sont aussi assujetties au respect de tout autre encadrement réglementaire pertinent.

84.2 Périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable municipales

Dans les limites du périmètre de protection immédiate, correspondant à un rayon de 30 m des prises d'eau potable municipales identifiées au plan de zonage, aucune construction, aucun travail, aucun ouvrage ou activité ne sont autorisés, sauf ceux reliés directement à l'exploitation de l'ouvrage ou du réseau d'aqueduc municipal. Ce périmètre de protection doit être pourvu d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m, mesurée à partir du niveau du sol. La ou les portes d'accès de cette clôture doivent être cadenassées.

Les limites de ce périmètre de protection immédiate sont aussi identifiées au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

84.3 Périmètre de protection rapprochée des prises d'eau potable municipales

Dans les limites du périmètre de protection rapprochée, correspondant à un rayon de 200 m des prises d'eau potable municipales identifiées PP-1 et PP-2 au plan de zonage et à un rayon de 206 m de la prise d'eau potable municipale identifiée PP-3 au plan de zonage, aucune activité susceptible d'émettre un contaminant qui pourrait altérer la qualité des eaux n'est autorisée. De plus, les usages et activités suivants sont interdits dans ce périmètre, autant pour un nouvel usage ou activité que pour l'extension d'un tel usage ou activité :

- les usages industriels;
- l'épandage ou l'infiltration d'eaux usées, de produits provenant de fosses septiques ou de stations de traitement des eaux usées;
- l'épandage de boues de papetière;
- les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux;

- les usages ou activités définis au Sous-Article 84.4, concernant le périmètre de protection éloignée.

Les limites de ce périmètre de protection rapprochée sont aussi identifiées au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

84.4 Périmètre de protection éloignée des prises d'eau potable municipales

Dans les limites du périmètre de protection éloignée, correspondant à l'aire d'alimentation ou à un rayon de 1 km des prises d'eau potable municipales identifiées au plan de zonage, les usages et activités suivants sont interdits, autant pour un nouvel usage ou activité que pour l'extension d'un tel usage ou activité :

- les usages industriels utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher l'émission de contaminants dans le sol;
- les lieux de dépôts, d'enfouissement, de récupération ou de traitement de déchets domestiques ou industriels, de matériaux secs et d'automobiles destinées à la ferraille;
- l'exploitation d'un aéroport, d'une base militaire, d'une gare ferroviaire et d'une station de traitement des eaux usées;
- l'exploitation de sablières, gravières ou carrières;
- l'entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs d'hydrocarbures enfouis ou hors terre (détaillants, grossistes, industries), à l'exception des réservoirs hors terre entourés de bassins étanches;
- l'entreposage ou le rejet de produits chimiques, de solvants, de pesticides, de neiges usées ou toute autre matière polluante. Ne s'applique pas aux usages agricoles sur une exploitation agricole;
- tout autre usage ou activité susceptible d'altérer la qualité de l'eau, à l'exception des activités agricoles, déjà assujetties au *Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection* (R.L.R.Q., c. Q-2, r.35.2), et de l'épandage des sels de déglacage.

Les limites de ce périmètre de protection éloignée sont aussi identifiées au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

84.5 Étude hydrogéologique

À l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'une prise d'eau potable municipale, toute personne voulant faire une activité ou un usage jugé interdit en vertu des Articles précédents, doit déposer une étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant que l'activité ou l'usage n'aura aucun impact sur la qualité de l'eau de la prise d'eau potable municipale.

Afin qu'un nouveau projet de captage d'eau souterraine ou qu'une modification à un projet de captage d'eau souterraine, autre qu'un projet destiné à un usage résidentiel, agricole (à l'exception des piscicultures) ou municipal, puisse se réaliser dans un rayon de 1 km d'une prise d'eau potable municipale existante, le dépôt d'une étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de

l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant l'absence d'impact à court, moyen et long terme sur le débit de la prise d'eau potable municipale existante est obligatoire.

Article 85 **Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées et aux postes de transformation électrique**

85.1 Application

La localisation des lieux de gestion des eaux usées et des postes de transformation électrique apparaît au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

85.2 Zones tampons à proximité des lieux de gestion des eaux usées et des postes de transformation électrique

Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300 m de stations de traitement des eaux usées et de bassins d'épuration identifiés au plan de zonage, doit être muni obligatoirement d'une zone tampon constituée d'un boisé existant ou d'une rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire aux extrémités du développement faisant face aux installations de traitement et d'épuration des eaux usées.

Tout bâtiment, sauf les bâtiments agricoles, industriels, reliés aux services d'utilité publique ou directement reliés à la transformation électrique, est strictement interdit dans un rayon de 75 m autour des postes de transformation électrique identifiés au plan de zonage. Tout nouveau développement résidentiel, localisé à moins de 100 m de ces postes de transformation électrique, doit être muni obligatoirement d'une zone tampon constituée d'un boisé existant ou d'une rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue.

Article 86 **Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de combustibles et aux sites d'entreposage de pesticides**

Toute nouvelle construction, à l'exception de celles directement reliées à l'entreposage et à la distribution de combustibles, est interdite dans un rayon de 100 m autour de sites d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout. Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou reliées aux services d'utilité publique ainsi qu'aux constructions reliées aux activités de vente au détail de pétrole.

Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé à plus de 100 m de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire du site et ceux reliés directement à l'entreposage des pesticides. L'entreposage de pesticides doit se faire dans un lieu sec et fermé à clé ou cadenassé. Ces normes relatives aux pesticides ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles pour leurs propres usages agricoles, ni aux services d'utilité publique.

Article 87 **Dispositions relatives aux zones tampons à l'intérieur des espaces industriels**

Une zone tampon doit être aménagée à l'intérieur des limites d'un terrain compris dans une zone identifiée I au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1) lorsque :

- ce terrain est adjacent à un terrain qui, lui, n'est pas compris dans une zone identifiée **I** ou **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2); et
- ce terrain est visé par une demande de permis de construction (édification, reconstruction ou agrandissement) relative à un bâtiment (principal ou accessoire).

Ainsi, une zone tampon exigée en vertu du 1^{er} paragraphe doit être aménagée le long de toute ligne de terrain qui coïncide avec la limite d'une zone n'étant pas identifiée **I** ou **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2). La zone tampon doit avoir un minimum de 3 m de profondeur, mesurée d'une telle ligne de terrain.

Dans les zones tampons, le sol doit être gazonné et planté d'arbres à feuillage persistant qui doivent atteindre au moins 3 m de hauteur. Cependant, lors de la plantation, cette hauteur minimum peut n'être que de 1,20 m. De plus, ces arbres ne doivent pas être espacés d'une distance supérieure à 3 m, mesurés centre à centre.

Si l'espace devant servir de zone tampon est déjà boisé, la zone tampon doit obligatoirement être aménagée à même le boisé existant. Toutefois, ce dernier doit répondre aux caractéristiques exigées au paragraphe précédent ou dans le cas contraire, il se doit d'être complété. Même s'il ne répondait pas aux critères d'aménagement de la zone tampon, il est interdit de procéder à son déboisement. Ainsi, le boisé composant la zone tampon doit être maintenu intégralement en tout temps, à moins qu'il soit nécessaire de compléter la continuité d'arbres pour fins de conformité à ces critères.

Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception des voies de service ou voies ferrées d'accès au site commercial ou industriel.

Lorsque l'espace devant servir de zone tampon n'est pas déjà boisé, la largeur de la zone tampon peut être réduite de moitié si une clôture non ajourée de 2 m de hauteur minimum, une haie dense continue à feuillage persistant de 2 m de hauteur minimum, ou une butte de 1 m de hauteur minimum, gazonnée et recouverte d'arbres à feuillage persistant, est érigée à la limite de la zone tampon ou qu'un tel aménagement existe déjà à l'intérieur de la zone tampon ou sur la limite de la propriété.

L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une clôture est prohibée.

Le délai maximum pour l'aménagement de la zone tampon est de 12 mois après l'émission du permis de construction.

Article 88 Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles

Les distances séparatrices, ou normes de retrait, à respecter entre les différents usages ou infrastructures apparaissent au Tableau 10. Ce tableau représente des normes minimales. Elles s'appliquent autant lors de l'implantation d'un usage ou infrastructure générant des contraintes que lors de l'implantation d'un usage ou infrastructure dit sensible. De même, elles s'appliquent aussi bien à une nouvelle construction, qu'à une nouvelle infrastructure, un nouvel usage et à leur agrandissement ou extension.

Cependant, ces distances séparatrices, ou normes de retrait, ne s'appliquent pas aux carrières et sablières, implantées avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 2016-02, qui souhaitent étendre leurs activités lorsqu'elles sont autorisées par le MDDELCC. De même, elles ne s'appliquent pas aux constructions et immeubles appartenant ou loués au propriétaire ou à l'exploitant de ces carrières et sablières.

Tableau 10 – Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres)

	Résidence ou unité de logement	Établissement de santé, scolaire ou religieux	Hôtel, restaurant	Cabane à sucre commerciale	Périmètre d'urbanisation à l'exception des zones I (Industrie)	Colonie de vacances, base de plein air, terrain de camping	Terrain de golf	Aménagement récréatif	Plan d'eau	Prise d'eau potable municipale	Prise d'eau industrielle	Voie publique du M.T.Q.	Voie publique municipale	Limite d'unité d'évaluation
Carrière	600 ²	600	600	600	600	600	600	600	75	1000 ⁵	600	70	70	30
Sablière	150 ²	150	150	150	150	150	150	150	75	1000 ⁵	150	35	35	30
Voie d'accès de carrière/sablière ³	50	50	50	50		50	50							30
Dépotoir actuel ou ancien ¹	200	200	200	200	200	200	200	200		1000 ⁵				
Site de compostage ou de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques	300	300	300	300	300	150	300	150	150	1000 ⁵	300	150	150	
Site de carcasses automobiles et cour de ferraille	200	200	200	200		200	200	200		1000 ⁵				15
Station de traitement des eaux usées	200	200	200	200	200	200	200	200		1000 ⁵				
Site d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel et du mazout	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000 ⁵	300	100	100	
Site d'entreposage de pesticides	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000 ⁵	300			
Poste de transformation électrique	75	75	75	75	75	75	75	75						
Réseau routier supérieur à l'extérieur des périmètres d'urbanisation	15	15	15	15		15	15	15						
Cimetière ou enfouissement de carcasses d'animaux										200 ou 206 ⁵				
Usage industriel des groupes Industrie I et II	15 ou 30 ⁴	15 ou 30 ⁴	15 ou 30 ⁴	15 ou 30 ⁴		15 ou 30 ⁴	15 ou 30 ⁴	15 ou 30 ⁴		200 ou 206 ^{5 et 6}		15 ⁷		

1 : Anciens dépôts de matériaux secs ou anciens lieux d'enfouissement.

2 : Sauf pour la résidence ou l'unité de logement appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière/sablière (normes issues du règlement sur les carrières et sablières).

3 : Si cette norme est impossible à respecter en raison de la configuration du terrain, la distance peut être inférieure à 50 m, mais jamais inférieure à 25 m.

4 : La norme est de 15 m lorsque l'usage industriel est situé dans un périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones identifiées (I) Industrie, et elle est de 30 m partout ailleurs.

5 : En plus du 1 000 m à respecter, l'usage n'est pas autorisé dans l'aire d'alimentation de la prise d'eau (référence au Sous-Art. 84.4). L'usage n'est pas autorisé à moins de 200 m de la prise d'eau identifiée PP-1 ou PP-2 et à moins de 206 m de la prise d'eau identifiée PP-3 au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2) (référence au Sous-Art. 84.3).

6 : Pour un usage industriel utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher l'émission de contaminants dans le sol, cette distance est portée à 1 000 m et aussi cet usage n'est pas autorisé dans l'aire d'alimentation de la prise d'eau (référence au Sous-Art. 84.4).

7 : Cette norme s'applique pour les voies du réseau routier supérieur lorsqu'elles sont situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Dans les secteurs déjà construits et en bordure du réseau routier supérieur, cette distance peut être inférieure selon les critères établis à l'Article 104 du présent règlement.

SECTION XI PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES

Article 89 Épandage des boues de papetière

L'épandage des boues de papetière est autorisé uniquement dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

Les amoncellements de boues de papetière non épandues (amas au champ) doivent respecter une distance séparatrice de 15 m des résidences et de la ligne des hautes eaux (LHE) d'un cours d'eau ou d'une rivière.

Article 90 Cohabitation des usages agricoles et non agricoles

90.1 Application

Les dispositions inscrites aux Article 90 et suivants concernent uniquement les inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles; les paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitants agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du MDDELCC. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural des usages agricoles et non agricoles.

90.2 Zonage des productions et contrôle des bâtiments

Les mesures prévues aux Sous-Articles 90.2 à 90.3.3 inclusivement ne s'appliquent pas lorsque les agrandissements ou les modifications prévues n'entraînent pas l'augmentation de l'aire d'élevage. Cela s'applique toutefois lors de la construction ou de la modification d'ouvrages relatifs à l'entreposage des engrais de ferme ainsi que pour l'augmentation du nombre d'unités animales.

Les interdictions prévues aux Article 90 et suivants ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux Articles 79.2.3 à 79.2.7 de la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1).

Les dispositions inscrites aux Article 90 et suivants ne s'appliquent pas aux unités d'élevage qui comptent 2 unités animales (ua) et moins ou qui respectent un nombre égal ou inférieur d'animaux comme suit : 6 chevaux ou 6 bovins ou 6 cochons ou une combinaison de 6 animaux de ce type. Elles ne s'appliquent pas non plus aux chenils.

90.2.1 Protection du périmètre d'urbanisation

Les normes suivantes s'appliquent à la zone de protection du périmètre d'urbanisation telle que présentée à la cartographie de l'ANNEXE I – Plan No 3 faisant partie intégrante du présent règlement.

À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, l'implantation d'une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est interdite.

À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement ou la modification d'une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur avec ajout d'unités animales est interdit. Toutefois, si l'agrandissement ou la modification d'une installation d'élevage est réalisé sans augmentation du nombre d'unités animales, la partie agrandie et comportant une aire d'élevage doit respecter les normes de distances séparatrices prévues au Sous-Article 90.3.

À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être modifiée (changement de la catégorie d'animaux) à la condition que la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et que l'élevage de remplacement ait un coefficient d'odeur de 0,7 et moins tel que présenté au Tableau 30 (ANNEXE II).

90.2.2 Usages non permis dans un périmètre d'urbanisation ou un îlot déstructuré

Les nouveaux bâtiments d'élevage ne sont pas permis dans le périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), ni dans les îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées **H-01** et **H-02** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

90.2.3 Distance minimale entre les unités d'élevage de suidés et superficie maximale des bâtiments d'élevage de suidés

Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit respecter les distances minimales d'implantation définies au Tableau 11. Un élevage porcin existant peut s'agrandir ou changer de catégorie d'élevage porcin en conformité avec les autres normes du présent règlement sans considérer les normes de ce tableau.

Tableau 11 – Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés

Types d'élevage de suidés	Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés	Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés si implantation en boisé
Engraissement et pouponnière	1 500 mètres	1 000 mètres
Maternité et naisseur-finisueur	3 000 mètres	2 000 mètres

Les distances minimales d'implantation s'appliquent aux bâtiments d'élevage de suidés compris sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue ainsi qu'aux bâtiments hors municipalité. La distance à respecter est celle la plus contraignante entre la distance applicable au nouvel élevage et celle de l'élevage existant. Pour bénéficier de la distance à respecter moindre lorsque la porcherie est en boisé, celui-ci doit ceinturer la porcherie sur les 4 côtés avec un boisé d'une profondeur égale ou supérieure à 30 m sur chacun de ses côtés. Le boisé doit être maintenu en place et il doit répondre à la définition officielle tout au long de l'utilisation de l'installation d'élevage. Le non-respect de cette disposition constitue une infraction.

De plus, tout bâtiment d'élevage de suidés (nouveau bâtiment ou lors d'un agrandissement) doit respecter les superficies maximales de construction définies au Tableau 12.

Tableau 12 – Superficies ¹ maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une unité d'élevage

Types d'élevage de suidés	Superficies ¹ maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une unité d'élevage			Nombres approximatifs d'unités animales (u.a.) ²	Nombres approximatifs de porcs ²	
Engraissement	2 100 m ²	2 590 m ²	3 354 m ²	600 u.a.	2 730	
	100% latté	35-65% latté	Plein			
Maternité	3 800 m ²		5 000 m ²		300 u.a.	1 200 truies
	En cages		En parcs			
Pouponnière	2 000 m ²			240 u.a.	4 000	
Naisseur-finiisseur ³	2 625 m ²			533 u.a.	250 truies maximum +/- 2 142 porcs +/- 855 poupons	

¹ Superficie : Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces où peuvent circuler les animaux, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques. La superficie est calculée à partir des mesures extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux.

² Information donnée à titre indicatif seulement

³ Une unité d'élevage formée par une maternité et la pouponnière qui lui est associée, est considérée comme étant de la catégorie naisseur-finiisseur.

90.2.4 Quarantaines porcines

La construction de bâtiments de quarantaines porcines est autorisée dans une unité d'élevage même si celle-ci ne respecte pas les distances séparatrices. Le bâtiment de quarantaine porcine ne peut avoir une superficie supérieure à 6 % de la superficie du bâtiment contenant la maternité à laquelle il est affecté. Toutefois, un tel bâtiment ne peut pas être érigé de façon à ce qu'il soit plus proche d'un immeuble protégé, d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation que l'unité d'élevage existante à laquelle il est associé.

90.2.5 Conditions d'établissement d'un élevage porcin

Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être ceinturée par une haie brise-vent. Il en va de même pour toute unité d'élevage de suidés qui est modifiée de façon à accueillir plus de 200 u.a.

90.2.6 Tuyau d'évacuation de lisier d'une porcherie

En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie doit déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse.

90.3 Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole

90.3.1 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage

Les dispositions du présent Sous-Article s'appliquent à :

- une nouvelle installation d'élevage;
- un agrandissement ou modification de l'aire d'élevage d'une installation d'élevage;
- une augmentation du nombre d'unités animales;
- un remplacement total ou partiel du type d'animaux impliquant une augmentation du coefficient d'odeur selon les catégories établies au Tableau 30 (ANNEXE II);
- une nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme.

La distance séparatrice à respecter entre une unité d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est établie par la multiplication entre eux des paramètres **B**, **C**, **D**, **E**, **F** et **G**, soit la formule : $B \times C \times D \times E \times F \times G$. Le calcul des distances se fait du point de l'unité d'élevage (ce qui comprend les ouvrages d'entreposage de fumier/lisier) qui est le plus proche de l'item à protéger (le bâtiment). 2 unités d'élevage séparées par moins de 150 m appartenant à des propriétaires différents sont réputées constituer 1 seule unité d'élevage dans l'application du calcul des distances séparatrices. Cette disposition ne s'applique qu'à un nouvel élevage. Le calcul s'applique aussi bien aux immeubles protégés, aux maisons d'habitation et aux périmètres d'urbanisation situés dans la municipalité qu'à ceux situés hors de la municipalité.

Le paramètre **A** correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre **B**. On l'établit à l'aide du Tableau 28 (ANNEXE II).

Le paramètre **B** est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 29 (ANNEXE II) la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre **A**.

Le paramètre **C** est celui du coefficient d'odeur. Le Tableau 30 (ANNEXE II) présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.

Le paramètre **D** correspond au type de fumier. Le Tableau 31 (ANNEXE II) fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.

Le paramètre **E** renvoie au type de projet défini au Tableau 32 (ANNEXE II).

Le paramètre **F** est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au Tableau 33 (ANNEXE II). Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.

Le paramètre **G** est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le Tableau 34 (ANNEXE II) précise la valeur de ce facteur.

Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de calcul suivant :

1. Calculer la distance résultant du produit des paramètres **B X C X D X E X F** pour chaque élevage individuellement.
2. Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance déterminée en « 1. » à l'aide du Tableau 29 (ANNEXE II) pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues.

La distance obtenue au Tableau 29 (ANNEXE II) à partir du nombre total d'unités animales obtenu en « 2. » correspond au produit des paramètres **B X C X D X E X F** pour l'élevage mixte. Ce produit multiplié par le paramètre **G** donne la distance séparatrice applicable à l'unité d'élevage comportant des élevages mixtes.

Lorsqu'un projet vise l'accroissement de 1 seul type d'élevage ou qu'il vise le changement de ce type d'élevage en un autre, le ou les autres types d'élevage de l'unité dont aucune modification n'est projetée est ou sont assimilés à une valeur de « 1 » au paramètre **E**.

N'est pas considéré comme périmètre d'urbanisation toute partie de celui-ci dont l'usage est une station de traitement des eaux usées, une station de pompage, un poste de transformation électrique ou une industrie à nuisances élevées.

90.3.2 Mesures d'exception et maintien des mesures d'atténuation

La frontière d'un périmètre d'urbanisation occupée par une zone industrielle ou un parc industriel n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices. Ces zones correspondent aux zones identifiées I (Industrie) au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1).

Un élevage de poules, selon sa définition au Tableau 30 (ANNEXE II), peut être modifié en un autre type d'élevage de poules apparaissant à ce tableau, sans égard au calcul des distances séparatrices lorsque la modification respecte les conditions suivantes :

- la superficie d'élevage n'est pas augmentée; et
- l'élevage est réalisé dans un bâtiment d'élevage de poules existant.

Dans l'application du Sous-Article 90.3.1, si le bénéficiaire d'un permis obtient le droit de construire grâce à l'application d'un ou de plusieurs facteurs d'atténuation énumérés au Tableau 33 (ANNEXE II), celui-ci doit maintenir ces mesures en application tout au long de l'exploitation de l'élevage. Ces mesures peuvent être abandonnées seulement lorsque des modifications à l'élevage ne rendent pas l'élevage dérogoire dans l'application des distances séparatrices déterminées au Sous-Article 90.3.1. Tout manquement au présent paragraphe constitue une infraction.

90.3.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une unité d'élevage

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre **A** dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³ correspond à 50 u.a. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du Tableau 29 (ANNEXE II) (paramètre **B**:

distances de base). On applique ensuite le calcul de distance séparatrice de la même façon que s'il s'agissait d'une unité d'élevage. À cette fin, le paramètre **E** est toujours de « 1 ».

Malgré le paragraphe précédent, aucune distance séparatrice n'est applicable pour un ouvrage d'entreposage des déjections des animaux existant construit au sein d'une unité d'élevage, mais qui aujourd'hui n'en fait plus partie. La nature des fumiers ou lisiers, qui y sont entreposés, peut être différente de ceux entreposés dans l'ouvrage d'entreposage au moment où celui-ci faisait partie de l'unité d'élevage. Les fumiers ou lisiers entreposés doivent être utilisés uniquement pour l'épandage sur les terres du propriétaire de l'ouvrage d'entreposage des déjections des animaux et cet ouvrage ne doit pas servir de lieu de transbordement.

90.3.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme

Les épandages réalisés sur le territoire doivent respecter les prescriptions du Tableau 13. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.

Tableau 13 – Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers

		Distances minimales requises de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé		
Types	Modes d'épandage	Du 15 juin au 15 août	Autre temps	
LISIER	Gicleur ou lance	Interdit		
	Aéroaspersion	lisier laissé en surface plus de 24 heures	75 mètres	25 mètres
		lisier incorporé en moins de 24 heures	25 mètres	●
	Aspersion	par rampe	25 mètres	●
		par pendillard	●	●
Incorporation simultanée	●	●		
FUMIER	Frais, laissé en surface plus de 24 heures	75 mètres	●	
	Frais, incorporé en moins de 24 heures	●	●	
	Compost	●	●	

● = Épandage permis jusqu'aux limites du champ

90.4 Droits acquis

Les dispositions portant sur les droits acquis spécifiques à une unité d'élevage font l'objet de l'Article 117 du présent règlement.

90.5 Droit d'accroissement des activités agricoles

L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est permis si les conditions suivantes sont respectées :

- 1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'Article 79.2.6 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1);

- 2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 m de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
- 3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'Article 79.2.6 de la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1), est augmenté d'au plus 75; toutefois le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225;
- 4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales;
- 5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'Article 79.2.7 de la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1) sont respectées.

90.6 Optimisation des bâtiments

Même si une unité d'élevage est dérogatoire, on peut y augmenter le nombre d'unités animales dans la mesure où la superficie d'élevage du bâtiment n'est pas augmentée et ce, même si le droit à l'accroissement reconnu par l'Article 79.2.5 de la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1) n'est pas applicable. Ce droit à l'accroissement est aussi valide lors de la destruction volontaire d'un bâtiment d'élevage ou à la suite d'un sinistre. Un bâtiment peut être optimisé même lorsqu'il n'est pas dérogatoire, mais il est interdit de transformer une maternité ou une pouponnière porcine en engraissement porcin en invoquant le droit à l'optimisation prévu au présent Sous-Article. Pour bénéficier de ce droit à l'accroissement, la catégorie d'animaux doit rester la même.

90.7 Transparence des nouveaux usages non agricoles et des agrandissements d'usages non agricoles

Tout nouvel usage non agricole ou tout agrandissement d'un usage non agricole implanté en zone agricole conformément à la réglementation municipale, dont l'emplacement aurait un effet sur les unités d'élevage si on en tenait compte dans l'application des distances séparatrices, est jugé transparent face aux unités d'élevage et au calcul de ces distances séparatrices. Ainsi, le nouvel usage non agricole, y compris un changement d'usage au sein d'un immeuble existant, et l'agrandissement d'un usage non agricole ne sont pas considérés dans l'application des distances séparatrices.

Néanmoins, une distance minimale de 50 m est à respecter entre l'unité d'élevage et le nouvel usage non agricole (bâtiment) ou l'agrandissement (bâtiment) d'un tel usage. Dans le cas d'une situation dérogatoire où la distance de 50 m ne serait pas respectée soit avant le changement d'usage, avant l'agrandissement de l'usage ou avant la modification d'une unité d'élevage, la disposition suivante s'applique :

- autant le nouvel usage non agricole ou l'agrandissement d'un tel usage que l'unité d'élevage peut être implanté ou modifié sans égard à la distance prescrite, mais sans rapprocher les 2 usages entre eux.

Les dispositions du présent Sous-Article concernent uniquement les nouveaux usages et les nouvelles implantations qui surviennent après l'entrée en vigueur du présent règlement.

SECTION I DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES**Article 91 Types de zones**

Les zones sont réparties de la façon suivante :

Tableau 14 – Répartition des zones selon les groupes d'usage principal

Groupes d'usage principal	Zones
Agriculture	A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07 et A-08
Commerce	C-01, C-02 et C-03
Habitation	H-01, H-02, H-03, H-04, H-05 et H-06
Habitation-Commerce	HC-01, HC-02, HC-03 et HC-04
Industrie	I-01 et I-02
Public et Institution	P-01

Article 92

Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol

92.1 Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A

Tableau 15 – Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A

GROUPES D'USAGE	ZONES DE L'AFFECTATION « AGRICOLE » A							
	A-01	A-02	A-03	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08
HABITATION I	●	●	●	●	●	●	●	●
HABITATION II								
HABITATION III	a	a	a	a	a	a	a	a
HABITATION IV								
HABITATION V								
HABITATION VI	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *
HABITATION VII								
COMMERCE I	n, t, x	t, x	t, x	l, n, t, x	j, n, t, x	t, x	t, x	t, x
COMMERCE II	k, n, o, p	g, m, n, o, p	n, o, p	n, o, p	k, n, o, p	k, m, o, p	n, o, p	f, k, n, o, p
INDUSTRIE I	d							
INDUSTRIE II		d, g, l			i			
INDUSTRIE III	a **	a **	a **	a **	a **	a **	a **	a **
INSTITUTION								
AGRICULTURE I	●	●	●	●	●	●	●	●
AGRICULTURE II	●	●	●	●	●	●	●	●
AGRICULTURE III	●	●	●	●	●	●	●	●
AGRICULTURE IV	●	●	●	●	●	●	●	●
AGRICULTURE V	b, c, f, g, h	b, c, f, g, h	b, c, f, g, h	b, c, f, g, h	b, c, f, g, h	b, c, f, g, h	b, c, f, g, h	● (sauf a, e)
RÉCRÉATION	a, b, c	●	a, b, c, e	a, b, c	a, b, c	a, b, c, e	a, b, c, e	a, b, c

* Les maisons mobiles sont permises dans la zone, mais seulement à certaines conditions énoncées à l'Article 73 du présent règlement.

** À l'exception des nouvelles carrières, les sites d'extraction du sol sont permis dans la zone, mais seulement à certaines conditions énoncées à l'Article 81 du présent règlement.

N.B. Sous réserve de l'Article 113 et de l'Article 114 du présent règlement :

Lorsqu'un ● apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.

Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis.

Lorsque la lettre b) ou un ● apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s'impose à l'égard des scieries :

- elles sont interdites dans le secteur de restriction identifié au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

Malgré qu'un ● ou une, voire plusieurs lettres, apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, des restrictions s'imposent à l'intérieur de la zone de retrait d'une voie ferrée selon les dispositions mentionnées à l'Article 93 du présent règlement.

92.2 Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C

Tableau 16 – Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C

GROUPES D'USAGE	ZONES DE L'AFFECTION « COMMERCIALE» C						
	C-01	C-02	C-03				
HABITATION I	●	●	●				
HABITATION II							
HABITATION III	a	a	a				
HABITATION IV	●	●	●				
HABITATION V		●					
HABITATION VI							
HABITATION VII							
COMMERCE I	● (sauf w, x)	● (sauf w, x)	● (sauf w, x)				
COMMERCE II		b, k, j					
INDUSTRIE I			j				
INDUSTRIE II							
INDUSTRIE III							
INSTITUTION	g	f, g	g				
AGRICULTURE I	●	●	●				
AGRICULTURE II			●				
AGRICULTURE III							
AGRICULTURE IV							
AGRICULTURE V	h	b, h	h				
RÉCRÉATION	a	a	a				

N.B. Lorsqu'un ● apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.

Lorsque une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis.

Lorsque la lettre b) apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s'impose à l'égard des scieries :

- elles sont interdites dans la zone.

92.3 Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H

Tableau 17 – Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H

GROUPES D'USAGE	ZONES DE L'AFFECTATION « HABITATION » H						
	H-01	H-02	H-03	H-04	H-05	H-06	
HABITATION I	•	•	•	•	•	•	
HABITATION II			a		a		
HABITATION III	a	a					
HABITATION IV							
HABITATION V							
HABITATION VI	•						
HABITATION VII							
COMMERCE I			p	p	p	p	
COMMERCE II		l					
INDUSTRIE I							
INDUSTRIE II							
INDUSTRIE III							
INSTITUTION	g	g	g	g	g	g	
AGRICULTURE I		•	•				
AGRICULTURE II					•		
AGRICULTURE III							
AGRICULTURE IV							
AGRICULTURE V							
RÉCRÉATION	a	a, c	a, c	a	a	a	

N.B. Sous réserve de l'Article 113 du présent règlement :

Lorsqu'un • apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.

Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis.

92.4 Usages autorisés par zone de l’affectation « Habitation-Commerciale » HC

Tableau 18 – Usages autorisés par zone de l’affectation « Habitation-Commerciale » HC

GROUPES D’SAGE	ZONES DE L’AFFECTATION « HABITATION-COMMERCIALE » HC			
	HC-01	HC-02	HC-03	
HABITATION I	•	•	•	
HABITATION II				
HABITATION III	a	a	a	
HABITATION IV	•			
HABITATION V	•			
HABITATION VI				
HABITATION VII				
COMMERCE I	• (sauf b, c, d, f, g, o, s, w, x)	• (sauf w, x)	• (sauf w, x)	
COMMERCE II		k		
INDUSTRIE I	e			
INDUSTRIE II				
INDUSTRIE III				
INSTITUTION	f, g	g	g	
AGRICULTURE I				
AGRICULTURE II	•	•		
AGRICULTURE III				
AGRICULTURE IV				
AGRICULTURE V	h	h	b, c, h	
RÉCRÉATION	a, c	a	a	

N.B. Lorsqu’un • apparaît vis-à-vis un groupe d’usage, l’ensemble des usages de ce groupe est permis.

Lorsqu’une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d’usage, seuls les sous-groupes d’usage spécifiquement indiqués sont permis.

Lorsque la lettre c) apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s’impose à l’égard des travaux agricoles à forfait :

- ils sont interdits dans la zone.

92.5 Usages autorisés par zone de l’affectation « Industrielle » I

Tableau 19 – Usages autorisés par zone de l’affectation « Industrielle » I

GROUPES D’USAGE	ZONES DE L’AFFECTATION « INDUSTRIELLE » I						
	I-01	I-02					
HABITATION I							
HABITATION II							
HABITATION III							
HABITATION IV							
HABITATION V							
HABITATION VI							
HABITATION VII							
COMMERCE I	e, n, w, x						
COMMERCE II	● (sauf g, m, n, o, p)	● (sauf g, m, n, o, p)					
INDUSTRIE I	●	●					
INDUSTRIE II	● (sauf d, g, l)	b					
INDUSTRIE III	b						
INSTITUTION							
AGRICULTURE I	●	●					
AGRICULTURE II							
AGRICULTURE III							
AGRICULTURE IV							
AGRICULTURE V	● (sauf f, g)	a, c, d, h					
RÉCRÉATION							

N.B. Lorsqu’un ● apparaît vis-à-vis un groupe d’usage, l’ensemble des usages de ce groupe est permis.

Lorsqu’une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d’usage, seuls les sous-groupes d’usage spécifiquement indiqués sont permis.

Lorsque la lettre c) ou un ● apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s’impose à l’égard des travaux agricoles à forfait :

- ils sont interdits dans la zone.

92.5.1 Norme spéciale relative aux zones de l’affectation « Industrielle » I

Une zone tampon conforme à l’Article 87 doit être aménagée.

92.6 Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P

Tableau 20 – Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P

GROUPES D'USAGE	ZONES DE L'AFFECTATION « PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE » P							
	P-01							
HABITATION I								
HABITATION II								
HABITATION III								
HABITATION IV								
HABITATION V								
HABITATION VI								
HABITATION VII								
COMMERCE I	n, p							
COMMERCE II								
INDUSTRIE I								
INDUSTRIE II								
INDUSTRIE III								
INSTITUTION	•							
AGRICULTURE I	•							
AGRICULTURE II								
AGRICULTURE III								
AGRICULTURE IV								
AGRICULTURE V								
RÉCRÉATION	a, c							

N.B. Lorsqu'un ● apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.

Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis.

92.7 Usages autorisés par zone de l'affectation « Villégiature » V

Tableau 21 – Usages autorisés par zone de l'affectation « Villégiature » V

GROUPES D'USAGE	ZONES DE L'AFFECTATION « VILLÉGIATURE » V							
	V-01							
HABITATION I								
HABITATION II								
HABITATION III								
HABITATION IV								
HABITATION V								
HABITATION VI	•							
HABITATION VII	•							
COMMERCE I								
COMMERCE II								
INDUSTRIE I								
INDUSTRIE II								
INDUSTRIE III								
INSTITUTION								
AGRICULTURE I	•							
AGRICULTURE II	•							
AGRICULTURE III	•							
AGRICULTURE IV	•							
AGRICULTURE V								
RÉCRÉATION								

N.B. Lorsqu'un • apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.

Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis.

Article 93 **Zone de retrait d'une voie ferrée**

Pour les secteurs qui ne sont pas construits, une zone de retrait a été délimitée en bordure de la voie ferrée traversant la municipalité. La localisation de cette zone de retrait, qui représente une distance de 30 m de l'emprise ferroviaire, apparaît au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

Malgré les usages autorisés par zone édictés à l'0 du présent règlement, les seuls usages qui sont permis dans cette zone de retrait parmi ceux autorisés à cet 0 sont les suivants :

- tous les usages des groupes Industrie (Sous-Article 16.3);
- tous les usages des groupes Agriculture I, II, III et IV (Sous-Article 16.5);
- les usages des sous-groupes a), b), e) et f) du groupe Agriculture V (Sous-Article 16.5).

Article 94 **Usage autorisé dans une zone mixte**

Dans toute zone mixte, c'est-à-dire une zone où 2 types d'usages sont dominants, 1 seul usage principal par terrain est autorisé et les normes des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement ou construction) s'y appliquent en fonction de cet usage principal, tout comme s'il était situé dans une zone à dominante unique.

Article 95 **Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC-1 à HC-4 et des zones commerciales C-1 à C-3**

Dans les zones mixtes **HC-1 à HC-4** et les zones commerciales **C-1 à C-3** identifiées au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), 1 seul usage complémentaire de type commercial est permis par logement lorsque l'usage principal fait partie des groupes Habitation I ou II, tels que définis au Sous-Article 16.1, aux conditions suivantes :

- a) cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur d'un logement et la personne qui exerce l'usage doit avoir son domicile principal dans ce logement;
- b) l'usage complémentaire de type commercial ne peut être aménagé à l'intérieur du logement en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement;
- c) la superficie de plancher occupée par le commerce ne peut excéder 49 % de la superficie totale de plancher du logement, ni excéder 100 % de la superficie de plancher du logement au rez-de-chaussée;
- d) 1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire est autorisée; si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage complémentaire ne peut excéder une superficie de 1 m² et peut être éclairée uniquement par réflexion;
- e) aucune enseigne portative n'est autorisée;
- f) aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée;

- g) l'apparence extérieure du bâtiment principal ne doit pas être modifiée par l'aménagement du commerce;
- h) l'accès au commerce doit être commun avec celui du logement dans lequel il est situé;
- i) aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés;
- j) toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
- k) l'usage complémentaire ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations;
- l) seulement 1 véhicule moteur de moins de 4 500 kg de masse nette, identifié ou non sous la raison sociale de l'occupant, peut être laissé en stationnement sur le terrain (il n'y a aucune restriction lorsque le véhicule est stationné dans un bâtiment);
- m) toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction s'appliquant à cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les usages commerciaux autorisés pour chacune des zones mixtes et commerciales, les normes de stationnement, telles que décrites au

- n) Tableau 3 de la SECTION VI du présent règlement, et les autres normes d’affichage.

Article 96 Usage complémentaire de type semi-industriel

96.1 Caractéristiques

Dans les zones visées au Sous-Article 96.2 qui suit, 1 seul usage complémentaire de type semi-industriel est permis par logement lorsque l’usage principal fait partie des groupes Habitation I, III a) ou VI, tels que définis au Sous-Article 16.1. Cet usage complémentaire doit aussi répondre aux normes prévues au Sous-Article 96.3 qui suit.

96.2 Usages permis

Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous :

- a) Usages reliés à l’exercice de métiers de construction : entrepreneur en construction, atelier de plombier, d’électricien, de plâtrier, de peintre, de menuisier, de couvreur, de maçon, de coffreur, d’aménagiste paysager, d’installateur de systèmes de chauffage, d’isolants ou de piscines.

Ces usages reliés à l’exercice de métiers de construction sont permis seulement dans les zones identifiées **A**, **HC** et **C** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

- b) Usages reliés à l’exercice de métiers d’artisan : atelier de céramiste/potier, de dinandier, d’ébéniste, de ferronnier d’art, de forgeron d’art, de papetier d’art, de rembourreur, de sculpteur, de souffleur de verre, de tisserand, de tourneur sur bois ou de vannier.

Ces usages reliés à l’exercice de métiers d’artisan sont permis seulement dans les zones identifiées **A**, **HC** et **C** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

- c) Usages reliés à l’exercice de métiers de transport : garage ou entrepôt servant aux travailleurs pour entretenir, réparer et/ou entreposer leurs équipements et véhicules reliés à leur entreprise de transport, d’excavation, de terrassement, de déneigement ou de travaux lourds et agricoles.

Ces usages reliés à l’exercice de métiers de transport sont permis seulement dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

- d) Usages reliés à l’exercice de métiers de réparation : garage ou atelier servant à l’entretien (incluant notamment les lavages extérieur/intérieur et les traitements protecteurs) et/ou à la réparation automobile, à la réparation de petits véhicules à moteur, d’appareils domestiques ou d’équipements avec petits moteurs à essence ou électriques.

Ces usages reliés à l’exercice de métiers de réparation sont permis seulement dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

- e) Usages reliés à l’exercice de métiers de production agricole : bâtiment servant à l’entreposage, au conditionnement ou à la transformation de produits agricoles provenant en majeure partie d’une exploitation agricole avoisinante ou accessoirement, d’autres exploitations agricoles tel qu’un chai, une fromagerie artisanale, une industrie lainière artisanale, une savonnerie artisanale et autres produits cosmétiques fabriqués principalement de produits agricoles tel le lait de chèvre ou la graisse d’émeu.

Ces usages reliés à l’exercice de métiers de transport sont permis seulement dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2).

96.3 Normes à respecter pour les usages complémentaires de type semi-industriel

- a) cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire érigé avant le 19 mai 2011 et la personne qui exerce l'usage doit avoir son domicile principal dans un logement situé sur le même terrain;
- b) dans le cas d'un usage complémentaire relié à l'exercice de métiers de production agricole autorisé par le présent Article, la personne qui exerce cet usage doit en plus pratiquer l'agriculture sur une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du logement où a lieu l'usage complémentaire ou qui partage le même terrain; de plus, les produits agricoles utilisés dans le cadre de l'usage complémentaire doivent provenir en majeure partie de cette exploitation agricole ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles;
- c) l'usage complémentaire de type semi-industriel ne peut être aménagé pour un logement en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement, sauf dans le cas d'élevage ou de garde d'animaux de ferme, ou en plus d'un usage complémentaire de type commercial prévu à l'Article 95 du présent pour ce même logement;
- d) la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire dans le bâtiment accessoire ne peut excéder 60 m²;
- e) 1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire est autorisée; si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage complémentaire ne peut excéder une superficie de 1 m² et peut être éclairée uniquement par réflexion;
- f) aucune enseigne portative n'est autorisée;
- g) aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée;
- h) l'apparence extérieure du bâtiment accessoire et de l'ensemble de la propriété ne doit pas être modifiée par l'exercice de l'usage complémentaire et elle doit s'apparenter à de l'habitation;
- i) l'entreposage et le stationnement, à l'extérieur du bâtiment accessoire, de véhicules moteur et remorques reliés à l'exercice de l'usage complémentaire et autres que les véhicules des clients, est limité à 4 véhicules moteur ou remorques au total sauf sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone identifiée **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2), auquel cas ce nombre maximal est augmenté à 8. Ils doivent être situés ailleurs que dans l'espace délimité par un mur du bâtiment principal faisant face à une rue et l'emprise de cette rue;
- j) aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés;
- k) toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment accessoire;
- l) seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est autorisée;
- m) l'usage complémentaire ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations;
- n) toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction s'appliquant à cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement, telles que décrites aux articles de la SECTION VI du présent règlement, et les autres normes d'affichage.

Article 97 Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution

Dans un bâtiment industriel ou institutionnel autorisé par le présent règlement, les utilisations suivantes sont permises à titre d'usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution :

- a) des bureaux destinés à l'administration;
- b) un logement de gardien;
- c) une cafétéria et/ou une salle de conditionnement physique exclusivement réservées aux employés de l'établissement industriel ou ouvertes au public en plus des employés pour un établissement institutionnel;
- d) pour un établissement industriel, une salle de montre destinée à la vente des articles spécifiquement produits sur place;
- e) pour un établissement institutionnel, une boutique destinée à la vente d'articles ou offrant un service ayant un lien direct avec l'activité institutionnelle;
- f) un casse-croûte dans le cas d'installations sportives.

Article 98 Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce équestre

Sur le terrain où est opéré un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce équestre autorisé par le présent règlement, il est permis d'exercer dans un bâtiment commercial situé sur ce terrain les utilisations suivantes à titre d'usage complémentaire à ce type de commerce :

- a) des bureaux destinés à l'administration;
- b) une boutique destinée à la vente d'articles ou offrant un service ayant un lien direct avec l'activité commerciale;
- c) un casse-croûte dans le cas d'un commerce de récréation intensive extérieure.

Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces de récréation intensive extérieure sont décrits dans le présent règlement au sous-groupe m) du groupe Commerce II (Sous-Article 16.2).

Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces équestres sont décrits dans le présent règlement au sous-groupe p) du groupe Commerce II (Sous-Article 16.2).

Article 99 Usage complémentaire à une résidence provisoire

Dans un bâtiment commercial servant de résidence provisoire et autorisé par le présent règlement, il est permis d'exercer les utilisations suivantes à titre d'usage complémentaire à ce type de commerce :

- a) des bureaux destinés à l'administration;
- b) une boutique destinée à la vente de cadeaux ou de souvenirs et/ou une tabagie;
- c) un restaurant et/ou un bar (à l'exclusion des bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques);
- d) une salle de billard, de jeux vidéo et/ou de conditionnement physique;
- e) un centre ou relais de santé et de détente.

Au sens du présent Article, les différents usages pouvant être considérés comme des résidences provisoires sont les hôtels, motels ou auberges comptant 10 unités d'hébergement ou plus.

Article 100 **Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation**

Un (1) seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est possible d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un même terrain aux fins de 1 seul et même usage dans le cas de :

- bâtiments résidentiels multifamiliaux;
- bâtiments commerciaux compris dans les groupes Commerce II ou Agriculture V tels que définis aux Sous-Articles 16.2 et 16.5;
- bâtiments industriels;
- bâtiments institutionnels;
- bâtiments agricoles, incluant les habitations rattachées à des exploitations agricoles permises par la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1) et incluant certains usages complémentaires à l'agriculture rattachés à des exploitations agricoles, soit les usages faisant partie des sous-groupes f), g) ou h) du groupe Agriculture V tels que définis au Sous-Article 16.5.

Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque plusieurs bâtiments agricoles sont érigés sur un même terrain, le type d'usage agricole exercé dans chacun peut différer.

Un bâtiment principal ne peut avoir que 1 seule utilisation principale, celle-ci pouvant cependant être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes, mais de même nature.

Ainsi, il est permis d'avoir plusieurs commerces, industries ou institutions à l'intérieur d'un même bâtiment principal, à la condition que les usages soient autorisés dans la zone (0) et que les usages s'y retrouvant appartiennent au même groupe d'usage selon la classification des usages prévue à l'Article 16 du présent règlement.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'usages autorisés dans toutes les zones visés à l'Article 17 du présent règlement, ni dans le cas d'une station-service ou d'un poste de distribution d'essence selon les dispositions énoncées à l'Article 109 du présent règlement.

Dans la zone C-02, il est permis d'y avoir sur un même terrain, une résidence unifamiliale isolée ainsi qu'un bâtiment commercial, à condition que les deux bâtiments principaux aient été construits conformément à la réglementation alors en vigueur. De plus, le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage commercial autorisé à l'article 92.2, doit avoir été construit à cette fin. Ce droit perdure malgré la cessation de l'usage commercial

Dans le cas d'usages agricoles et d'usages complémentaires à l'agriculture, il est permis que plusieurs d'entre eux soient regroupés au sein du même bâtiment principal, à la condition que les usages soient autorisés dans la zone (0) et que les usages s'y retrouvant appartiennent aux groupes Agriculture (I à V) tels que définis au Sous-Article 16.5. Toutefois, les usages des sous-groupes a) à e) du groupe Agriculture V ne peuvent pas faire partie de ce regroupement d'usages. Étant reliés à l'agriculture, les commerces et les industries compris dans ces sous-groupes peuvent malgré tout occuper le même bâtiment principal, mais toujours à la condition qu'ils soient autorisés dans la zone (0).

Lorsque plus d'un usage principal occupe un bâtiment principal, les normes des règlements de zonage et de construction s'appliquent en fonction de chaque usage pris séparément.

Également, dans les cas prévus à l'Article 18, à l'Article 20 et à l'Article 95 du présent règlement, un bâtiment principal peut aussi avoir une utilisation mixte (commerce et habitation).

Article 101 Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés

L'entreposage extérieur et l'étalage extérieur, à la condition de respecter les normes prévues à l'Article 45 et à l'Article 47 du présent règlement, sont autorisés dans les zones suivantes :

Tableau 22 – Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés

Zones	Entreposage extérieur	Étalage extérieur
A-01 à A-08	●	●
C-01		●
C-02 et C-03	●	●
H-01 à H-06		
HC-01 et HC-03		●
HC-02 et HC-04		●
I-01 et I-02	●	
P-01	●	●

N.B. Lorsqu'un ● apparaît, cela signifie que l'usage ou l'activité est permis dans la zone ou le type de zone.

Dans la zone **P-01**, uniquement l'entreposage d'estrades amovibles est autorisé à titre d'entreposage extérieur et l'étalage extérieur est autorisé uniquement pour la période durant laquelle se tient l'évènement estival « Festival du cochon ».

Article 102 Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs

Sur tous les terrains résidentiels, l'entreposage de bois de chauffage à l'extérieur est autorisé s'il respecte les exigences suivantes :

- le bois en vrac doit être empilé et cordé dans les 30 jours de sa réception;
- le volume de bois de chauffage entreposé à l'extérieur ne doit pas excéder la quantité nécessaire à la consommation propre de l'occupant pour une durée de 12 mois;
- la hauteur du bois empilé ne doit pas excéder 1,20 m à partir du sol;
- l'entreposage dans la cour avant et dans la cour latérale donnant sur rue est toujours interdit sauf sur les terrains transversaux où l'entreposage est permis dans la cour avant qui n'est pas délimitée par la façade principale du bâtiment principal.

L'installation d'appareils de chauffage extérieurs est permise uniquement sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 200 m². Cependant, ces appareils doivent être homologués et ils ne doivent en aucun temps être installés de sorte à constituer une nuisance significative pour le voisinage.

Article 103 Marges prescrites des bâtiments principaux

Sous réserve de l'Article 27 et de l'Article 104 du présent règlement, les marges avant, arrière et latérales à respecter par le bâtiment principal, en fonction de la zone où il est situé, apparaissent au tableau suivant :

Tableau 23 – Marges pour les bâtiments principaux selon les zones

MARGES (en mètres)					
ZONES	AVANT	LATÉRALES			ARRIÈRE
		ne donnant pas sur rue		sur rue	
		sans garage /abri d'auto	côté garage /abri d'auto		
A-01 à A-08	7	2	2	6	7
C-01 et C-02	2	2	2	2	7
C-03	10	2	2	4,5	7
H-01 et H-06	7,62	2	2	4,5	6
H-02 et H-03	7,62	2	2	4,5	8
H-04	7,62	2	2	4,5	7
H-05	6	2	2	4,5	7
HC-01	6	2	2	4,5	7
HC-02	10	2	2	4,5	8
HC-03 et HC-04	7,62	2	2	4,5	8
I-01 et I-02	10	5			8
P-01	10	5			7

N.B. Les marges latérales ne s'appliquent que pour les murs non mitoyens. Nonobstant les prescriptions ci-dessus, pour tout bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du mur non mitoyen est de 4 m lorsqu'elle ne donne pas sur une rue et de 6 m lorsqu'elle donne sur une rue.

De plus, pour toutes les zones, lorsque la forme d'un terrain est telle que la marge arrière ne peut rencontrer la norme applicable, cette marge est réduite à la condition d'ajouter autant de largeur à la marge latérale que la distance manquante à la profondeur de la marge arrière et pourvu qu'il y ait au moins une distance de 3 m sur tous les points entre la ligne arrière du terrain et le bâtiment principal.

Article 104 Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur

Malgré l'Article 103 du présent règlement, les marges avant et latérale sur rue à respecter pour les nouvelles constructions par rapport à l'emprise du réseau routier supérieur sont celles établies au présent Article.

En bordure du réseau routier supérieur (national, régional ou collecteur) et à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1), toute nouvelle construction doit respecter une marge (avant et latérale sur rue) de 15 m par rapport à l'emprise nominale de la route, à

l'exception d'une construction servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage ou d'une construction ayant un usage agricole.

Quant aux constructions servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage et aux constructions ayant un usage agricole, elles doivent respecter une marge (avant et latérale sur rue) par rapport à l'emprise du réseau routier supérieur selon les dispositions énoncées à l'Article 103 du présent règlement.

Quant à la marge avant dans les secteurs déjà construits et en bordure du réseau routier supérieur, elle peut être déterminée en utilisant la marge avant moyenne des 2 bâtiments principaux déjà construits sur les terrains adjacents. Dans le cas où il y aurait absence de bâtiment principal contigu, une marge avant de 15 m doit être utilisée dans le calcul de la moyenne.

Article 105 **Hauteur des bâtiments principaux**

Sous réserve de l'Article 25 et du Sous-Article 74.1 du présent règlement, la hauteur des bâtiments principaux est régie de la façon suivante :

Tableau 24 – Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones

ZONES	HAUTEURS (en mètres)	
	maximum*	minimum
A-01 à A-08	2 étages et 7,7	2,5
C-01 à C-03	2 étages et 7,7	2,5
H-01 à H-06	2 étages et 7,7	2,5
HC-01 à HC-04	2 étages et 7,7	2,5
I-01 et I-02	3 étages et 11	2,5
P-01	3 étages et 11	2,5

* La hauteur maximale des bâtiments principaux est fixée par la 1^{re} norme atteinte.

N.B. Il n'y a aucune prescription pour les bâtiments principaux agricoles, à l'exception des habitations rattachées à des exploitations agricoles, ni pour les silos de quelque nature qu'ils soient.

Article 106 **Normes particulières pour les bâtiments principaux situés à l'intérieur de la zone H-05**

Nonobstant toute disposition contraire énoncée au présent règlement, les normes particulières contenues au présent Article doivent être respectées par tous les bâtiments principaux situés à l'intérieur de la zone identifiée **H-05** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1).

106.1 Nombre de matériaux utilisés comme parements extérieurs des murs

Dans la zone **H-05**, le nombre de matériaux utilisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal est limité à 3.

Article 107**Superficie, nombre et dimensions des bâtiments accessoires**

La superficie et les dimensions des bâtiments accessoires sont régies de la façon suivante :

Tableau 25 – Superficie et dimensions des bâtiments accessoires selon les zones

ZONES	SUPERFICIE ET DIMENSIONS			
	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Superficie totale maximale	
			pour l'ensemble des bâtiments accessoires séparés du bâtiment principal	pour l'ensemble des bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal
Toutes les zones	-----	La hauteur d'un bâtiment accessoire, séparé ou attenant au bâtiment principal, ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, ni excéder 4,5 m dans le cas d'un bâtiment accessoire résidentiel. La norme de 4,5 m ne s'applique pas aux remises résidentielles.	correspond à : 10% de la superficie totale du terrain ou à la superficie au sol du bâtiment principal, selon la plus élevée de ces 2 superficies	correspond à : <ul style="list-style-type: none"> • 100% de la superficie au sol du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal compte 2 étages ou plus • 75% de la superficie au sol du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal compte un seul étage

La hauteur des murs d'un bâtiment accessoire résidentiel, séparé ou attenant au bâtiment principal, ne peut excéder 4,5 m.

La hauteur maximale autorisée pour une remise résidentielle est de 2,75 m.

La superficie d'un bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal, autre qu'une remise résidentielle, ne peut excéder :

- la superficie au sol du bâtiment principal dans le cas où un bâtiment principal compte 2 étages ou plus, ou 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal dans le cas où un bâtiment principal compte 1 seul étage lorsque le terrain est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1) ou à l'intérieur des îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées **H-01** et **H-02** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2);
- 150 % de la superficie au sol du bâtiment principal ou 112 m² selon la plus élevée de ces 2 superficies lorsque le terrain est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1) et à l'extérieur des îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées **H-01** et **H-02** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

La superficie maximale autorisée pour une remise résidentielle est de 24 m². Dans le cas d'un usage principal faisant partie des groupes Habitation III, IV ou V, tels que définis au Sous-Article 16.1, 9 m² par logement peuvent être ajoutés à cette superficie sans toutefois considérer le 1^{er} logement dans le calcul et sans excéder une superficie de 51 m² pour la remise résidentielle.

La largeur de la façade donnant sur rue d'un bâtiment accessoire, séparé ou attenant au bâtiment principal, ne peut excéder la largeur de la façade principale du bâtiment principal mesurée à sa fondation.

Sur un terrain résidentiel, il ne peut y avoir plus de 1 bâtiment accessoire de chaque type (garage privé attenant, garage privé séparé, abri d'auto, remise, serre domestique, etc.).

Les machines fixes, les appareils et les structures nécessaires aux opérations commerciales, industrielles ou agricoles et les bâtiments accessoires agricoles ne sont pas régis par les normes de superficie et de dimensions. Les silos, de quelque nature qu'ils soient, ne sont pas régis par les normes de hauteur.

107.1 Conversion d'un bâtiment de nature agricole existant

Malgré les normes de superficie et de dimensions énoncées à l'Article 107, dans les zones identifiées **A** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2), il est permis que soit converti en garage privé séparé un bâtiment de nature agricole déjà existant et ce, sans égard à sa superficie, sa hauteur ou son nombre d'étages, si les conditions suivantes sont respectées :

- le bâtiment agricole ne doit pas être sérieusement endommagé, partiellement détruit ou devenu vétuste ou sinon, il doit être convenablement réparé;
- dans le cas où une certaine superficie du bâtiment agricole à convertir ou ayant été converti est démolie, elle ne peut être reconstruite;
- le parement extérieur du bâtiment agricole ne doit pas contrevenir aux dispositions de l'Article 23 du présent règlement applicables à un garage privé séparé ou sinon, il doit être remplacé par un matériau conforme;
- le bâtiment agricole doit être conforme à la réglementation en vigueur dans la municipalité ou protégé par droits acquis, si au moment de son édification il a été érigé et utilisé conformément à la réglementation alors en vigueur;
- ce droit est valide uniquement pour un bâtiment agricole qui a été érigé avant le 1^{er} janvier 2011 et selon les mêmes dimensions (ou inférieures) et la même implantation au sol (sans déplacement) que celui-ci avait à cette date;
- ce droit est valide uniquement lorsqu'aucun garage privé séparé du bâtiment principal n'est présent sur le terrain et une fois la conversion réalisée, ce droit ne permet pas non plus la construction d'un autre garage privé séparé.

Un bâtiment agricole, converti en garage privé séparé dans le respect de l'ensemble de ces conditions, peut aussi être utilisé aux fins d'un usage additionnel à l'habitation prévu aux Sous-Articles 18.5 ou 18.6 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement.

SECTION II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES

Article 108 Cafés terrasses

Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (0), les cafés terrasses doivent respecter les conditions suivantes :

- l'empiétement dans les marges de recul prescrites par zone (Article 103) est permis tout en respectant une distance minimale de 2 m des lignes de terrain;
- l'empiétement dans les marges avant et latérales sur rue prescrites par zone (Article 103) est permis seulement du 15 avril au 15 octobre de chaque année.

Article 109 Stations-service et postes de distribution d'essence

Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (0), les stations-service et les postes de distribution d'essence doivent respecter les conditions suivantes :

Tableau 26 – Marges pour les stations-service et les postes de distribution d'essence

MARGES	TERRAIN INTÉRIEUR OU DE COIN
Avant et latérale sur rue	Pompes : 5 m; sur les 2 rues pour un terrain de coin
	Marquise ou abri : - poteaux : 5 m; sur les 2 rues pour un terrain de coin - toiture : 2 m; sur les 2 rues pour un terrain de coin
	Bâtiment : 12 m; pour un terrain de coin, 12 m sur une rue et 9 m sur l'autre rue
Latérales (sauf latérale sur rue)	4, 5 m pour les pompes, la marquise ou l'abri et pour le bâtiment
Arrière	9 m pour les pompes, la marquise ou l'abri et pour le bâtiment

Superficie minimale au sol :

- pour une station-service : 65 m²
- pour un poste de distribution d'essence : 18,5 m²
- Rapport maximal superficie au sol / superficie de terrain : 10%

N.B. Une distance inférieure peut être permise pour les marges latérales et arrière sans toutefois être inférieure à 2 m, si le mur du bâtiment peut offrir une résistance au feu d'au moins 4 heures.

Il ne peut y avoir plus de 2 accès par rue à chaque terrain pour véhiculer à travers le trottoir et ils doivent respecter une distance d'au moins 3 m des lignes de terrain autres qu'une ligne de rue. Ils doivent être situés à au moins 12 m de l'intersection de 2 rues ou de leur prolongement.

Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des rues, le propriétaire doit aménager une bande gazonnée, ou autrement paysagée, ou un terre-plein sur une distance d'au moins 1,50 m,

prise soit sur l'emprise de la rue ou sur le terrain, ou sur les 2, et s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès.

Le propriétaire doit aménager toutes les aires de stationnement requises pour les véhicules de services, les véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte ou autre matériau et doit être drainée; les superficies non utilisables doivent être gazonnées.

Le bâtiment de la station-service ou du poste de distribution d'essence ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunions à l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers d'entretien et de réparation automobile. Le poste de distribution d'essence peut être combiné à un ou plusieurs des usages suivants lorsque ces usages sont autorisés dans la zone (0) : lave-autos, dépanneur, restaurant, bar laitier et service municipal ou gouvernemental. Par ailleurs, toute station-service et poste de distribution d'essence doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications appropriées.

Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, mais ne doivent pas être situés en-dessous des bâtiments et doivent être installés conformément aux exigences des lois et règlements en la matière. Il est interdit de garder plus de 5 litres d'essence à l'intérieur d'un bâtiment.

Article 110 **Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens**

Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (0) ou comme usage additionnel (Article 18), les chenils, fermes d'élevage pour chiens ou pensions pour chiens doivent respecter les dispositions du présent Article.

Dans un chenil, dans une ferme d'élevage pour chiens et une pension pour chiens, tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment, autre qu'une habitation, conçu pour les accueillir. Lorsqu'implanté sur un terrain résidentiel, un tel bâtiment peut être attaché au bâtiment principal.

Ce bâtiment doit se localiser à une distance minimale de :

- 300 m d'une habitation autre que celle du propriétaire; et
- 500 m du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1); et
- 15 m d'une voie de circulation publique (emprise de rue); toutefois, cette distance ne s'applique pas à un bâtiment attaché au bâtiment principal.

Les chiens ne peuvent en aucun temps être gardés à l'extérieur du bâtiment servant aux fins de chenil, de l'élevage ou de pension et ce, même s'ils sont gardés à l'intérieur d'enclos clôturés pendant une période définie. Néanmoins, les enclos extérieurs destinés uniquement à garder des chiens de traîneau utilisés généralement en attelage dans le cadre d'activités récréatives extérieures en période hivernale sont autorisés, mais dans ce cas le nombre de chiens de traîneau est limité à 25. De plus, ces enclos extérieurs doivent rencontrer l'ensemble des distances minimales imposées au paragraphe précédent.

Les éleveurs, commerçants de chiens, propriétaires de chenils gardant plus de 2 chiens doivent clôturer entièrement leur terrain ou l'enclos réservé aux chiens de traîneau avec une clôture d'une hauteur de 3 m minimum et répondant aux exigences de l'Article 44 du présent règlement.

Les activités reliées à un chenil, une ferme d'élevage pour chiens ou une pension pour chiens, ne doivent créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations.

Les espaces réservés à chaque animal ou les cages doivent être conçus selon les superficies et dimensions minimales suivantes :

Tableau 27 – Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée d'hébergement

Hébergement individuel de 60 jours ou moins		
Poids du chien	Superficies minimales	Hauteurs minimales
< 11,8 kg	0,74 m ²	0,8 m
11,8 à 22,2 kg	1,21 m ²	0,9 m
22,7 à 30 kg	1,86 m ²	2 m
> 30 kg	2,23 m ²	2 m
Hébergement individuel de plus de 60 jours		
Poids du chien	Superficies minimales	Hauteurs minimales
< 11,8 kg	1,12 m ²	0,8 m
11,8 à 22,2 kg	1,86 m ²	0,9 m
22,7 à 30 kg	2,23 m ²	2 m
> 30 kg	2,6 m ²	2 m

Article 111 Usages des groupes Habitation

Sur le terrain d'un usage principal faisant partie des groupes Habitation, tels que définis au Sous-Article 16.1, et situé dans une des zones identifiées **H-01**, **H-04**, **H-05** ou **H-06** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2) :

- il est permis de remiser ou de stationner tout véhicule récréatif et tout bateau de plaisance; et
- il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule lourd ou véhicule-outil; et
- il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule tractable, autre qu'un véhicule récréatif, si l'une de ses dimensions est égale ou supérieure à 6,1 m sans le système d'attelage.

Les interdictions prévues au présent Article ne s'appliquent pas lorsque le véhicule est remisé ou stationné dans un bâtiment.

111.1 Usage des groupes Habitation en zone villégiature

Sur le terrain d'un usage principal faisant partie des groupes Habitation VI ou VII, tel que définis au Sous-Article 16.1, et situé dans la zone identifiée V-01 au plan de zonage (ANNEXE 1– Plan No 1 et Plan No 2) :

- il est permis d'y ériger 4 bâtiments principaux;
- la superficie minimale d'implantation au sol exigée pour chacun des bâtiments principaux est des 28 m²;

- pour chaque bâtiment principal, il est permis d'y ériger un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 24 m² selon les dispositions de l'article 29 du règlement de zonage et toutes autres normes applicables;
- le revêtement extérieur d'un bâtiment à l'état brut est permis;
- les schémas des cours ne sont pas applicables pour l'implantation des bâtiments;
- le bâtiment principal doit être construit sur pieux, sur une fondation permanente de blocs de béton ou de béton coulé sur place ou sur une dalle de béton au sol, nonobstant des dispositions du règlement de construction n° 2016-04 ;

Article 112 Tours de télécommunication

Le présent Article vise une tour ou tout autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication.

Lorsque cet usage est autorisé dans une zone (O), il doit respecter les dispositions du présent Article.

Une tour ou un ouvrage de télécommunication doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à l'Article 103 du présent règlement pour les bâtiments principaux en fonction de la zone au plan de zonage où la tour ou l'ouvrage est situé. De plus, une tour ou un ouvrage de télécommunication doit respecter une distance minimale de 300 m de toute habitation et de tout bâtiment d'élevage. Si la tour ou l'ouvrage de télécommunication est pourvu d'haubans ou d'étais, aucune obligation de respect de ces marges n'est imposée en regard de ces haubans ou étais.

Le site où est implanté une tour ou un ouvrage de télécommunication doit obligatoirement être clôturé de sorte à protéger l'accès à la tour ou l'ouvrage.

Malgré l'Article 29 du présent règlement, il est permis d'ériger sur le site d'une telle tour ou d'un tel ouvrage un bâtiment accessoire qui sert à ses opérations même si aucun bâtiment principal n'y est construit. Toutefois, ce bâtiment accessoire est assujéti au respect de toutes les autres dispositions du présent règlement de zonage et plus particulièrement, de celles relatives à l'implantation des bâtiments accessoires et de celles relatives à la superficie et aux dimensions des bâtiments accessoires sauf lorsque cette superficie et ces dimensions font référence au bâtiment principal et qu'aucun n'est construit sur le terrain. Ainsi, dans ce cas précis où aucun bâtiment principal n'est construit sur le terrain, il faut considérer l'usage associé à la tour ou à l'ouvrage de télécommunication plutôt que l'usage du bâtiment principal pour l'application de ces dispositions et il faut ajouter à ces dispositions la suivante :

- le bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage de télécommunication est interdit dans tout espace adjacent à une rue équivalant à la marge avant prescrite au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où est situé la tour ou l'ouvrage et ce, même si aucun bâtiment principal n'est construit.

Lors de l'implantation d'une tour ou d'un ouvrage de télécommunication, aucun nombre minimal de cases de stationnement, ni aucun espace de chargement et de déchargement des véhicules ne sont exigés sur le site. Cependant, si une aire extérieure de stationnement hors rue est tout de même aménagée, cette aire doit rencontrer les dimensions minimales et les distances minimales des lignes du terrain prévues à l'Article 53 et à l'Article 55 du présent règlement.

Il est permis d'aménager une tour ou un ouvrage de télécommunication sur un terrain déjà occupé par un autre usage principal sauf si celui-ci fait partie des groupes Habitation, tels que définis au Sous-Article 16.1. Si un bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage est implanté sur un tel terrain, sa superficie doit être comptabilisée dans le calcul de la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires séparés du bâtiment principal.

Article 113 Usages non agricoles situés en milieu agricole

Sous réserve du paragraphe suivant, les normes inscrites aux Sous-Articles 113.1 et 113.2 du présent règlement sont applicables à tout usage non agricole présent dans les zones identifiées **A**, **H-01** ou **H-02** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2) et exercé conformément à la réglementation alors en vigueur ou protégé par des droits acquis.

Aucune des dispositions énoncées aux Sous-Articles 113.1 et 113.2 du présent règlement s'applique lors du remplacement d'un usage non agricole ou lors de l'agrandissement d'un usage non agricole si le nouvel usage implanté ou l'usage à agrandir respecte les conditions suivantes :

- il fait partie des usages des groupes Habitation, tels que définis au Sous-Article 16.1; et
- il se situe dans les îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées **H-01** et **H-02** au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 1 et Plan No 2).

113.1 Remplacement d'un usage non agricole

113.1.1 Dispositions générales

Les usages non agricoles peuvent être remplacés dans la mesure où ils restent dans les mêmes groupes d'usage, soit les groupes Habitation (Sous-Article 16.1), les groupes Commerce (Sous-Article 16.2), les groupes Industrie (Sous-Article 16.3), le groupe Institution (Sous-Article 16.4), les groupes Agriculture (Sous-Article 16.5) ou le groupe Récréation (Sous-Article 16.6), ou dans la mesure où ils deviennent un usage agricole. À titre d'exemple, l'usage d'un terrain ou d'une construction, qui fait partie du groupe Institution, peut être remplacé par un autre usage de ce même groupe d'usage. Cependant, des usages des groupes Industrie peuvent être remplacés par des usages des groupes Commerce et vice et versa. De même, des usages des groupes Industrie ou Commerce peuvent être remplacés par des usages des groupes Habitation.

Ces changements d'usage ne sont pas pour autant soustraits au respect des autres règlements et lois en vigueur et plus spécialement de la *LPTAA* (R.L.R.Q., c. P-41.1). Aussi, ces changements d'usage doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et plus spécialement, celles relatives aux usages autorisés dans la zone, prévues à l'0.

En aucun cas, un immeuble protégé n'est autorisé à titre de nouvel usage non agricole puisqu'il ne doit pas entraîner de contraintes supplémentaires à la pratique des activités agricoles, à moins qu'il ne s'agisse déjà d'un immeuble protégé.

113.1.2 Dispositions spécifiques au nouvel usage

113.1.2.1 Implantation d'un nouvel usage faisant partie des usages des groupes Habitation

Tout terrain ou partie de terrain, occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, ne peut être agrandi lorsque ce nouvel usage fait partie des usages des groupes Habitation (Sous-Article 16.1). Toute autre disposition énoncée aux Sous-Articles 113.1.2.2 et 113.1.2.3 qui suivent, ne s'applique pas à ce nouvel usage résidentiel. Néanmoins, tous les travaux à exécuter relatifs à ce nouvel usage résidentiel demeurent assujettis au respect du présent règlement et du règlement de construction en vigueur.

113.1.2.2 Implantation d'un nouvel usage sur un terrain, une partie de terrain ou dans une construction non agricole

Sous réserve du Sous-Article 113.1.2.1 du présent règlement, tout terrain, ou partie de terrain, et toute construction, occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, ne peut être agrandi sauf dans le cas de bâtiments accessoires. Aucune nouvelle construction, en lien avec ce nouvel usage, n'est autorisée sauf pour la construction de bâtiments accessoires.

Ainsi, ces bâtiments accessoires non agricoles peuvent être agrandis ou construits aux fins de ce nouvel usage, à la condition de respecter une superficie maximale au sol cumulative. Cette superficie est l'addition des superficies au sol des agrandissements de bâtiments accessoires et des nouveaux bâtiments accessoires qui ont été réalisés depuis la date où le remplacement de l'usage a eu lieu et cette superficie ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol de la construction principale visée par le remplacement de l'usage. Les travaux relatifs aux bâtiments accessoires doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur.

Dans le cas d'une requête pour reconstruire une construction existante occupée par un usage non agricole et visée par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, soit suite à un sinistre ou à la volonté du propriétaire ou suite à son inaction, voici les conditions à respecter en plus de toute norme énoncée au CHAPITRE IV du présent règlement :

- la construction non agricole peut être reconstruite en respectant la même superficie au sol avant la destruction ou une superficie inférieure, sauf dans le cas de bâtiments accessoires qui peuvent être agrandis selon les dispositions prévues au 2^e paragraphe de ce Sous-Article;
- la nouvelle construction non agricole doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement ainsi qu'aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
- la nouvelle construction non agricole doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de la destruction.

113.1.2.3 Implantation d'un nouvel usage dans une construction agricole existante

Quant aux constructions agricoles existantes présentes sur un terrain ou une partie de terrain occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, elles peuvent être réaffectées aux fins de ce nouvel usage sans égard à leur superficie, mais

pour les seules fins d'entreposage relié aux nouvelles activités. Toutefois, aucun agrandissement, ni aucune reconstruction (partielle ou totale) de ces constructions n'est autorisé. Une seule exception existe : il est possible de réaffecter, agrandir ou reconstruire (partiellement ou totalement) une construction agricole existante aux fins du nouvel usage, sans être limité à de l'entreposage, en autant que :

- lors de la réaffectation d'une construction agricole sans travaux de construction, la superficie au sol de cette construction qui n'est pas utilisée pour l'entreposage soit comptabilisée dans la superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article 113.1.2.2 du présent règlement;
- lors de l'agrandissement ou de la reconstruction (partielle ou totale) d'une construction agricole, la superficie au sol de l'ensemble de la construction après travaux soit comptabilisée dans la superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article 113.1.2.2 du présent règlement. Les travaux relatifs à la construction doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur.

113.1.2.4 Toute implantation d'un nouvel usage

Les travaux relatifs aux constructions non agricoles et les nouvelles utilisations non agricoles de constructions agricoles existantes, autorisés en vertu du Sous-Article 0 du présent règlement, ne sont pas pour autant soustraits au respect des autres règlements et lois en vigueur, et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsqu'ils sont applicables aux projets.

113.2 Agrandissement d'un usage non agricole

113.2.1 Dispositions générales

Afin de permettre le développement des usages non agricoles qui n'ont pas fait l'objet d'un remplacement en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, les modifications et les agrandissements de constructions non agricoles existantes, de même que les nouvelles constructions non agricoles (accessoires ou principales), sont permis même si cela exige l'agrandissement du terrain qu'ils occupent. Les travaux relatifs aux constructions non agricoles et l'agrandissement de terrains, ou de parties de terrain, visés par un usage non agricole doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et des règlements de lotissement et de construction en vigueur.

Le développement des usages non agricoles peut aussi comprendre le droit d'ajouter un nouvel usage non agricole sur un terrain où s'exerce déjà un usage non agricole. Ce nouvel usage non agricole (principal, additionnel ou complémentaire) doit, pour être permis, être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus spécialement, celles relatives aux usages autorisés dans la zone, prévues à l'0. Il ne doit pas faire partie des groupes d'usage Habitation (Sous-Article 16.1) et doit plutôt, faire partie du même groupe d'usage que l'usage principal déjà existant (groupes Commerce, groupes Industrie, groupe Institution, groupes Agriculture ou groupe Récréation). Cependant, des usages des groupes Industrie (Sous-Article 16.3) peuvent être ajoutés à des usages des groupes Commerce (Sous-Article 16.2) et vice et versa. De plus, ce nouvel usage non agricole est assujéti au respect des Sous-Articles 113.1.2.2 et 113.1.2.3 du présent règlement comme si l'usage ajouté était un usage de remplacement.

113.2.2 Restrictions à l'agrandissement

L'agrandissement d'un terrain ou d'une partie de terrain n'est pas possible lorsqu'il est occupé par un des usages des groupes Habitation (Sous-Article 16.1), à moins que ce soit :

- en conformité avec les dispositions de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) et des règlements édictés sous son empire permettant l'agrandissement d'emplacements résidentiels sans autorisation de la CPTAQ; ou
- pour l'implantation de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées lorsqu'il est clairement démontré que la superficie du terrain actuel ne permet pas l'installation des équipements requis en conformité avec le *Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées* (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22).

Aussi, certains usages non agricoles ne bénéficient pas de cette possibilité d'agrandissement du terrain, ou de la partie de terrain, occupé par ces usages alors que seuls les travaux relatifs aux constructions non agricoles sont permis. Ces usages sont les suivants :

- les sites d'entreposage de carcasses automobiles;
- les sites d'extraction du sol dont l'usage est dérogatoire, à moins que pour la nouvelle partie de terrain concernée, ils bénéficiaient au 19 mai 2011 d'un certificat d'autorisation du MDDELCC et/ou d'une autorisation de la CPTAQ, selon leurs exigences législatives respectives; et
- les immeubles protégés.

Au niveau des sites d'extraction du sol, on entend par usage dérogatoire des sites dont l'usage est interdit, soit en vertu des usages permis à l'0 en fonction de la zone visée ou en vertu des dispositions contenues dans les paragraphes b), c) ou d) de l'Article 81 du présent règlement.

De plus, l'agrandissement d'un usage non agricole, tant au niveau du terrain, d'une partie de terrain ou d'une construction que lors de l'ajout d'un nouvel usage non agricole, autorisé en vertu du Sous-Article 113.2 du présent règlement, n'est pas pour autant soustrait au respect des autres règlements et lois en vigueur, et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsqu'ils sont applicables au projet.

Article 114 Habitations situées en milieu agricole et à l'extérieur des îlots déstructurés

Les normes suivantes sont applicables à toute habitation projetée dans les zones suivantes A (Agriculture) identifiées au plan de zonage (ANNEXE I – Plan No 2) et à tout ajout de logement à une habitation existante située dans ces zones.

Le terrain où est érigée l'habitation doit bénéficier, soit :

- d'une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 26 mai 2009; ou
- d'un privilège en vertu des Articles 31, 31.1 ou 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la CPTAQ; ou
- d'un droit acquis en vertu des Articles 101 et 103 ou 105 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la CPTAQ.

Dans l'application des Articles 31, 101 et 103 de la Loi, uniquement la reconstruction ou le déplacement sur une même unité d'évaluation foncière d'une habitation érigée sur un terrain bénéficiant de privilège ou droits acquis en vertu de ces Articles, de même que la conversion d'un usage industriel ou commercial, exercé sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des Articles 101 et 103 de la Loi, en un nouvel usage résidentiel sont autorisés. Dans le cas d'une conversion, le nouvel usage résidentiel doit être un usage autorisé dans la zone selon l'0 du présent règlement.

Par ailleurs, lorsque cet 0 permet l'ajout d'un logement à une habitation érigée sur un terrain bénéficiant d'un privilège en vertu de l'Article 31 de la Loi ou de droits acquis en vertu des Articles 101 et 103 de la Loi ou lorsqu'il est permis l'aménagement d'un logement d'appoint à l'intérieur d'une telle habitation selon les conditions énoncées à l'Article 19 du présent règlement, chacun des critères supplémentaires suivants doivent être respectés : le logement ajouté ne doit posséder ni de porte d'entrée distincte, ni d'entrée électrique distincte, ni de numéro civique distinct et ne doit pas non plus générer des revenus.

Article 115 Protection accordée aux droits acquis

Tout usage ou toute construction, qui est dérogatoire au présent règlement, bénéficie des droits acquis reconnus dans la mesure du présent règlement si :

- au moment où l'exercice de l'usage a débuté ou les travaux de construction ont eu lieu, ils étaient conformes à la réglementation relative au zonage alors en vigueur; ou
- au moment où le présent règlement est entré en vigueur, un permis de construction ou un certificat d'autorisation avait déjà été émis pour l'exercice de l'usage ou les travaux de construction conformément à la réglementation alors en vigueur et que l'usage ou les travaux de construction ont débuté à l'intérieur des délais prescrits par cette réglementation.

Article 116 Droits acquis relatifs aux zones à risque de glissements de terrain

Si une construction, visée par une interdiction inscrite au Tableau 8 du Sous-Article 79.1 du présent règlement, est détruite, est devenue dangereuse ou a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'événement par suite d'un incendie ou de quelque autre cause (un autre sinistre, la volonté ou l'inaction du propriétaire, etc.), les droits acquis de cette construction sont éteints et donc, la reconstruction ou la réfection doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.

Article 117 Droits acquis relatifs à une unité d'élevage

Une unité d'élevage existante dérogatoire aux normes de cohabitation est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur.

Lorsqu'elle est dérogatoire et protégée par droits acquis, une unité d'élevage peut être reconstruite en cas d'incendie ou de cataclysme naturel ou pour toute autre cause, comprenant la destruction volontaire et on peut en faire la reconstruction, la réfection, y réaliser un agrandissement ou y modifier le nombre d'unités animales ou le type d'élevage sans égard au calcul des distances séparatrices en respectant les conditions suivantes :

- Le nombre d'unités animales doit être égal ou inférieur à celui accordé par le certificat d'autorisation du MDDELCC, sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant d'un droit à l'accroissement tel que défini au Sous-Article 90.5 du présent règlement;
- Si le certificat d'autorisation du MDDELCC fait référence aux kilos de phosphore plutôt qu'au nombre d'unités animales, le demandeur de permis doit déposer un document signé par un agronome indiquant clairement le nombre d'unités animales qui étaient exploitées dans son unité d'élevage conformément au certificat d'autorisation;
- L'installation ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres par rapport à un usage non agricole ou un élément quelconque entraînant le calcul des distances séparatrices en vertu du présent règlement;
- En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie doit déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse;

- Une haie brise-vent doit être installée autour de l'unité d'élevage à moins qu'un agronome spécifie que la réalisation de cette haie est impossible compte tenu du lieu dans lequel se situe l'élevage;
- Les travaux de reconstruction ou de réfection doivent débuter dans les 12 mois suivant la destruction;
- Le type d'animaux d'une unité d'élevage peut être modifié partiellement ou totalement dans la mesure où les distances séparatrices applicables sont égales ou inférieures à l'unité d'élevage avant la modification et que le coefficient d'odeur est égal ou inférieur à celui de l'élevage précédent le tout dans le respect de l'Article 79.2.5 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Malgré ce droit, les dispositions inscrites au Tableau 11 s'appliquent;
- Le type de gestion des fumiers peut être modifié de liquide à solide, mais ne peut pas être modifié de solide à liquide.

Article 118 **Étendue des droits acquis**

118.1 Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire

Sous réserve de l'Article 121 du présent règlement, tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement.

118.2 Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire

Les normes du présent Sous-Article sont applicables sous réserve des dispositions relatives aux zones à risque de glissements de terrain (Article 116).

Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est partiellement détruite ou endommagée et a perdu moins de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'évènement et ce, par une cause autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un incendie ou un autre sinistre, elle peut être reconstruite aux conditions suivantes :

- la reconstruction doit se faire à l'intérieur de l'espace physique délimité par la face extérieure des murs de fondation de la construction détruite;
- la construction doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles relatives aux marges minimales, aux façades et à la superficie au sol minimales, et être conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
- la construction doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de la destruction.

Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est détruite ou sérieusement endommagée et a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'évènement et ce, par une cause autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un incendie ou un autre sinistre, les droits acquis de cette construction dérogatoire sont éteints et donc elle ne peut être reconstruite qu'en conformité aux dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur.

Malgré l'alinéa précédent, lorsque la construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment principal jumelé ou contigu, elle peut être reconstruite aux mêmes conditions que celles édictées au 2^e alinéa si l'un des bâtiments seulement est détruit.

De même, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est démolie par la volonté du propriétaire ou suite à son inaction, sa reconstruction doit être faite en conformité avec les dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur puisqu'une telle démolition éteint les droits acquis relatifs à cette construction. Pour les fins du présent alinéa, est considérée comme une démolition lorsque 50 % ou plus de la structure de toute la construction est démolie.

Dans le cas d'une destruction ou démolition partielle, qui est volontaire ou qui résulte d'une inaction, les droits acquis à une construction dérogatoire ne sont pas éteints pour les parties de la construction qui ne sont pas détruites ou démolies volontairement ou suite à cette inaction.

Cependant, dans le cas d'une destruction ou démolition volontaire (partielle ou totale) d'un garage privé séparé de nature résidentielle qui est dérogatoire et protégé par droits acquis, ces droits ne sont pas éteints si les conditions suivantes sont respectées :

- la superficie au sol et la hauteur du garage privé séparé reconstruit doivent être identiques ou inférieures à celui détruit ou démoli si elles ne sont pas conformes au règlement de zonage en vigueur;
- toutes les autres dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur doivent être rencontrées et plus particulièrement les distances minimales des lignes du terrain;
- la reconstruction ou la reconstruction partielle doit être complétée dans une période de 12 mois depuis la date de destruction ou démolition.

Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une construction sont éteints dès que cette construction ou la partie de cette construction est remplacée par une construction ou une partie de construction conforme.

118.3 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire

Un usage ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage ou une construction conforme aux dispositions du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur dans le cas d'une construction dérogatoire.

118.4 Extension d'un usage dérogatoire

Toute généralisation d'une utilisation partielle d'une construction ou d'un terrain est interdite sous réserve de ce qui suit :

- un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie totale occupée par l'usage à la date où celui-ci est devenu dérogatoire, sans excéder 50 % de la superficie totale occupée par l'usage au moment de l'extension à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles identifiant les usages autorisés, et qu'elle soit conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur; par ailleurs, il ne doit pas y avoir eu d'extension précédente, autorisée par suite du fait que la construction ou le terrain bénéficiait de droits acquis reconnus quant à l'usage par une réglementation antérieure ayant été en vigueur dans la municipalité;

- l'extension de l'usage dérogatoire doit être faite sur le même terrain que l'usage existant protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où l'usage est devenu dérogatoire et sans excéder les limites du terrain existantes au moment de l'extension. En aucun cas, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'étendre sur un terrain acquis postérieurement à la date où il est devenu dérogatoire.

118.5 Agrandissement d'une construction dérogatoire

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie à la condition que l'agrandissement soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur. L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut avoir pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation existante.

Malgré cet alinéa :

- il est permis de prolonger un mur existant empiétant dans une marge minimale avant, latérale ou arrière jusqu'à concurrence de 100 % de la longueur totale du mur à la date où celui-ci est devenu dérogatoire, sans excéder 100 % de la longueur totale du mur au moment de l'extension, à la seule condition que la partie du mur existant empiétant dans cette marge soit égale ou supérieure à 50 % de la longueur totale de la construction le long de cette marge, en excluant la partie de mur à prolonger. Cependant, l'agrandissement doit créer un empiètement égal ou inférieur à l'empiètement dans la marge minimale au point d'origine du prolongement de la construction existante protégée par droits acquis et ne doit pas créer un empiètement dans une autre marge minimale. Les présentes dispositions ne valent pas pour le prolongement d'un mur d'une saillie dérogatoire protégée par droits acquis.

118.6 Modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié qu'en conformité avec le présent règlement. Une construction ou une partie de construction occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui a été modifiée de manière à rendre l'usage conforme ne peut être utilisée à nouveau de manière dérogatoire.

L'agrandissement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire, ne peut servir à une fin dérogatoire autre que celle existante protégée par droits acquis.

Toute modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être entièrement conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur.

118.7 Déplacement d'un usage dérogatoire

Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, est autorisé sur son terrain sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où l'usage est devenu dérogatoire et ce seulement si le même usage est poursuivi dans la construction après son déplacement et si le déplacement est fait conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur.

Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, sur un autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus particulièrement à celles identifiant les usages autorisés. Aucun droit acquis concernant l'usage rattaché à la construction sur son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction déplacée est considérée comme un nouveau bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui concerne l'usage plus particulièrement, mais aussi pour toutes les autres dispositions pertinentes du présent règlement.

118.8 Déplacement de construction dérogatoire

Tout déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé sur son terrain sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où la construction est devenue dérogatoire en autant que la nouvelle implantation soit faite conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur.

Malgré cet alinéa :

- il est permis de déplacer une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sur son terrain sans que la nouvelle implantation soit entièrement conforme aux dispositions pertinentes du présent règlement aux conditions suivantes :
 - la nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation;
 - aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation;
 - la nouvelle implantation doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur.

Toute construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis déplacée sur un autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus particulièrement à celles identifiant les marges minimales à respecter. Aucun droit acquis concernant son implantation sur son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction déplacée est considérée comme un nouveau bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui concerne l'implantation plus particulièrement, mais aussi pour toutes les autres dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 119 Entreposage extérieur dérogatoire

L'entreposage extérieur, qu'il soit à titre d'usage principal, accessoire, additionnel ou complémentaire, qui devient dérogatoire en vertu du présent règlement et protégé par droits acquis, peut être poursuivi, mais aucune extension de la superficie occupée par l'entreposage extérieur n'est autorisée.

Article 120 Enseignes dérogatoires

120.1 Maintien, réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis

Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue, réparée et entretenue sur place, sous réserve de ce qui suit :

Une enseigne dérogatoire endommagée par vétusté ou par sinistre ne pouvant être réparée sur place ou détruite par quelque cause que ce soit, perd toute protection de droits acquis. Il en est de même pour toute enseigne dérogatoire qui est détachée du bâtiment ou de son support pour y effectuer quelques travaux qui soient.

Les travaux autorisés relatifs au maintien, à la réparation et à l'entretien de l'enseigne dérogatoire sont :

- a) les travaux de peinture;
- b) le renforcement des composantes de l'enseigne;
- c) le remplacement du système d'éclairage.

120.2 Remplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis

Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.

Également, une enseigne dérogatoire remplacée, modifiée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme à ce dernier, perd toute protection de droits acquis. Ainsi, elle ne peut être remplacée, modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux normes prévues au présent règlement.

120.3 Déplacement et démolition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis

Une enseigne dérogatoire qui est démolie ou déplacée, que ce soit sur le même terrain ou non, n'est plus protégée par droits acquis. Ainsi, elle ne peut être déplacée que conformément aux normes prévues au présent règlement.

120.4 Réutilisation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis

Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être utilisée à des fins d'affichage différentes de celles pour lesquelles elle était utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

120.4.1 Conditions à respecter

- a) l'intervention doit être justifiée notamment par une modification du message sur l'enseigne dérogatoire ou par un changement d'usage d'un bâtiment nécessitant une modification de l'enseigne pour témoigner de ce nouvel usage;
- b) la structure soutenant l'enseigne dérogatoire, incluant toutes parties de l'enseigne tel un support, poteau, socle, muret, montant, cadre, doit être conservée;
- c) la superficie d'affichage doit demeurer la même.

120.4.2 Exceptions

Toute enseigne, composée de lettres détachées, sur bandeau d'affichage ou sur auvent, ne peut faire l'objet d'une telle réutilisation et doit, par conséquent, être modifiée de façon à la rendre conforme au présent règlement.

120.5 Délai d'enlèvement d'une enseigne dérogatoire relative à un établissement dont l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu

Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement dont l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période minimale de 12 mois, la protection de droits acquis dont elle bénéficiait est perdue. L'enseigne, incluant poteau(x), socle, muret(s), support et montant, doit être enlevée dans les 7 jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Article 121 Maisons mobiles dérogatoires

Malgré l'Article 118 du présent règlement, une maison mobile ne peut être remplacée par une autre maison mobile dans le cas suivant :

- dans toutes les zones où les maisons mobiles constituent un usage dérogatoire protégé par droits acquis.

Article 122 Saillies dérogatoires

Le présent Article vise tout perron, balcon, galerie, véranda, terrasse (ou solarium ouvert), porche, portique, tambour, escalier extérieur, rampe d'accès extérieure, auvent, marquise, toit, avant-toit, corniche, fenêtre en baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne), cheminée qui rencontre les conditions suivantes :

- fait corps avec un bâtiment principal;
- est situé dans une cour avant ou latérale, donnant sur rue ou non;
- est dérogatoire à l'Article 32 et/ou à l'Article 33 du présent règlement et est protégé par droits acquis.

Malgré toute disposition contraire énoncée à l'Article 118 du présent règlement, une saillie répondant à ces conditions peut être remplacée par une autre identique, soit de mêmes dimensions et au même emplacement et ce, sans avoir pour effet de lui faire perdre ses droits acquis. Elle peut également être remplacée par une autre saillie de dimensions inférieures et au même emplacement. Cependant dans ce dernier cas, les droits acquis seront éteints pour la partie non reconstruite. Lorsqu'une telle saillie dérogatoire est remplacée totalement ou partiellement, les droits acquis s'éteignent pour toute partie non reconstruite dans une période de 12 mois depuis la date de sa destruction.

Article 123 **Infractions**

Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir, ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction.

Article 124 **Recours**

La Cour Supérieure peut, sur requête de la municipalité, ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le règlement de zonage.

Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au règlement de zonage ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.

Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

Article 125 **Exécution**

Une requête présentée en vertu de l'Article 124 du présent règlement est instruite et jugée d'urgence.

Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment.

Article 126 **Coût des travaux**

Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un terrain, encouru par une municipalité lors de l'exercice des pouvoirs visés à l'Article 125 du présent règlement constitue contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière.

Article 127 **Sanctions**

Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible des pénalités suivantes :

- a) en cas de 1^{re} infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale de 250 \$ et d'une amende maximale de 500 \$ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction;
- b) en cas de 1^{re} infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de 500 \$ et d'une amende maximale de 1 000 \$ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction;

- c) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 500 \$ et l'amende maximale est de 1 000 \$ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction;
- d) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 1 000 \$ et l'amende maximale est de 2 000 \$ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction.

Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le contrevenant est ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.

Article 128 Procédure à suivre en cas d'infraction

Les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas d'infraction à l'égard du présent règlement sont celles prévues à l'Article 21 du règlement administratif (règlement numéro 2016-05).

Le présent renvoi s'étend à toute modification que peut subir les dispositions énoncées à l'Article 21 postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE I

ANNEXE CARTOGRAPHIQUE

Plan No 1 Plan de zonage – Municipalité de Sainte-Perpétue

Plan No 3 Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain, les catégories de sol selon l'ARDA et la zone de protection du périmètre d'urbanisation – Municipalité de Sainte-Perpétue

ANNEXE II

ANNEXE DE TABLEAUX

Tableau 28 – Nombre d'unités animales (Paramètre A)

Groupes ou catégories d'animaux	Nombres d'animaux équivalent à une unité animale
Vache, taureau, cheval	1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun	2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun	5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun	5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun	25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année	4
Poules ou coqs	125
Poulets à griller	250
Poulettes en croissance	250
Cailles	1500
Faisans	300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune	100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune	75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune	50
Visons femelles excluant les mâles et les petits	100
Renards femelles excluant les mâles et les petits	40
Moutons et agneaux de l'année	4
Chèvres et chevreaux de l'année	6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits	40

1. Aux fins de la détermination du paramètre **A**, sont équivalents à 1 unité animale les animaux figurant dans le Tableau 28 (ANNEXE II) en fonction du nombre prévu.
2. Pour une autre espèce animale ou un animal d'un poids différent de celui indiqué dans le Tableau 28 (ANNEXE II), il faut calculer le nombre d'unités animales de la façon suivante :
 - a) on considère que 1 unité animale correspond à un poids total de 500 kg;
 - b) il faut considérer le poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage;
 - c) ce calcul doit s'appuyer sur une information obtenue auprès d'un agronome qui spécifie clairement le poids de l'animal à la fin de la période d'élevage;
 - d) le nombre d'animaux équivalant à 1 unité animale peut être fixé à la hausse par rapport au Tableau 28 (ANNEXE II) dans le respect des règles de calcul énoncées précédemment.

Tableau 29 – Distances de base (Paramètre B)

U.A	m.	U.A	m.																
1	86	51	297	101	368	151	417	201	456	251	489	301	518	351	544	401	567	451	58
2	107	52	299	102	369	152	418	202	457	252	490	302	518	352	544	402	567	452	58
3	122	53	300	103	370	153	419	203	458	253	490	303	519	353	544	403	568	453	58
4	133	54	302	104	371	154	420	204	458	254	491	304	520	354	545	404	568	454	58
5	143	55	304	105	372	155	421	205	459	255	492	305	520	355	545	405	568	455	59
6	152	56	306	106	373	156	421	206	460	256	492	306	521	356	546	406	569	456	59
7	159	57	307	107	374	157	422	207	461	257	493	307	521	357	546	407	569	457	59
8	166	58	309	108	375	158	423	208	461	258	493	308	522	358	547	408	570	458	59
9	172	59	311	109	377	159	424	209	462	259	494	309	522	359	547	409	570	459	59
10	178	60	312	110	378	160	425	210	463	260	495	310	523	360	548	410	571	460	59
11	183	61	314	111	379	161	426	211	463	261	495	311	523	361	548	411	571	461	59
12	188	62	315	112	380	162	426	212	464	262	496	312	524	362	549	412	572	462	59
13	193	63	317	113	381	163	427	213	465	263	496	313	524	363	549	413	572	463	59
14	198	64	319	114	382	164	428	214	465	264	497	314	525	364	550	414	572	464	59
15	202	65	320	115	383	165	429	215	466	265	498	315	525	365	550	415	573	465	59
16	206	66	322	116	384	166	430	216	467	266	498	316	526	366	551	416	573	466	59
17	210	67	323	117	385	167	431	217	467	267	499	317	526	367	551	417	574	467	59
18	214	68	325	118	386	168	431	218	468	268	499	318	527	368	552	418	574	468	59
19	218	69	326	119	387	169	432	219	469	269	500	319	527	369	552	419	575	469	59
20	221	70	328	120	388	170	433	220	469	270	501	320	528	370	553	420	575	470	59
21	225	71	329	121	389	171	434	221	470	271	501	321	528	371	553	421	575	471	59
22	228	72	331	122	390	172	435	222	471	272	502	322	529	372	554	422	576	472	59
23	231	73	332	123	391	173	435	223	471	273	502	323	530	373	554	423	576	473	59
24	234	74	333	124	392	174	436	224	472	274	503	324	530	374	554	424	577	474	59
25	237	75	335	125	393	175	437	225	473	275	503	325	531	375	555	425	577	475	59
26	240	76	336	126	394	176	438	226	473	276	504	326	531	376	555	426	578	476	59
27	243	77	338	127	395	177	438	227	474	277	505	327	532	377	556	427	578	477	59
28	246	78	339	128	396	178	439	228	475	278	505	328	532	378	556	428	578	478	59
29	249	79	340	129	397	179	440	229	475	279	506	329	533	379	557	429	579	479	59
30	251	80	342	130	398	180	441	230	476	280	506	330	533	380	557	430	579	480	60
31	254	81	343	131	399	181	442	231	477	281	507	331	534	381	558	431	580	481	60
32	256	82	344	132	400	182	442	232	477	282	507	332	534	382	558	432	580	482	60
33	259	83	346	133	401	183	443	233	478	283	508	333	535	383	559	433	581	483	60
34	261	84	347	134	402	184	444	234	479	284	509	334	535	384	559	434	581	484	60
35	264	85	348	135	403	185	445	235	479	285	509	335	536	385	560	435	581	485	60
36	266	86	350	136	404	186	445	236	480	286	510	336	536	386	560	436	582	486	60
37	268	87	351	137	405	187	446	237	481	287	510	337	537	387	560	437	582	487	60
38	271	88	352	138	406	188	447	238	481	288	511	338	537	388	561	438	583	488	60
39	273	89	353	139	406	189	448	239	482	289	511	339	538	389	561	439	583	489	60
40	275	90	355	140	407	190	448	240	482	290	512	340	538	390	562	440	583	490	60
41	277	91	356	141	408	191	449	241	483	291	512	341	539	391	562	441	584	491	60
42	279	92	357	142	409	192	450	242	484	292	513	342	539	392	563	442	584	492	60
43	281	93	358	143	410	193	451	243	484	293	514	343	540	393	563	443	585	493	60
44	283	94	359	144	411	194	451	244	485	294	514	344	540	394	564	444	585	494	60
45	285	95	361	145	412	195	452	245	486	295	515	345	541	395	564	445	586	495	60
46	287	96	362	146	413	196	453	246	486	296	515	346	541	396	564	446	586	496	60
47	289	97	363	147	414	197	453	247	487	297	516	347	542	397	565	447	586	497	60
48	291	98	364	148	415	198	454	248	487	298	516	348	542	398	565	448	587	498	60
49	293	99	365	149	415	199	455	249	488	299	517	349	543	399	566	449	587	499	60
50	295	100	367	150	416	200	456	250	489	300	517	350	543	400	566	450	588	500	60

U.A	m.																		
501	608	551	626	601	643	651	660	701	675	751	690	801	704	851	718	901	731	951	743
502	608	552	626	602	644	652	660	702	676	752	690	802	704	852	718	902	731	952	743
503	608	553	627	603	644	653	660	703	676	753	691	803	705	853	718	903	731	953	744
504	609	554	627	604	644	654	661	704	676	754	691	804	705	854	718	904	731	954	744
505	609	555	628	605	645	655	661	705	676	755	691	805	705	855	719	905	732	955	744
506	610	556	628	606	645	656	661	706	677	756	691	806	706	856	719	906	732	956	744
507	610	557	628	607	645	657	662	707	677	757	692	807	706	857	719	907	732	957	745
508	610	558	629	608	646	658	662	708	677	758	692	808	706	858	719	908	732	958	745
509	611	559	629	609	646	659	662	709	678	759	692	809	706	859	720	909	733	959	745
510	611	560	629	610	646	660	663	710	678	760	693	810	707	860	720	910	733	960	745
511	612	561	630	611	647	661	663	711	678	761	693	811	707	861	720	911	733	961	746
512	612	562	630	612	647	662	663	712	679	762	693	812	707	862	721	912	733	962	746
513	612	563	630	613	647	663	664	713	679	763	693	813	707	863	721	913	734	963	746
514	613	564	631	614	648	664	664	714	679	764	694	814	708	864	721	914	734	964	746
515	613	565	631	615	648	665	664	715	679	765	694	815	708	865	721	915	734	965	747
516	613	566	631	616	648	666	665	716	680	766	694	816	708	866	722	916	734	966	747
517	614	567	632	617	649	667	665	717	680	767	695	817	709	867	722	917	735	967	747
518	614	568	632	618	649	668	665	718	680	768	695	818	709	868	722	918	735	968	747
519	614	569	632	619	649	669	665	719	681	769	695	819	709	869	722	919	735	969	747
520	615	570	633	620	650	670	666	720	681	770	695	820	709	870	723	920	735	970	748
521	615	571	633	621	650	671	666	721	681	771	696	821	710	871	723	921	736	971	748
522	616	572	634	622	650	672	666	722	682	772	696	822	710	872	723	922	736	972	748
523	616	573	634	623	651	673	667	723	682	773	696	823	710	873	723	923	736	973	748
524	616	574	634	624	651	674	667	724	682	774	697	824	710	874	724	924	736	974	749
525	617	575	635	625	651	675	667	725	682	775	697	825	711	875	724	925	737	975	749
526	617	576	635	626	652	676	668	726	683	776	697	826	711	876	724	926	737	976	749
527	617	577	635	627	652	677	668	727	683	777	697	827	711	877	724	927	737	977	749
528	618	578	636	628	652	678	668	728	683	778	698	828	711	878	725	928	737	978	750
529	618	579	636	629	653	679	669	729	684	779	698	829	712	879	725	929	738	979	750
530	619	580	636	630	653	680	669	730	684	780	698	830	712	880	725	930	738	980	750
531	619	581	637	631	653	681	669	731	684	781	699	831	712	881	725	931	738	981	750
532	619	582	637	632	654	682	669	732	685	782	699	832	713	882	726	932	738	982	751
533	620	583	637	633	654	683	670	733	685	783	699	833	713	883	726	933	739	983	751
534	620	584	638	634	654	684	670	734	685	784	699	834	713	884	726	934	739	984	751
535	620	585	638	635	655	685	670	735	685	785	700	835	713	885	727	935	739	985	751
536	621	586	638	636	655	686	671	736	686	786	700	836	714	886	727	936	739	986	752
537	621	587	639	637	655	687	671	737	686	787	700	837	714	887	727	937	740	987	752
538	621	588	639	638	656	688	671	738	686	788	701	838	714	888	727	938	740	988	752
539	622	589	639	639	656	689	672	739	687	789	701	839	714	889	728	939	740	989	752
540	622	590	640	640	656	690	672	740	687	790	701	840	715	890	728	940	740	990	753
541	623	591	640	641	657	691	672	741	687	791	701	841	715	891	728	941	741	991	753
542	623	592	640	642	657	692	673	742	687	792	702	842	715	892	728	942	741	992	753
543	623	593	641	643	657	693	673	743	688	793	702	843	716	893	729	943	741	993	753
544	624	594	641	644	658	694	673	744	688	794	702	844	716	894	729	944	741	994	753
545	624	595	641	645	658	695	673	745	688	795	702	845	716	895	729	945	742	995	754
546	624	596	642	646	658	696	674	746	689	796	703	846	716	896	729	946	742	996	754
547	625	597	642	647	658	697	674	747	689	797	703	847	717	897	730	947	742	997	754
548	625	598	642	648	659	698	674	748	689	798	703	848	717	898	730	948	742	998	754
549	625	599	643	649	659	699	675	749	689	799	704	849	717	899	730	949	743	999	755
550	626	600	643	650	659	700	675	750	690	800	704	850	717	900	730	950	743	100	755

Tableau 30 – Coefficients d’odeur par groupe ou catégorie d’animaux (Paramètre C)

Groupes ou catégories d’animaux	Paramètre C	Groupes ou catégories d’animaux	Paramètre C
Autruches/émeus	0,7	Lamas/Alpagas	0,7
Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d’alimentation extérieure	0,7 0,8	Moutons	0,7
Bisons	0,7	Porcs	1,0
Bovins laitiers	0,7	Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes	0,8 0,8 0,7 0,7
Canards	0,7	Renards	1,1
Cerfs	0,7	Sangliers	1,0
Chevaux, poneys et ânes	0,7	Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain	1,0 0,8
Chèvres	0,7	Visons	1,1
Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d’alimentation extérieure	0,7 0,8	Volailles autres que dindons et poules	0,7
Lapins	0,8	Wapitis	0,7

Note : Pour les autres espèces animales, il faut utiliser le paramètre C = 0,8.

Tableau 31 – Types de fumier (Paramètre D)

Modes de gestion des engrais de ferme par type d’élevage		Paramètre D
Gestion solide	Bovins laitiers, bovins de boucherie, chevaux, moutons, chèvres, autruches/émeus, bisons, cerfs, lamas/alpagas, wapitis	0,6
	Autres groupes ou catégories d’animaux	0,8
Gestion liquide	Bovins laitiers, bovins de boucherie	0,8
	Autres groupes et catégories d’animaux	1,0

Tableau 32 – Types de projet (Paramètre E)

[Nouveau projet ou augmentation ou diminution du nombre d'unités animales]

Augmentation jusqu'à... U.A.	Paramètre E	Augmentation jusqu'à ... U.A.	Paramètre E
10 ou moins	0,50	146-150	0,69
11-20	0,51	151-155	0,70
21-30	0,52	156-160	0,71
31-40	0,53	161-165	0,72
41-50	0,54	166-170	0,73
51-60	0,55	171-175	0,74
61-70	0,56	176-180	0,75
71-80	0,57	181-185	0,76
81-90	0,58	186-190	0,77
91-100	0,59	191-195	0,78
101-105	0,60	196-200	0,79
106-110	0,61	201-205	0,80
111-115	0,62	206-210	0,81
116-120	0,63	211-215	0,82
121-125	0,64	216-220	0,83
126-130	0,65	221-225	0,84
131-135	0,66	226 et plus	1,00
136-140	0,67	nouveau projet	1,00
141-145	0,68		

Note :- À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non un agrandissement ou la construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 u.a. et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E est égal à « 1 ».

Si le projet consiste en une augmentation du nombre d'unités animales relative à une unité d'élevage érigée après le 22 août 2005, le paramètre E est égal à « 1 ».

Si le projet consiste en une diminution du nombre d'unités animales, le paramètre E est fixé à partir du nombre d'unités animales qui sera dorénavant compris dans l'unité d'élevage.

Tableau 33 – Facteurs d'atténuation (Paramètre F)

Technologie	
Toiture sur lieu d'entreposage ou dans un bâtiment	F1
- absente	1,0
- rigide permanente ou entreposage dans un bâtiment	0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)	0,9
Ventilation	F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air	1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit	0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques	0,8
Autres technologies	F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée	Facteur à déterminer

Note : $F = F_1 \times F_2 \times F_3$

Tableau 34 – Facteurs d'usage (Paramètre G)

Usages considérés	Facteurs
Immeuble protégé	1,0
Maison d'habitation	0,5
Périmètre d'urbanisation	1,5